



REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO"
CUP: F11821007070001- CUP F81G23000030001 - CIG: 9566067836

PROGETTISTI:



IRD Engineering Srl



Idroesse Engineering Srl



Italiana Sistemi Srl



Sud Ovest Engineering Srl



Dronexbim Srl



Switch Engineering Srl

IMPRESA:



Consorzio stabile europeo costruttori
Soc. Cons. ar.l.

L'ARCHEOLOGO

Archeol. Luca Sanna

IL GEOLOGO:

Geol. Roberto Menichelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Zedda

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TITOLO:

Documentazione amministrativa ed economica
Computi
Computo Metrico Estimativo - Opere fuori appalto

CODICE DOCUMENTO:

FEAA PE DAE ECO C 002 A0 D

SCALA:

-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
A	21/11/2025	Prima emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
B	19/12/2025	Seconda emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
C	09/02/2026	Terza emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
D	25/02/2026	Quarta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO – ALGHERO AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Alghero, 25/02/2026

IL TECNICO
Dott. Ing. Paolo Orsini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	Linea (SpCat 1)				
	Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni (Cat 51)				
	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento (SbCat 26)				
1 / 1 804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 16 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2646,000		2'646,000		
	SOMMANO...	M	2'646,000	0,850	2'249,10
2 / 2 825/6260	INTERRUTTORE AUTOMATICO A SCATTO RAPIDO IN C.A. (I.R.A.) - 0,5A - TIPO AD INNESTO - COMPLETO DI COLONNINE E POMELLI - PER IMPIANTI DI SEGNA- LAMENTO E SICUREZZA - N.T. IS 320 (N.T. IS 347 PER LE PARTI ISOLANTI) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	131,310	262,62
3 / 3 825/6050	CONTROPIASTRA PER INTERRUTTORE A SCATTO - TIPO AD INNESTO - COMPLETA DI BUSSOLE DI FISSAGGIO - N.T. IS 347 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	7,040	14,08
4 / 4 825/8400	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	3'119,730	37'436,76
5 / 5 825/8410	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	986,830	11'841,96
6 / 6 825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	401,700	4'820,40
7 / 7 825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	A R I P O R T A R E		12,000		56'624,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		12,000		56'624,92
8 / 8 825/5240	SOMMANO...	CAD	12,000	153,100	1'837,20
	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
9 / 9 825/5200	SOMMANO...	CAD	12,000	24,710	296,52
	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
10 / 10 825/6550	SOMMANO...	CAD	12,000	100,430	1'205,16
	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
11 / 11 825/6570	SOMMANO...	CAD	7,000	263,990	1'847,93
	GRUPPO ACCESSORI COMPREDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
12 / 12 825/6580	SOMMANO...	CAD	7,000	688,030	4'816,21
	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NELCASO DI TRE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
13 / 13 825/6560	SOMMANO...	CAD	1,000	71,790	71,79
	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
14 / 14 825/6810	SOMMANO...	CAD	12,000	108,440	1'301,28
	SEGNALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTOORI ENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'327,720	1'327,72
	A R I P O R T A R E				69'328,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				69'328,73
15 / 15 825/6820	"SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	1'339,800	4'019,40
16 / 16 825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	179,890	719,56
17 / 17 825/0840	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,P,T,=,-,^) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0310) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	3'625,490	14'501,96
18 / 18 825/0870	Modulo di controllo universale per SILED MARINI (Cod. MII 40SILEDCNTL0110) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'266,910	5'067,64
19 / 19 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	108,440	542,20
20 / 20 822/9710	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CONPELLICOLA AUTOADESIVA RETTORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	583,920	583,92
21 / 21 822/9730	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM." Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	177,110	708,44
	A R I P O R T A R E				95'471,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				95'471,85
22 / 22 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	RO	1,000	57,030	57,03
23 / 23 822/9120	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	CAD	25,000	1,110	27,75
24 / 24 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
25 / 25 831/1690	SEGALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	2'040,750	8'163,00
26 / 26 831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	267,830	1'874,81
27 / 27 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	32,730	458,22
28 / 28 825/6020	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	313,780	313,78
29 / 29 740/7210	KIT TABELLE DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE (DISEGNO FS 7331) COMPOSTO DA: 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE POSTA A FINE MARCIAPIEDE (FIG. 1) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE CON UNA STRISCIA BIANCA (FIG. 2) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLEFERMATE				
	A R I P O R T A R E				106'473,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				106'473,98
30 / 30 831/4280	CON DUE STRISCE BIANCHE (FIG. 3). LE TABELLE DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI SOSTEGNO E DI TUTTI I PARTICOLARIDI CUI AL DISEGNO FS 7331. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	577,620	1'732,86
31 / 31 830/0280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	9,360	28,08
32 / 32 831/1180	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	575,180	1'725,54
33 / 33 831/0720	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	88,380	265,14
34 / 34 831/6590	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	43,990	131,97
35 / 35 831/6560	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	411,640	1'234,92
36 / 36 831/1460	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	26,850	26,85
	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		111'619,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		111'619,34
37 / 37 831/1580	SCATOLA DI CONTROLLO TM 07-1 II^ VERSIONE PER D.C.F. PER IL MONTAGGIO RICHIEDE N°1 BRACCETTO CATG. 831/159 E N° 1 ZAMPA CATG. 831/117. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	SOMMANO... CAD	3,000	1'067,950	3'203,85
			6,000		
38 / 38 831/1170	ZAMPA DI ATTACCO ALL'AGO PER SCATOLE DI CONTROLLO TIPO TM-07/1 II^ VERSIONE CATG. 831/158, TM07/1 I^ VERSIONE CATG. 831/138, TM96/1 CATG. 831/141. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	SOMMANO... CAD	6,000	2'224,760	13'348,56
			6,000		
39 / 39 831/1590	BRACCETTO TM37DF PER SCATOLE DI CONTROLLO TM07-1 II^ VERSIONE CATG. 831/158 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	SOMMANO... CAD	6,000	149,210	895,26
			6,000		
40 / 40 830/9710	Cablaggio a T con due derivazioni per scatole di controllo TM07/1 II versione, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	6,000	447,640	2'685,84
			3,000		
41 / 41 830/9660	Cablaggio di alimentazione scaldiglia DCF, 4 m, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	517,140	1'551,42
			3,000		
42 / 42 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	276,490	829,47
			3,000		
43 / 43 831/0730	MORSETTIERA A 50 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	88,380	265,14
			3,000		
			3,000	78,790	236,37
	A R I P O R T A R E				134'635,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				134'635,25
44 / 44 831/4840	SEGNALE INDICATORE A LED TM32 INTALLONABILE DEVIATA A DESTRA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	3'430,180	6'860,36
45 / 45 831/4850	SEGNALE INDICATORE A LED TM32 INTALLONABILE DEVIATA A SINISTRA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	3'430,180	3'430,18
46 / 46 831/4860	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA DX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	967,550	1'935,10
47 / 47 831/4870	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA SX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	967,550	967,55
48 / 48 830/9460	KIT connessione esterna SID, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	524,440	1'573,32
49 / 49 831/2660	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	200,800	2'208,80
50 / 50 831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	57,570	633,27
51 / 51 831/2680	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	137,830	1'516,13
52 / 52	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B.				
	A R I P O R T A R E				153'759,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				153'759,96
831/0180	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	81,170	892,87
53 / 53 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUESCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	81,680	898,48
54 / 54 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	30,790	184,74
55 / 55 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	3,750	22,50
56 / 56 803/9010	Cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio rivestita di alluminio TACSR Ø 19,62 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 55,000		55,000		
	SOMMANO...	M	55,000	14,960	822,80
57 / 57 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000		44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	3,750	165,00
58 / 58 779/0710	Capocorda diam. 13 mm in alluminio per cavo alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 19,62 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000		44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	3,960	174,24
59 / 59 817/0940	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				156'920,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				156'920,59
60 / 60 823/2610	1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	402,800	402,80
	Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ECM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di unatratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia in fibra ottica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
61 / 61 804/0770	SOMMANO...	CAD	1,000	22'260,580	22'260,58
	Cavo armato B2ca, sl _a , a1-16X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 144 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1533,000		1'533,000		
	SOMMANO...	M	1'533,000	6,730	10'317,09
62 / 62 804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, sl _a , d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 16 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1432,000		1'432,000		
	SOMMANO...	M	1'432,000	0,850	1'217,20
	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, sl _a , d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 26 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2598,000		2'598,000		
63 / 63 804/6100	SOMMANO...	M	2'598,000	1,460	3'793,08
	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'119,730	31'197,30
65 / 65 825/8410	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	986,830	9'868,30
	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
66 / 66 825/4620	A R I P O R T A R E		10,000		235'976,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		235'976,94
67 / 67 825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	401,700	4'017,00
			10,000		
			10,000	153,100	1'531,00
68 / 68 825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	24,710	247,10
			10,000		
			10,000		
69 / 69 825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DESTRA, COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	107,600	107,60
			1,000		
			1,000		
70 / 70 825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000	CAD	9,000	100,430	903,87
			9,000		
			9,000		
71 / 71 825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	263,990	1'847,93
			7,000		
			7,000		
72 / 72 825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPREDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	688,030	4'816,21
			7,000		
			7,000		
73 / 73 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000	CAD	9,000	108,440	975,96
			9,000		
			9,000		
74 / 74 825/6810	SEGNALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
			2,000		
			2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		250'423,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		250'423,61
75 / 75 825/6820	SOMMANO...	CAD	2,000	1'327,720	2'655,44
	"SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI"				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
76 / 76 825/6830	SOMMANO...	CAD	4,000	1'339,800	5'359,20
	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
77 / 77 825/0840	SOMMANO...	CAD	5,000	179,890	899,45
	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,P,T,=,-,^) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0310)				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
78 / 78 825/6560	SOMMANO...	CAD	7,000	3'625,490	25'378,43
	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
79 / 79 822/9710	SOMMANO...	CAD	6,000	108,440	650,64
	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CONPELLICOLA AUTOADESIVA RETTORIFLETENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S.""				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
80 / 80 822/9700	SOMMANO...	CAD	2,000	583,920	1'167,84
	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 2,30 PER SEGNALE DI AVVISO CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETTORIFLETENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S.""				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
81 / 81 822/9730	SOMMANO...	CAD	1,000	583,920	583,92
	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM."				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	177,110	2'125,32
	A R I P O R T A R E				289'243,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				289'243,85
82 / 82 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	RO	2,000	57,030	114,06
83 / 83 822/9120	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	CAD	25,000	1,110	27,75
84 / 84 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
85 / 85 831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	267,830	1'874,81
86 / 86 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	32,730	458,22
87 / 87 825/6020	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	313,780	627,56
88 / 88 740/7210	KIT TABELLE DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE (DISEGNO FS 7331) COMPOSTO DA: 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE POSTA A FINE MARCIAPIEDE (FIG. 1) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE CON UNA STRISCIA BIANCA (FIG. 2) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLEFERMATE CON DUE STRISCE BIANCHE (FIG. 3). LE TABELLE DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI SOSTEGNO E DI TUTTI I PARTICOLARIDI CUI AL DISEGNO FS 7331. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	577,620	2'310,48
89 / 89 831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	9,360	37,44
	A R I P O R T A R E				294'801,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				294'801,71
90 / 90 830/0280	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	575,180	2'300,72
91 / 91 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	88,380	353,52
92 / 92 831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	43,990	175,96
93 / 93 831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	411,640	823,28
94 / 94 831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	26,850	26,85
95 / 95 831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'067,950	4'271,80
96 / 96 831/2660	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	200,800	2'008,00
97 / 97 831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI				
	A R I P O R T A R E				304'761,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				304'761,84
98 / 98 831/2680	FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	57,570	575,70
	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	137,830	1'378,30
99 / 99 831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	81,170	811,70
100 / 100 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUE SCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	81,680	816,80
101 / 101 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	30,790	246,32
102 / 102 846/9450	KIT COMPREDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	3,750	30,00
103 / 103 803/9010	Cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio rivestita di alluminio TACSR Ø 19,62 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...	M	50,000	14,960	748,00
104 / 104 846/9450	KIT COMPREDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO				
	A R I P O R T A R E				309'368,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				309'368,66
105 / 105 779/0710	AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	SOMMANO...	CAD	40,000	3,750	150,00
106 / 106 817/0940	Capocorda diam. 13 mm in alluminio per cavo alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 19,62 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	SOMMANO...	CAD	40,000	3,960	158,40
107 / 107 804/0750	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	402,800	805,60
108 / 108 804/0760	Cavo armato B2ca, s1a, al-4X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 36 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12833,000		12'833,000		
	SOMMANO...	M	12'833,000	3,550	45'557,15
109 / 109 804/0770	Cavo armato B2ca, s1a, al-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6327,000		6'327,000		
	SOMMANO...	M	6'327,000	4,700	29'736,90
110 / 110 804/0790	Cavo armato B2ca, s1a, al-16X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 144 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1299,000		1'299,000		
	SOMMANO...	M	1'299,000	6,730	8'742,27
	A R I P O R T A R E		1'596,000		394'518,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'596,000		394'518,98
111 / 111 804/0810	SOMMANO...	M	1'596,000	4,800	7'660,80
	Cavo armato B2ca, sl _a , al- 3X4- CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 102 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 705,000		705,000		
112 / 112 804/0910	SOMMANO...	M	705,000	4,360	3'073,80
	Cavo armato Cca, sl _a , dl, al-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 551,000		551,000		
113 / 113 804/0110	SOMMANO...	M	551,000	4,700	2'589,70
	"CAVO ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1635,000		1'635,000		
114 / 114 808/9120	SOMMANO...	M	1'635,000	2,900	4'741,50
	"cavo a 16 fibre ottiche multimodali 8(2SM), armatura metallica H6, guaine interna ed esterna in mescola M16 LSZH di colore verde(RAL 6018), classe di reazione al fuoco attestata da marcatura CE: Cca,sl _b ,al ,dl sigla CEI TOL8D 16 8(2MM50) T/MKH6M, caratteristiche come da specifica tecnica TT531-2017" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1596,000		1'596,000		
115 / 115 804/6090	SOMMANO...	M	1'596,000	2,810	4'484,76
	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, sl _a , dl, al. Rapporto di trasformazione kg/km 16 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1172,000		1'172,000		
116 / 116 804/6100	SOMMANO...	M	1'172,000	0,850	996,20
	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, sl _a , dl, al. Rapporto di trasformazione kg/km 26 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5534,000		5'534,000		
	A R I P O R T A R E		5'534,000		418'065,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5'534,000		418'065,74
117 / 117 825/8400	SOMMANO...	M	5'534,000	1,460	8'079,64
	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	3'119,730	68'634,06
118 / 118 825/8410	SOMMANO...	CAD	22,000		
	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	986,830	21'710,26
119 / 119 825/4620	SOMMANO...	CAD	22,000		
	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	401,700	8'837,40
120 / 120 825/4660	SOMMANO...	CAD	22,000		
	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	153,100	3'368,20
121 / 121 825/5240	SOMMANO...	CAD	22,000		
	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	24,710	543,62
122 / 122 825/5200	SOMMANO...	CAD	44,000		
	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000		44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	100,430	4'418,92
123 / 123 825/6550	SOMMANO...	CAD	11,000		
	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	263,990	2'903,89
124 / 124 825/6570	SOMMANO...		11,000		
	GRUPPO ACCESSORI COMPREDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	A R I P O R T A R E		11,000		536'561,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11,000		536'561,73
	SOMMANO...	CAD	11,000	688,030	7'568,33
125 / 125 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 24,000		24,000		
	SOMMANO...	CAD	24,000	108,440	2'602,56
126 / 126 825/6810	SEGNALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTOORI ENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	1'327,720	3'983,16
127 / 127 825/6820	"SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	1'339,800	6'699,00
128 / 128 825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	179,890	1'439,12
129 / 129 825/5840	SEGNALE INDICATORE DI PARTENZA CON TECNOLOGIA A LED COMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI, GRUPPO ALIMENTATORE E DUE LENTI DI PROTEZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	2'134,550	4'269,10
130 / 130 831/1150	SEGNALE INDICATORE BASSO DI PARTENZA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	897,530	2'692,59
131 / 131 825/0820	"Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli 1,2,3,4,5,D) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0110)" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	4'473,540	17'894,16
132 / 132 825/0850	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,A,D,T,=,-) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0410) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				583'709,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				583'709,75
133 / 133 825/0870	10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'625,490	36'254,90
	Modulo di controllo universale per SILED MARINI (Cod. MII 40SILEDCTRL0110) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		26,000		
	SOMMANO...	CAD	26,000	1'266,910	32'939,66
134 / 134 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	108,440	1'518,16
	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CONPELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	583,920	1'751,76
136 / 136 822/9700	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 2,30 PER SEGNALE DI AVVISO CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	583,920	1'751,76
	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM." Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		24,000		
	SOMMANO...	CAD	24,000	177,110	4'250,64
138 / 138 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		4,000		
	SOMMANO...	RO	4,000	57,030	228,12
	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		50,000		
	SOMMANO...	CAD	50,000	1,110	55,50
140 / 140 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7				
	A R I P O R T A R E				662'460,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				662'460,25
141 / 141 831/1690	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
142 / 142 831/1920	SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	2'040,750	6'122,25
143 / 143 825/2550	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	267,830	2'946,13
144 / 144 825/6020	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	32,730	720,06
145 / 145 831/6700	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	313,780	941,34
146 / 146 831/6710	MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO TIPO L90 POSA DESTRA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARMAMENTO LEGGERO, COMPLETA DI MOTORE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	8'545,810	34'183,24
147 / 147 832/3330	MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO TIPO L90 POSA SINISTRA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARMAMENTO LEGGERO, COMPLETA DI MOTORE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	8'545,810	51'274,86
148 / 148 832/3350	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 U NI, 50 UNI E 60 UNI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	1'584,840	15'848,40
148 / 148 832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI CON MANOVRA LATO AGHI E DEGLI INGLESI DOPPIARM.TO 46 UNI E 60 UNI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				774'604,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				774'604,07
149 / 149 831/4280	10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	860,150	8'601,50
	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
150 / 150 831/6570	SOMMANO...	CAD	10,000	9,360	93,60
	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	82,320	823,20
151 / 151 830/0280	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	575,180	5'751,80
	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
152 / 152 831/1180	SOMMANO...	CAD	10,000	88,380	883,80
	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	43,990	439,90
154 / 154 831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	411,640	4'116,40
	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
155 / 155 831/6560	SOMMANO...	CAD	1,000	26,850	26,85
	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO.				
	A R I P O R T A R E				795'341,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				795'341,12
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	1'067,950	10'679,50
157 / 157 831/2660	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	200,800	3'614,40
158 / 158 831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	57,570	1'036,26
159 / 159 831/2680	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	137,830	2'480,94
160 / 160 831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	81,170	1'461,06
161 / 161 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUE SCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	81,680	1'470,24
162 / 162 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000		20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	30,790	615,80
163 / 163 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO				
	A R I P O R T A R E				816'699,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				816'699,32
	AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000		20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	3,750	75,00
164 / 164 803/9010	Cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio rivestita di alluminio TACSR Ø 19,62 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 90,000		90,000		
	SOMMANO...	M	90,000	14,960	1'346,40
165 / 165 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000		72,000		
	SOMMANO...	CAD	72,000	3,750	270,00
166 / 166 779/0710	Capocorda diam. 13 mm in alluminio per cavo alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 19,62 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000		72,000		
	SOMMANO...	CAD	72,000	3,960	285,12
167 / 167 817/0940	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	402,800	1'208,40
168 / 168 823/2610	Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ECM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di unatratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia in fibra ottica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	22'260,580	66'781,74
169 / 169 831/5370	PEDALE SILEC 2 BRACCI MOD. 69 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	2'610,230	7'830,69
170 / 170 831/5540	CARICA D'OLIO DA 350 g. PER PEDALI SILEC FORFEX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	26,530	79,59
171 / 171 831/5440	ACCESSORI PER L'ATTACCO ALLA ROTAIA DEI PEDALI ELETTROMECCANICI SILEC TIPO FORFEX MOD. 1963				
	A R I P O R T A R E				894'576,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				894'576,26
172 / 172 831/5480	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	136,150	408,45
	CONNETTORE PER PEDALE ML 320				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
173 / 173 831/1180	SOMMANO...	CAD	3,000	564,160	1'692,48
	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	88,380	265,14
174 / 174 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	32,730	98,19
	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.				
175 / 175 MT.RC.A.22 01.A	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 46,000		46,000		
	SOMMANO...	CAD	46,000	704,570	32'410,22
	coppia di boe con almeno una commutata				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 16,000		16,000		
176 / 176 MT.PO.A.21 01.A	SOMMANO...	CAD	16,000	453,360	7'253,76
	Per coppia di boe Fisse				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000		30,000		
	SOMMANO...	CAD	30,000	315,440	9'463,20
178 / 178 MT.FO.A.11 07.A	Fornitura di Boa Eurobalise 1023 Bit				
	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000		72,000		
	A R I P O R T A R E		72,000		946'167,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		72,000		946'167,70
179 / 179 MT.FO.A.11 10.A	Fornitura di frusta preformata Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 32,000	CAD	72,000	1'160,610	83'563,92
			32,000		
180 / 180 MT.FO.A.11 11.A	Fornitura di Kit fissaggio boa Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	CAD	32,000	128,060	4'097,92
			72,000		
181 / 181 MT.FO.A.11 12.A	Fornitura di targhetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	CAD	72,000	83,290	5'996,88
			72,000		
182 / 182 804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 16 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2646,000	CAD	72,000	23,400	1'684,80
			2'646,000		
183 / 183 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1814,000	M	2'646,000	0,850	2'249,10
			1'814,000		
184 / 184 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 202,000	M	1'814,000	0,610	1'106,54
			202,000		
185 / 185 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 113,000	M	202,000	0,610	123,22
			113,000		
	SOMMANO...	M	113,000	0,960	108,48
	A R I P O R T A R E				1'045'098,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'045'098,56
186 / 186 AS.CE.K.21 04.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 340,000		340,000		
	SOMMANO...	M	340,000	1,150	391,00
187 / 187 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 13,000		13,000		
	SOMMANO...	M	13,000	0,960	12,48
188 / 188 AS.CE.K.21 04.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 38,000		38,000		
	SOMMANO...	M	38,000	1,150	43,70
189 / 189 804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 16 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1432,000		1'432,000		
	SOMMANO...	M	1'432,000	0,850	1'217,20
190 / 190 804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.Marcatura CE secondo regolamento (UE) 305/2011 con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a, d1, a1. Rapporto di trasformazione kg/km 26 - In pezzature da 1000 m. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2598,000		2'598,000		
	SOMMANO...	M	2'598,000	1,460	3'793,08
191 / 191 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2763,000		2'763,000		
	SOMMANO...	M	2'763,000	0,610	1'685,43
192 / 192 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 307,000		307,000		
	A R I P O R T A R E		307,000		1'052'241,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		307,000		1'052'241,45
193 / 193 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 173,000	M	307,000	0,610	187,27
			173,000		
			173,000	0,960	166,08
194 / 194 AS.CE.K.21 04.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 518,000	M	518,000	1,150	595,70
			518,000		
			518,000	0,960	0,00
195 / 195 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	M	0,000	0,960	0,00
			0,000		
			0,000	0,960	0,00
196 / 196 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 19,000	M	19,000	0,960	18,24
			19,000		
			19,000	0,960	18,24
197 / 197 AS.CE.K.21 04.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 58,000	M	58,000	1,150	66,70
			58,000		
			58,000	1,150	66,70
198 / 198 MT.VR.A.21 01.A	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003; AVVERTENZE 5003017 PROGETTO FUNZIONALE E COSTRUTTIVO DI IMPIANTI SCMT-SST La presente voce, da applicare per Interventi SCMT (compresi modifiche e riconfigurazioni) gestiti chiavi in mano dall'appaltatore secondo le modalità progettuali e realizzative proprie del Sistema CMT, comprende e compensa gli oneri derivanti da: - Progettazione funzionale; - Progettazione funzionale ed eventuale progettazione costruttiva ove necessaria per gli interventi di modifica e riconfigurazione degli impianti; - Attività di verifica e validazione interna di tutte le attività di Progettazione SCMT, realizzazione, messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. La presente voce NON SI APPLICA a Interventi SCMT con Encoder da Segnale. LA PERCENTUALE SI APPLICA AGLI IMPORTI RELATIVI ALLE PRECEDENTI SOTTOVOCI DELLA TARIFFA da MT.AR.A.3101.A a MT.RM.A.2109.A Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003;MT.VR.A.2102.A (Percentuale del 20,00%) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				1'053'275,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				1'053'275,44
199 / 199 AC.PC.A.31 02.A	161833,760		161'833,760		
	SOMMANO...	cad	161'833,760	20,000	3'236'675,20
	Prezzo base sino a 200 ENTI (Categoria AC.PP.B e segnali bassi virtuali e, solo per applicazioni ERTMS Oriented, segnali alti virtuali calcolati con fattore moltiplicativo pari a 2) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	134'352,300	134'352,30
200 / 200 AC.PC.A.31 04.A	Fornitura in opera delle logiche e le configurazioni software specifiche di Posto Centrale ACCM per cadauno PP/ACC di SIZE sino 3 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	15'103,700	15'103,70
201 / 201 AC.IR.A.200 2.A	Fornitura ISA REPORT per ACC/ACCM di SIZE 1 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	9'735,070	9'735,07
202 / 202 AC.PP.A.310 1.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 58,000		58,000		
	SOMMANO...	CAD	58,000	696,790	40'413,82
203 / 203 AC.PP.B.310 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	3'438,430	37'822,73
204 / 204 AC.PP.B.311 1.A	Fornitura in opera di controllore di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	4'009,960	4'009,96
205 / 205 AC.PP.B.311 4.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivi elettromagneti intallonabilità deviatoi Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		4'531'388,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		4'531'388,22
	SOMMANO...	CAD	3,000	3'438,430	10'315,29
206 / 206 AC.PP.B.311 6.A	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	3'438,430	17'192,15
207 / 207 AC.PP.B.311 8.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	3'438,430	41'261,16
208 / 208 AC.PP.B.311 9.A	Fornitura in opera di controllore di ente deviatoio - per cadauna cassa di manovra elettrica e per ogni centralina oleodinamica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	4'979,570	14'938,71
209 / 209 AC.PP.B.313 5.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	3'438,430	13'753,72
210 / 210 AC.PP.B.313 6.A	Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	3'438,430	13'753,72
211 / 211 AC.PP.B.314 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Unità bloccabile Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	3'438,430	10'315,29
212 / 212 AC.PP.B.314 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	4'509,860	36'078,88
	A R I P O R T A R E				4'688'997,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'688'997,14
213 / 213 AC.PP.B.314 3.A	Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	3'438,430	10'315,29
214 / 214 AC.PP.B.315 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Chiusura Urgente Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	3'438,430	3'438,43
215 / 215 AC.RC.A.31 02.A	Incrementi alla voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti fisici inseriti o rimossi e definiti dalle VdT da AC.PP.B.3101 a AC.PP.B.3143. Per i primi 25 enti Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	CAD	25,000	2'890,170	72'254,25
216 / 216 AC.RC.A.31 02.B	Incrementi alla voce AC.RC.A.3101 in relazione agli enti fisici inseriti o rimossi e definiti dalle VdT da AC.PP.B.3101 a AC.PP.B.3143. Per i successivi enti tra 26 e 50 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 15,000		15,000		
	SOMMANO...	CAD	15,000	1'442,250	21'633,75
217 / 217 AC.VV.A.11 01.A	Fornitura di scrivania operativa (160x80x72) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	417,700	417,70
218 / 218 AC.VV.A.11 01.C	Fornitura di armadio metallico (120x50x200) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	663,770	663,77
219 / 219 ST.VA.B.00 01.A	Esecuzione di corso per operatore di Manutenzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	6'939,820	6'939,82
220 / 220 ST.VA.A.00	Prestazioni di assistenza all'esercizio mediante tecnici specializzati senior. Per ogni uomo/giorno Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				4'804'660,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'804'660,15
01.A	1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	666,770	666,77
221 / 221 VA.CODIC. MES.67.J065	Istruzioni di Dettaglio Redazione delle Istruzioni di Dettaglio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'086,900	6'086,90
222 / 222 VA.CODIC. MES.67.J063	Fornitura in opera di scaricatori di sovratensione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 59,000		59,000		
	SOMMANO...	cadauno	59,000	243,200	14'348,80
223 / 223 825/6050	CONTROPIASTRA PER INTERRUTTORE A SCATTO - TIPO AD INNESTO - COMPLETA DI BUSSOLE DI FISSAGGIO - N.T. IS 347 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	7,040	14,08
224 / 224 SS.AC.E.2 0 3.B	POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL TIPO AD INNESTO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	0,520	1,04
225 / 225 SS.AC.L.2 0 2.C	POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO CON TERMINALI DELLA DITTA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	29,530	59,06
226 / 226 820/7420	quadro sezionamento e protezione 15/10 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	30'458,570	30'458,57
227 / 227 EL.QE.B.2 06 .A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				4'856'295,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'856'295,37
228 / 228 EL.QE.B.2 06 .B	1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	101,210	101,21
	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m ² (per ogni 10 dm ² o frazione in più, oltre il m ²) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 125,600		125,600		
229 / 229 EL.QE.B.2 06 .C	SOMMANO...	CAD	125,600	7,080	889,25
	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 16,000		16,000		
	SOMMANO...	CAD	16,000	3,710	59,36
230 / 230 EL.QE.B.2 09 .A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 120,000		120,000		
	SOMMANO...	CAD	120,000	1,220	146,40
	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
231 / 231 EL.QE.B.2 09 .B	SOMMANO...	CAD	2,000	0,500	1,00
	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	200,800	2'208,80
232 / 232 831/2660	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	57,570	633,27
	A R I P O R T A R E				4'860'334,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'860'334,66
234 / 234 831/2680	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	137,830	1'516,13
235 / 235 831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	81,170	892,87
236 / 236 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUESCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	81,680	898,48
237 / 237 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000		44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	1,520	66,88
238 / 238 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000		44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	3,440	151,36
239 / 239 SS.CB.E.10 4.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	16,010	352,22
240 / 240 SS.CB.E.40 1.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	A R I P O R T A R E		11,000		4'864'212,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11,000		4'864'212,60
241 / 241 SS.CB.E.4 0 1.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000	CAD	11,000	460,700	5'067,70
	SOMMANO...	CAD	11,000	18,340	201,74
242 / 242 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	30,790	184,74
243 / 243 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	3,750	22,50
244 / 244 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	1,520	9,12
245 / 245 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	3,440	20,64
246 / 246 MO.CB.E.21 04.A	Posa in opera di cassette con pipetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	21,390	128,34
247 / 247 SS.CB.A.210 3.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	A R I P O R T A R E		6,000		4'869'847,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6,000		4'869'847,38
248 / 248 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 31,000	CAD	6,000	6,510	39,06
			31,000		
			31,000	8,740	270,94
249 / 249 817/0940	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000		
			1,000		
			1,000	402,800	402,80
250 / 250 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 32,000	CAD	32,000		
			32,000	3,120	99,84
			12,000		
251 / 251 825/8400	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000	CAD	12,000		
			12,000	3'119,730	37'436,76
			12,000		
252 / 252 825/8410	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000	CAD	12,000		
			12,000	986,830	11'841,96
			12,000		
253 / 253 825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000	CAD	12,000		
			12,000	401,700	4'820,40
			12,000		
254 / 254 825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000	CAD	12,000		
			12,000	153,100	1'837,20
			12,000		
	A R I P O R T A R E				4'926'596,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'926'596,34
255 / 255 825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	24,710	296,52
256 / 256 825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	100,430	1'205,16
257 / 257 SS.SG.H.2 0 1.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	153,000	1'836,00
258 / 258 825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	263,990	1'847,93
259 / 259 825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	688,030	4'816,21
260 / 260 825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NELCASO DI TRE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	71,790	71,79
261 / 261 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	A R I P O R T A R E		12,000		4'936'669,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O		12,000		4'936'669,95	
262 / 262 VA.CODIC. MES.67.J015	Fornitura a pié d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/446) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	SOMMANO...	CAD	12,000	108,440	1'301,28
				7,000		
				7,000	285,350	1'997,45
263 / 263 MO.CA.P.11 03.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 37,800	SOMMANO...	cadauno	7,000		
				37,800		
				37,800	5,140	194,29
264 / 264 MO.CA.P.21 01.A	Posa in opera di canalina in PVC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 21,000	SOMMANO...	KG	37,800		
				21,000		
				21,000	2,750	57,75
265 / 265 SS.SG.A.2 0 3.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	SOMMANO...		7,000		
				7,000	134,230	939,61
				7,000		
266 / 266 SS.SG.A.2 0 3.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	SOMMANO...	CAD	7,000	327,360	2'291,52
				7,000		
				7,000		
267 / 267 SS.SG.C.2 0 1.A	ESECUZIONE COLORITURA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	SOMMANO...	CAD	7,000	30,940	216,58
				7,000		
				7,000		
268 / 268 BA.CZ.A.3 0 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,320	SOMMANO...		28,320		
				28,320	162,330	4'597,19
				28,320		
	A R I P O R T A R E					4'948'265,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'948'265,62
269 / 269 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 66,640		66,640		
	SOMMANO...	M2	66,640	27,150	1'809,28
270 / 270 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1'982,400		1'982,400		
	SOMMANO...	KG	1'982,400	1,760	3'489,02
271 / 271 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,530		2,530		
	SOMMANO...	M3	2,530	118,450	299,68
272 / 272 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 33,950		33,950		
	SOMMANO...	m³	33,950	14,952	507,62
273 / 273 825/6810	SEGALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'327,720	1'327,72
274 / 274 825/6820	"SEGALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	1'339,800	4'019,40
	A R I P O R T A R E				4'959'718,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'959'718,34
275 / 275 825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	179,890	719,56
276 / 276 SS.SG.H.210 2.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	57,710	230,84
277 / 277 825/0840	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,P,T,=,-,^') con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0310) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	3'625,490	14'501,96
278 / 278 SS.SG.E.1 0 1.A	FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO AD UNA SOLA INDICAZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'101,680	1'101,68
279 / 279 825/0870	Modulo di controllo universale per SILED MARINI (Cod. MII 40SILEDCNTL0110) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'266,910	5'067,64
280 / 280 SS.SG.E.2 0 2.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	115,520	577,60
281 / 281 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	108,440	542,20
	A R I P O R T A R E				4'982'459,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'982'459,82
282 / 282 822/9710	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CONPELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE ""M"" E SERIE ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	583,920	583,92
283 / 283 822/9730	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM." Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	177,110	708,44
284 / 284 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	RO	1,000	57,030	57,03
285 / 285 822/9120	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	CAD	25,000	1,110	27,75
286 / 286 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
287 / 287 BA.CZ.A.3 0 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,140		10,140		
	SOMMANO...	M3	10,140	162,330	1'646,03
288 / 288 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 29,120		29,120		
	A R I P O R T A R E		29,120		4'985'590,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		29,120		4'985'590,53
289 / 289 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 709,800	M2	29,120	27,150	790,61
	SOMMANO...	KG	709,800	1,760	1'249,25
290 / 290 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,020		1,020		
	SOMMANO...	M3	1,020	118,450	120,82
291 / 291 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,280		14,280		
	SOMMANO...	m³	14,280	14,952	213,51
292 / 292 SS.SG.1.2 06. A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	3,920	31,36
293 / 293 SS.SG.A.2 0 2.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 240,000		240,000		
	SOMMANO...	KG	240,000	0,640	153,60
294 / 294 831/1690	SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	A R I P O R T A R E		4,000		4'988'149,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,000		4'988'149,68
295 / 295 SS.SG.H.2 0 4.A	POSA DI SEGNALE BASSO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000	CAD	4,000	2'040,750	8'163,00
			4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	133,300	533,20
296 / 296 831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	267,830	1'874,81
297 / 297 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	32,730	458,22
298 / 298 MO.CE.H.11 01.A	per cadaun cono terminale Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	4,680	65,52
299 / 299 AS.CE.F.110 7.B	Fornitura materiali per sigillatura di pozzetti per cassette di smistamento cavi Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	13,860	97,02
300 / 300 SS.CE.B.1 0 1.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	33,320	233,24
301 / 301 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	A R I P O R T A R E		7,000		4'999'574,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		7,000		4'999'574,69
302 / 302 MO.VR.K.21 03.A	Verniciatura di cassette smis.cavi <=4 mors. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	89,740	628,18
			7,000		
303 / 303 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 84,000	CAD	7,000	23,100	161,70
			84,000		
304 / 304 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 42,000	CAD	84,000	3,980	334,32
			42,000		
305 / 305 AS.CE.F.211 3.B	per sigillatura per pozzetto d'ingresso cavi per le cassette di smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	42,000	1,300	54,60
			7,000		
306 / 306 SS.AC.D.1 0 1.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	7,000	5,090	35,63
			1,000		
307 / 307 SS.AC.D.2 0 2.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	985,620	985,62
			1,000		
308 / 308 825/6020	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	58,320	58,32
			1,000		
	A R I P O R T A R E				5'002'146,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'002'146,84
309 / 309 SS.AC.O.2 0 3.A	POSA SUONERIE LEOPOLDER Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	27,140	27,14
310 / 310 SS.SG.I.3101 .A	Fornitura in opera delle tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	220,240	660,72
311 / 311 VA.CODIC. MES.67.J030	Fornitura in opera di tabella di individuazione del limite di fermata con Binario Ingombro Art.37 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 3 ore ed inferiore a 3 ore e 15 minuti, per lavoro notturno) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	308,080	924,24
312 / 312 740/7210	KIT TABELLE DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE (DISEGNO FS 7331) COMPOSTO DA: 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE POSTA A FINE MARCIAPIEDE (FIG. 1) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLE FERMATE CON UNA STRISCIA BIANCA (FIG. 2) + 1 TABELLA DI ORIENTAMENTO DELLEFERMATE CON DUE STRISCE BIANCHE (FIG. 3). LE TABELLE DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI SOSTEGNO E DI TUTTI I PARTICOLARIDI CUI AL DISEGNO FS 7331. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	577,620	1'732,86
313 / 313 SS.SG.I.2 06. A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	3,920	70,56
314 / 314 SS.SG.A.2 0 2.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 540,000		540,000		
	SOMMANO...	KG	540,000	0,610	329,40
315 / 315 823/2610	Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ECM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di unatratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia in fibra ottica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				5'005'891,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'005'891,76
316 / 316 SS.AC.G.2 0 2.A	1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	22'260,580	22'260,58
	POSA APPARECCHIATURE PER BLOCCO CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
317 / 317 SS.CB.B.2 0 1.A	SOMMANO...	CAD	1,000	246,240	246,24
	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	54,620	109,24
318 / 318 SS.CB.B.310 0.A	SOMMANO...	CAD	2,000	12,620	25,24
	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	12,620	25,24
319 / 319 BA.CZ.C.11 03.A	SOMMANO...	M	50,000	30,730	1'536,50
	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...	M	28,000	17,600	492,80
320 / 320 BA.CZ.C.11 03.B	SOMMANO...	M	28,000	17,600	492,80
	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,000		28,000		
	SOMMANO...	M	1'400,000	38,420	53'788,00
321 / 321 BA.CZ.C.11 03.F	SOMMANO...	M	1'400,000	38,420	53'788,00
	Fornitura di cunicoli a doppia gola per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V317, con profondità gola maggiorata a 195 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1400,000		1'400,000		
	SOMMANO...	M	50,000		
322 / 322 BA.CZ.C.21 04.A	SOMMANO...		50,000		
	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...		50,000		
	A R I P O R T A R E		50,000		5'084'350,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		50,000		5'084'350,36
323 / 323 BA.CZ.C.21 04.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,000	M	50,000	24,130	1'206,50
			28,000		
	SOMMANO...	M	28,000	15,490	433,72
324 / 324 BA.CZ.C.21 04.E	Posa in opera di cunicoli di cui al disegno V 317 con profondità maggiore di mm 195 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1400,000		1'400,000		
	SOMMANO...	M	1'400,000	32,510	45'514,00
325 / 325 BA.CZ.C.30 10.A	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,000		28,000		
	SOMMANO...	M	28,000	2,610	73,08
326 / 326 BA.CZ.C.30 10.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...	M	50,000	3,320	166,00
327 / 327 BA.CZ.C.30 10.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1400,000		1'400,000		
	SOMMANO...	M	1'400,000	5,350	7'490,00
328 / 328 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 300,000		300,000		
	SOMMANO...	KG	300,000	4,760	1'428,00
329 / 329 TC.PM.C.30 01.A	Posa di tubo in materiale termoplastico in corrispondenza di attraversamento di binari posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	A R I P O R T A R E		12,000		5'140'661,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		12,000		5'140'661,66
330 / 330 TC.PM.C.30 01.D	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 108,000	M	12,000	26,290	315,48
			108,000		
			108,000	8,340	900,72
331 / 331 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2100,000	M	2'100,000		
			2'100,000		
			2'100,000	4,760	9'996,00
332 / 332 TC.PM.C.30 01.C	Posa di tubo in materiale termoplastico in lungo marciapiedi posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 105,000	M	105,000	22,080	2'318,40
			105,000		
			105,000		
333 / 333 TC.PM.C.30 01.D	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 735,000	M	735,000	8,340	6'129,90
			735,000		
			735,000		
334 / 334 AS.CE.L.110 3.A	Fornitura canalette in acciaio zincato, di qualsiasi forma Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18700,000	KG	18'700,000	3,070	57'409,00
			18'700,000		
			18'700,000		
335 / 335 BA.ME.A.10 06.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2000,000	KG	2'000,000	2,680	5'360,00
			2'000,000		
			2'000,000		
336 / 336 AS.CE.L.210 4.A	Posa canalette di qualsiasi tipo: posa prima canaletta su sostegno Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 516,000		516,000		
			516,000		
	A R I P O R T A R E		516,000		5'223'091,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		516,000		5'223'091,16
337 / 337 AS.CE.L.210 4.B	SOMMANO...	M	516,000	14,380	7'420,08
	Posa canalette di qualsiasi tipo: posa canalette successive sullo stesso sostegno Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 484,000		484,000		
	SOMMANO...	M	484,000	9,180	4'443,12
338 / 338 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 21,780		21,780		
	SOMMANO...	m³	21,780	14,952	325,65
339 / 339 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,070		10,070		
	SOMMANO...	M3	10,070	154,800	1'558,84
340 / 340 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 136,800		136,800		
	SOMMANO...	M2	136,800	27,150	3'714,12
341 / 341 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 705,180		705,180		
	SOMMANO...	KG	705,180	1,760	1'241,12
342 / 342 BA.ME.A.10 06.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 715,720		715,720		
	SOMMANO...	KG	715,720	2,680	1'918,13
	A R I P O R T A R E				5'243'712,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'243'712,22
343 / 343 BA.ME.A.1 12.A	Lamiera di ferro striata S185, di qualsiasi spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 562,430		562,430		
	SOMMANO...	KG	562,430	1,400	787,40
344 / 344 BA.ME.A.20 03.A	Posa di chiusini in ghisa Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1278,150		1'278,150		
	SOMMANO...	KG	1'278,150	0,450	575,17
345 / 345 AS.CE.F.110 7.A	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici (in confezione sufficiente per dodici sigillature) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	92,690	463,45
346 / 346 AS.CE.F.211 3.A	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 15,000		15,000		
	SOMMANO...	CAD	15,000	3,370	50,55
347 / 347 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 13612,000		13'612,000		
	SOMMANO...	M	13'612,000	0,610	8'303,32
348 / 348 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6'719,000		6'719,000		
	SOMMANO...	M	6'719,000	0,960	6'450,24
349 / 349 VA.CODIC. MES.67.J011	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	30,490	121,96
	A R I P O R T A R E				5'260'464,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'260'464,31
350 / 350 VA.CODIC. MES.67.J012	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	38,680	38,68
351 / 351 AS.CE.F.211 1.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	14,540	72,70
352 / 352 AS.CE.F.211 1.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 301,000		301,000		
	SOMMANO...	CAD	301,000	3,210	966,21
353 / 353 MO.CE.H.11 01.A	per cadaun cono terminale Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000		30,000		
	SOMMANO...	CAD	30,000	4,680	140,40
354 / 354 AS.CE.A.21 05.A	per ogni cavo collegato in cabina, garitta o armadio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 62,000		62,000		
	SOMMANO...	CAD	62,000	10,670	661,54
355 / 355 831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	9,360	28,08
356 / 356 SS.MD.E.10 1.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	124,650	373,95
357 / 357 VA.CODIC.	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermadeviatoi e Serrature Marca 1 N.T. IS 338 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				5'262'745,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'262'745,87
MES.67.J016	3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	32,270	96,81
358 / 358 VA.CODIC. MES.67.J021	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermadeviatoi a Serrature Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000		9,000		
	SOMMANO...	cadauno	9,000	31,730	285,57
359 / 359 SS.MD.E.2 0 2.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	109,670	329,01
360 / 360 SS.MD.I.3 0 1.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	4,350	13,05
361 / 361 SS.MD.I.3 0 1.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	4,290	12,87
362 / 362 830/0280	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	575,180	1'725,54
363 / 363 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	88,380	265,14
	A R I P O R T A R E				5'265'473,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'265'473,86
364 / 364 831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	43,990	131,97
365 / 365 SS.CE.B.1 0 1.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	16,690	50,07
366 / 366 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	89,740	269,22
367 / 367 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 45,000		45,000		
	SOMMANO...	CAD	45,000	3,980	179,10
368 / 368 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 23,000		23,000		
	SOMMANO...	CAD	23,000	1,300	29,90
369 / 369 831/6770	ELETTROMAGNETE D'INTALLONABILITA' A COMANDO PER MANOVRE DA DEVIATOIO TIPO P80 E L90 PER IMPIANTI ACEI E ACC. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	536,930	1'610,79
370 / 370 SS.MD.D.2 0 1.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	43,330	129,99
371 / 371	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA				
	A R I P O R T A R E				5'267'874,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'267'874,90
831/6590	P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	411,640	1'234,92
372 / 372 831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	26,850	26,85
373 / 373 VA.CODIC. MES.67.J018	Applicazione su cassa di manovra in esercizio del dispositivo per la manovra a mano (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 3 ore ed inferiore a 3 ore e 15 minuti, per lavoro notturno) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	132,090	396,27
374 / 374 SS.SG.H.2 0 5.A	APPLICAZIONE SEGNALE INDICATORE LUMINOSO SU CASSE DI MANOVRA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	16,220	48,66
375 / 375 831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	1'067,950	3'203,85
376 / 376 SS.SG.H.210 1.A	Posa in opera di segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	145,440	436,32
377 / 377 831/1580	SCATOLA DI CONTROLLO TM 07-1 II^ VERSIONE PER D.C.F. PER IL MONTAGGIO RICHIEDE N°1 BRACCETTO CATG. 831/159 E N° 1 ZAMPA CATG. 831/117. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	2'224,760	13'348,56
	A R I P O R T A R E				5'286'570,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'286'570,33
378 / 378 831/1170	ZAMPA DI ATTACCO ALL'AGO PER SCATOLE DI CONTROLLO TIPO TM-07/1 II^ VERSIONE CATG. 831/158, TM07/1 I^ VERSIONE CATG. 831/138, TM96/1 CATG. 831/141. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	149,210	895,26
379 / 379 831/1590	BRACCETTO TM37DF PER SCATOLE DI CONTROLLO TM07-1 II^ VERSIONE CATG. 831/158 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	447,640	2'685,84
380 / 380 830/9710	Cablaggio a T con due derivazioni per scatole di controllo TM07/1 II versione, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	517,140	1'551,42
381 / 381 830/9660	Cablaggio di alimentazione scaldiglia DCF, 4 m, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	276,490	829,47
382 / 382 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	88,380	265,14
383 / 383 831/0730	MORSETTIERA A 50 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	78,790	236,37
384 / 384 831/4840	SEGNALE INDICATORE A LED TM32 INTALLONABILE DEVIATA A DESTRA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	3'430,180	6'860,36
	A R I P O R T A R E				5'299'894,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'299'894,19
385 / 385 831/4850	SEGALE INDICATORE A LED TM32 INTALLONABILE DEVIATA A SINISTRA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	3'430,180	3'430,18
386 / 386 831/4860	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA DX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	967,550	1'935,10
387 / 387 831/4870	KIT CONTROLLO SID-TM32 P80/L90 POSA SX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	967,550	967,55
388 / 388 830/9460	KIT connessione esterna SID, IP69K, ditta H.T.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	524,440	1'573,32
389 / 389 SS.CE.B.1 0 1.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	16,690	50,07
390 / 390 VA.CODIC. MES.67.J064	POSA IN OPERA DCF e GCD (RPA O SCATOLE DI CONTROLLO) AVVERTENZE 5007809 POSA DCF E SID SONO COMPRESSE E COMPENSATE LE SEGUENTI ATTIVITA': - posa in opera di Dispositivo Contatto Funghi, completo di tutti gli elementi concernenti la funzionalità (zatteroni, zampe di attacco alle rotaie, spessori, isolanti); - posa di dispositivo "Scatole di Controllo TM07/1 II versione" o alternativamente di "Rilevatore Posizione Aghi"; - rimozione del dischetto indicatore eventualmente pre-esistente; - la realizzazione di scavo per la posa del basamento e della Cassetta Terminale; - posa di dispositivo SID-TM32 e kit controllo per CDM in sostituzione del dischetto indicatore ove presente; - realizzazione degli scavi per la posa dei basamenti della Cassetta Terminale e del SID; - realizzazione degli scavi per la posa in opera dei tratti di canalizzazione a protezione dei cablaggi; - introduzione e allacciamento dei cavi alle Casette Terminali; - messa a punto e funzionalità in tutte le sue parti secondo la normativa vigente. POSA IN OPERA DCF e GCD (RPA O SCATOLE DI CONTROLLO) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		5'307'850,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		5'307'850,41
391 / 391 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000	cad	3,000	654,330	1'962,99
	SOMMANO...		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	8,740	78,66
392 / 392 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	3,120	28,08
393 / 393 AC.PC.A.31 02.A	Prezzo base sino a 200 ENTI (Categoria AC.PP.B e segnali bassi virtuali e, solo per applicazioni ERTMS Oriented, segnali alti virtuali calcolati con fattore moltiplicativo pari a 2) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	134'352,300	134'352,30
394 / 394 AC.PV.A.30 01.A	Fornitura interfacciamento PVS per impianti di Size 1 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	83'314,790	83'314,79
395 / 395 AC.PP.A.310 1.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 65,000		65,000		
	SOMMANO...	CAD	65,000	696,790	45'291,35
396 / 396 AC.PP.B.310 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'438,430	34'384,30
397 / 397 AC.PP.B.311 1.A	Fornitura in opera di controllore di controllo di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		5'607'262,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		5'607'262,88
398 / 398 AC.PP.B.311 4.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivi elettromagnetici intallonabilità deviatori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000	CAD	2,000	4'009,960	8'019,92
			4,000		
399 / 399 AC.PP.B.311 6.A	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	4,000	3'438,430	13'753,72
			7,000		
400 / 400 AC.PP.B.311 8.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	7,000	3'438,430	24'069,01
			10,000		
401 / 401 AC.PP.B.311 9.A	Fornitura in opera di controllore di ente deviatore - per cadauna cassa di manovra elettrica e per ogni centralina oleodinamica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000	CAD	10,000	3'438,430	34'384,30
			4,000		
402 / 402 AC.PP.B.313 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BCA reversibile Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000	CAD	4,000	4'979,570	19'918,28
			2,000		
403 / 403 AC.PP.B.313 5.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	CAD	2,000	4'585,640	9'171,28
			6,000		
404 / 404 AC.PP.B.314 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Unità bloccabile Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000	CAD	6,000	3'438,430	20'630,58
			4,000		
	A R I P O R T A R E				5'750'963,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'750'963,69
405 / 405 AC.PP.B.314 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	4'509,860	54'118,32
406 / 406 AC.PP.B.314 3.A	Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	3'438,430	13'753,72
407 / 407 AC.PP.B.315 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Chiusura Urgente Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	3'438,430	3'438,43
408 / 408 AC.VV.A.11 01.A	Fornitura di scrivania operativa (160x80x72) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	417,700	417,70
409 / 409 AC.VV.A.11 01.B	Fornitura di seduta operativa per DM/DCO con poggia nuca regolabile in altezza, schienale medio alto regolabile in altezza Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'103,110	1'103,11
410 / 410 AC.VV.A.11 01.C	Fornitura di armadio metallico (120x50x200) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	663,770	663,77
411 / 411 AC.VV.A.11 01.D	Fornitura di appendiabiti Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	115,890	115,89
412 / 412 ST.VA.B.00	Esecuzione di corso per operatore di Manutenzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				5'824'574,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'824'574,63
01.A	1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	6'939,820	6'939,82
413 / 413 VA.CODIC. MES.67.J060	Materiali di scorta per Apparat Statici per DESCRIZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	0,000	0,00
414 / 414 VA.CODIC. MES.67.J065	Istruzioni di Dettaglio Redazione delle Istruzioni di Dettaglio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'086,900	6'086,90
415 / 415 VA.CODIC. MES.67.J063	Fornitura in opera di scaricatori di sovratensione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 66,000		66,000		
	SOMMANO...	cadauno	66,000	243,200	16'051,20
416 / 416 820/7420	quadro sezionamento e protezione 15/10 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	30'458,570	91'375,71
417 / 417 EI.QE.B.2 06 .A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	101,210	303,63
418 / 418 EI.QE.B.2 06 .B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m ² (per ogni 10 dm ² o frazione in più, oltre il m ²) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 376,800		376,800		
	SOMMANO...	CAD	376,800	7,080	2'667,74
419 / 419 EI.QE.B.2 06 .C	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 48,000		48,000		
	A R I P O R T A R E		48,000		5'947'999,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		48,000		5'947'999,63
420 / 420 EL.QE.B.2 09 .A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 360,000	SOMMANO... CAD	48,000	3,710	178,08
			360,000		
421 / 421 EL.QE.B.2 09 .B	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	SOMMANO... CAD	360,000	1,220	439,20
			6,000		
422 / 422 831/2660	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	6,000	0,500	3,00
			10,000		
423 / 423 831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	200,800	2'008,00
			10,000		
424 / 424 831/2680	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	57,570	575,70
			10,000		
425 / 425 831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	137,830	1'378,30
			10,000		
		SOMMANO... CAD	10,000	81,170	811,70
	A R I P O R T A R E				5'953'393,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'953'393,61
426 / 426 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUESCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	81,680	816,80
427 / 427 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	SOMMANO...	CAD	40,000	1,520	60,80
428 / 428 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	SOMMANO...	CAD	40,000	3,440	137,60
429 / 429 SS.CB.E.1 0 4.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000		20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	16,010	320,20
430 / 430 SS.CB.E.4 0 1.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	460,700	4'607,00
431 / 431 SS.CB.E.4 0 1.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	18,340	183,40
432 / 432 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	30,790	246,32
	A R I P O R T A R E				5'959'765,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'959'765,73
433 / 433 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	3,750	30,00
434 / 434 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	1,520	12,16
435 / 435 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	3,440	27,52
436 / 436 MO.CB.E.21 04.A	Posa in opera di cassette con pipetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	21,390	171,12
437 / 437 SS.CB.A.210 3.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	6,510	52,08
438 / 438 803/9010	Cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio rivestita di alluminio TACSR Ø 19,62 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...	M	50,000	14,960	748,00
439 / 439 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	A R I P O R T A R E		40,000		5'960'806,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		40,000		5'960'806,61
440 / 440 779/0710	Capocorda diam. 13 mm in alluminio per cavo alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 19,62 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000	SOMMANO... CAD	40,000	3,750	150,00
			40,000		
441 / 441 MO.AV.M.2 105.B	Posa in opera di capic. c.l. cavo isol. 70÷240 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000	SOMMANO... CAD	40,000	3,960	158,40
			40,000		
442 / 442 MO.CR.E.21 00.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000	SOMMANO... CAD	40,000	4,820	192,80
			50,000		
443 / 443 MO.CR.E.21 01.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	SOMMANO... M	50,000	6,440	322,00
			20,000		
444 / 444 SS.CB.A.210 3.B	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 8840, 8850, 9610,9620 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000	SOMMANO... CAD	20,000	5,820	116,40
			40,000		
445 / 445 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 32,000	SOMMANO... CAD	40,000	6,880	275,20
			32,000		
446 / 446 817/0940	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000	SOMMANO... CAD	32,000	8,740	279,68
			2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	402,800	805,60
	A R I P O R T A R E				5'963'106,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'963'106,69
447 / 447 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 34,000		34,000		
	SOMMANO...	CAD	34,000	3,120	106,08
448 / 448 825/8400	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'119,730	31'197,30
449 / 449 825/8410	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	986,830	9'868,30
450 / 450 825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	401,700	4'017,00
451 / 451 825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	153,100	1'531,00
452 / 452 825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	24,710	247,10
453 / 453 825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DESTRA, COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,600	107,60
	A R I P O R T A R E				6'010'181,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'010'181,07
454 / 454 825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	100,430	903,87
455 / 455 SS.SG.H.2 0 1.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	153,000	1'530,00
456 / 456 825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	263,990	1'847,93
457 / 457 825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	688,030	4'816,21
458 / 458 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	108,440	975,96
459 / 459 VA.CODIC. MES.67.J015	Fornitura a piè d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/446) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cadauno	7,000	285,350	1'997,45
460 / 460 MO.CA.P.11 03.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 37,800		37,800		
	A R I P O R T A R E		37,800		6'022'252,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		37,800		6'022'252,49
461 / 461 MO.CA.P.21 01.A	Posa in opera di canalina in PVC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 21,000	KG			
			37,800	5,140	194,29
			21,000		
462 / 462 SS.SG.A.2 0 3.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	M			
			21,000	2,750	57,75
			7,000		
463 / 463 SS.SG.A.2 0 3.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD			
			7,000	134,230	939,61
			7,000		
464 / 464 SS.SG.C.2 0 1.A	ESECUZIONE COLORITURA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD			
			7,000	327,360	2'291,52
			7,000		
465 / 465 BA.CZ.A.3 0 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,320	CAD			
			28,320	30,940	216,58
			28,320		
466 / 466 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 66,640	M3			
			28,320	162,330	4'597,19
			66,640		
467 / 467 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1982,400	M2			
			66,640	27,150	1'809,28
			1'982,400		
	SOMMANO...	KG			
			1'982,400	1,760	3'489,02
	A R I P O R T A R E				6'035'847,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'035'847,73
468 / 468 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,530		2,530		
	SOMMANO...	M3	2,530	118,450	299,68
469 / 469 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 33,950		33,950		
	SOMMANO...	m³	33,950	14,952	507,62
470 / 470 SS.SG.A.1 0 1.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI, ECC.) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3305,000		3'305,000		
	SOMMANO...	KG	3'305,000	3,580	11'831,90
471 / 471 SS.SG.A.1 0 1.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI, ECC.) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2390,000		2'390,000		
	SOMMANO...	KG	2'390,000	3,580	8'556,20
472 / 472 AS.CE.M.11 02.A	Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione: Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,818		9,818		
	SOMMANO...	KG	9,818	8,580	84,24
473 / 473 AS.CE.M.21 03.C	per ogni cavidotto a doppio strato con diametro utile oltre 110 mm e fino a 150 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 17,850		17,850		
	SOMMANO...	M	17,850	23,220	414,48
	A R I P O R T A R E				6'057'541,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'057'541,85
474 / 474 SS.SG.F.1 01 .A	FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	139,870	139,87
475 / 475 BA.CZ.A.3 0 1.F	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mmq Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,500		12,500		
	SOMMANO...	M3	12,500	175,380	2'192,25
476 / 476 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 750,000		750,000		
	SOMMANO...	KG	750,000	1,760	1'320,00
477 / 477 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 0,625		0,625		
	SOMMANO...	M3	0,625	118,450	74,03
478 / 478 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	M2	25,000	27,150	678,75
479 / 479 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 13,978		13,978		
	SOMMANO...	m³	13,978	14,952	209,00
480 / 480 SS.SG.A.2 0 2.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5695,000		5'695,000		
	A R I P O R T A R E		5'695,000		6'062'155,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5'695,000		6'062'155,75
481 / 481 825/6810	SEGNALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000	KG	5'695,000	0,610	3'473,95
	SOMMANO...	CAD	2,000	1'327,720	2'655,44
482 / 482 825/6820	"SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUCTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'339,800	5'359,20
483 / 483 825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	179,890	899,45
484 / 484 SS.SG.H.210 2.A	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	57,710	346,26
485 / 485 SS.SG.F.1 03 .A	FORNITURA MENSOLA PER SEGNALE DI CHIAMATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	35,100	35,10
486 / 486 825/0840	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,P,T,=,,-,^') con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0310) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	3'625,490	25'378,43
487 / 487	FORNITURA MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALE LUMINOSO				
	A R I P O R T A R E				6'100'303,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'100'303,58
SS.SG.F.1 02 .A	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	94,470	94,47
488 / 488 SS.SG.E.2 0 2.A	POSA SEGNALE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	115,520	808,64
489 / 489 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	108,440	650,64
490 / 490 SS.SG.I.1 01. A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	45,270	90,54
491 / 491 SS.SG.I.2 05. A	POSA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	3,640	7,28
492 / 492 822/9710	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO Distanziometrico da M.2,30 per segnale di prima categ. Con pellicola autoadesiva retroriflettente di colore bianco di classe 3 applicabili su pali serie ""M"" e serie ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	583,920	1'167,84
493 / 493 822/9700	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO Distanziometrico da M. 2,30 per segnale di avviso con pellicola autoadesiva retroriflettente di colore bianco di classe 3 applicabili su pali serie ""M"" e serie ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	583,920	583,92
	A R I P O R T A R E				6'103'706,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'103'706,91
494 / 494 822/9730	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM." Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	177,110	2'125,32
495 / 495 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	RO	2,000	57,030	114,06
496 / 496 822/9120	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 25,000		25,000		
	SOMMANO...	CAD	25,000	1,110	27,75
497 / 497 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
498 / 498 BA.CZ.A.3 0 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,610		7,610		
	SOMMANO...	M3	7,610	162,330	1'235,33
499 / 499 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 21,840		21,840		
	SOMMANO...	M2	21,840	27,150	592,96
500 / 500 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 532,700		532,700		
	A R I P O R T A R E		532,700		6'107'909,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		532,700		6'107'909,87
501 / 501 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 0,770	KG	532,700	1,760	937,55
			0,770		
502 / 502 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,710	M3	0,770	118,450	91,21
			10,710		
503 / 503 SS.SG.I.2 06. A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 24,000	m³	10,710	14,952	160,14
			24,000		
504 / 504 SS.SG.A.2 0 2.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 720,000	CAD	24,000	3,920	94,08
			720,000		
505 / 505 831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	KG	720,000	0,640	460,80
			7,000		
506 / 506 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALEMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000	CAD	7,000	267,830	1'874,81
			14,000		
	A R I P O R T A R E		14,000		6'111'528,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		14,000		6'111'528,46
507 / 507 MO.CE.H.11 01.A	per cadaun cono terminale Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000	CAD	14,000	32,730	458,22
			14,000		
508 / 508 AS.CE.F.110 7.B	Fornitura materiali per sigillatura di pozzetti per cassette di smistamento cavi Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	14,000	4,680	65,52
			7,000		
509 / 509 SS.CE.B.1 0 1.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	13,860	97,02
			7,000		
510 / 510 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	33,320	233,24
			7,000		
511 / 511 MO.VR.K.21 03.A	Verniciatura di cassette smis.cavi <=4 mors. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000	CAD	7,000	89,740	628,18
			7,000		
512 / 512 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 82,000	CAD	7,000	23,100	161,70
			82,000		
513 / 513 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 41,000	CAD	82,000	3,980	326,36
			41,000		
	SOMMANO...	CAD	41,000	1,300	53,30
	A R I P O R T A R E				6'113'552,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'113'552,00
514 / 514 AS.CE.F.211 3.B	per sigillatura per pozzetto d'ingresso cavi per le cassette di smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7,000		7,000		
	SOMMANO...	CAD	7,000	5,090	35,63
515 / 515 SS.AC.D.1 0 1.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	985,620	1'971,24
516 / 516 SS.AC.D.2 0 2.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	58,320	116,64
517 / 517 825/6020	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	313,780	627,56
518 / 518 SS.AC.O.2 0 3.A	POSA SUONERIE LEOPOLDER Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	27,140	54,28
519 / 519 831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	9,360	37,44
520 / 520 SS.MD.E.1 0 1.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	124,650	498,60
521 / 521	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermadeviatoi e Serrature Marca 1 N.T. IS 338				
	A R I P O R T A R E				6'116'893,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'116'893,39
VA.CODIC. MES.67.J016	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	32,270	64,54
522 / 522 VA.CODIC. MES.67.J021	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermadeviatoi a Serrature Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	31,730	190,38
523 / 523 SS.MD.E.2 0 2.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	109,670	438,68
524 / 524 SS.MD.I.3 0 1.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	4,350	17,40
525 / 525 SS.MD.I.3 0 1.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	4,290	17,16
526 / 526 830/0280	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	575,180	2'300,72
527 / 527 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	88,380	353,52
	A R I P O R T A R E				6'120'275,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'120'275,79
528 / 528 831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	43,990	175,96
529 / 529 SS.CE.B.1 0 1.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	16,690	66,76
530 / 530 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	89,740	358,96
531 / 531 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 60,000		60,000		
	SOMMANO...	CAD	60,000	3,980	238,80
532 / 532 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000		30,000		
	SOMMANO...	CAD	30,000	1,300	39,00
533 / 533 831/6770	ELETTROMAGNETE D'INTALLONABILITA' A COMANDO PER MANOVRE DA DEVIATOIO TIPO P80 E L90 PER IMPIANTI ACEI E ACC. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	536,930	2'147,72
534 / 534 SS.MD.D.2 0 1.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	43,330	173,32
	A R I P O R T A R E				6'123'476,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'123'476,31
535 / 535 831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	411,640	823,28
536 / 536 831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	26,850	26,85
537 / 537 831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'067,950	4'271,80
538 / 538 SS.SG.H.210 1.A	Posa in opera di segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	145,440	581,76
539 / 539 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	8,740	104,88
540 / 540 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	3,120	37,44
541 / 541 823/2610	Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ECM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di unatratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia in fibra ottica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	22'260,580	44'521,16
	A R I P O R T A R E				6'173'843,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'173'843,48
542 / 542 SS.AC.G.2 0 2.A	POSA APPARECCHIATURE PER BLOCCO CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	246,240	492,48
543 / 543 SS.CB.B.2 0 1.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	54,620	218,48
544 / 544 SS.CB.B.310 0.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	12,620	50,48
545 / 545 BA.CZ.C.11 03.A	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 60,000		60,000		
	SOMMANO...	M	60,000	30,730	1'843,80
546 / 546 BA.CZ.C.11 03.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 76,000		76,000		
	SOMMANO...	M	76,000	17,600	1'337,60
547 / 547 BA.CZ.C.11 03.F	Fornitura di cunicoli a doppia gola per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V317, con profondità gola maggiorata a 195 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4'155,000		4'155,000		
	SOMMANO...	M	4'155,000	38,420	159'635,10
548 / 548 BA.CZ.C.21 04.A	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 60,000		60,000		
	SOMMANO...	M	60,000	24,130	1'447,80
549 / 549 BA.CZ.C.21 04.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 76,000		76,000		
	A R I P O R T A R E		76,000		6'338'869,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		76,000		6'338'869,22
550 / 550 BA.CZ.C.21 04.E	Posa in opera di cunicoli di cui al disegno V 317 con profondità maggiore di mm 195 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4155,000	M	76,000	15,490	1'177,24
	SOMMANO...	M	4'155,000		
	SOMMANO...	M	4'155,000	32,510	135'079,05
551 / 551 BA.CZ.C.30 10.A	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 76,000		76,000		
	SOMMANO...	M	76,000	2,610	198,36
552 / 552 BA.CZ.C.30 10.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 60,000		60,000		
	SOMMANO...	M	60,000	3,320	199,20
553 / 553 BA.CZ.C.30 10.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4155,000		4'155,000		
	SOMMANO...	M	4'155,000	5,350	22'229,25
554 / 554 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 150,000		150,000		
	SOMMANO...	KG	150,000	4,760	714,00
555 / 555 TC.PM.C.30 01.A	Posa di tubo in materiale termoplastico in corrispondenza di attraversamento di binari posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	M	12,000	26,290	315,48
556 / 556	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla				
	A R I P O R T A R E				6'498'781,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'498'781,80
TC.PM.C.30 01.D	posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 48,000		48,000		
	SOMMANO...	M	48,000	8,340	400,32
557 / 557 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6840,000		6'840,000		
	SOMMANO...	KG	6'840,000	4,760	32'558,40
558 / 558 TC.PM.C.30 01.C	Posa di tubo in materiale termoplastico in lungo marciapiedi posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 310,000		310,000		
	SOMMANO...	M	310,000	22,080	6'844,80
559 / 559 TC.PM.C.30 01.D	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2426,000		2'426,000		
	SOMMANO...	M	2'426,000	8,340	20'232,84
560 / 560 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 53,300 1,460		53,300 1,460		
	SOMMANO...	m³	54,760	14,952	818,77
561 / 561 PF.0001.000 2.0024	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,460		1,460		
	SOMMANO...	m³	1,460	1,495	2,18
	A R I P O R T A R E				6'559'639,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'559'639,11
562 / 562 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 26,420		26,420		
	SOMMANO...	M3	26,420	154,800	4'089,82
563 / 563 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 269,360		269,360		
	SOMMANO...	M2	269,360	27,150	7'313,12
564 / 564 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1849,400		1'849,400		
	SOMMANO...	KG	1'849,400	1,760	3'254,94
565 / 565 BA.ME.A.10 06.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1393,960		1'393,960		
	SOMMANO...	KG	1'393,960	2,680	3'735,81
566 / 566 BA.ME.A.1 12.A	Lamiera di ferro striata S185, di qualsiasi spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1136,490		1'136,490		
	SOMMANO...	KG	1'136,490	1,400	1'591,09
567 / 567 BA.ME.A.20 03.A	Posa di chiusini in ghisa Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2530,450		2'530,450		
	SOMMANO...	KG	2'530,450	0,450	1'138,70
568 / 568 AS.CE.F.110 7.A	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici (in confezione sufficiente per dodici sigillature) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9,000		9,000		
	SOMMANO...	CAD	9,000	92,690	834,21
569 / 569	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e				
	A R I P O R T A R E				6'581'596,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'581'596,80
AS.CE.F.211 3.A	quadri elettrici Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 26,000		26,000		
	SOMMANO...	CAD	26,000	3,370	87,62
570 / 570 804/0750	Cavo armato B2ca, sl1a, al-4X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/ 2011 CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 36 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12833,000		12'833,000		
	SOMMANO...	M	12'833,000	3,550	45'557,15
571 / 571 804/0760	Cavo armato B2ca, sl1a, al-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/ 2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6327,000		6'327,000		
	SOMMANO...	M	6'327,000	4,700	29'736,90
572 / 572 804/0770	Cavo armato B2ca, sl1a, al-16X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/ 2011 CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 144 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1299,000		1'299,000		
	SOMMANO...	M	1'299,000	6,730	8'742,27
573 / 573 804/0790	Cavo armato B2ca, sl1a, al-4X2,5-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/ 2011 CON FORMAZIONE 4x2,5 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 84 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1596,000		1'596,000		
	SOMMANO...	M	1'596,000	4,800	7'660,80
574 / 574 804/0810	Cavo armato B2ca, sl1a, al- 3X4- CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/ 2011 CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 102 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 705,000		705,000		
	A R I P O R T A R E		705,000		6'673'381,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		705,000		6'673'381,54
	SOMMANO...	M	705,000	4,360	3'073,80
575 / 575 804/0910	Cavo armato Cca, s1a, d1, a1-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 551,000		551,000		
	SOMMANO...	M	551,000	4,700	2'589,70
576 / 576 804/0110	"CAVO ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1635,000		1'635,000		
	SOMMANO...	M	1'635,000	2,900	4'741,50
577 / 577 808/9120	"cavo a 16 fibre ottiche multimodali 8(2SM), armatura metallica H6, guaine interna ed esterna in mescola M16 LSZH di colore verde(RAL 6018), classe di reazione al fuoco attestata da marcatura CE: Cca,s1b,a1 ,d1 sigla CEI TOL8D 16 8(2MM50) T/MKH6M, caratteristiche come da specifica tecnica TT531-2017" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1596,000		1'596,000		
	SOMMANO...	M	1'596,000	2,810	4'484,76
578 / 578 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18893,000		18'893,000		
	SOMMANO...	M	18'893,000	0,610	11'524,73
579 / 579 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2022,000		2'022,000		
	SOMMANO...	M	2'022,000	0,610	1'233,42
580 / 580 AS.CE.K.21 04.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6385,000		6'385,000		
	SOMMANO...	M	6'385,000	1,150	7'342,75
	A R I P O R T A R E				6'708'372,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'708'372,20
581 / 581 VA.CODIC. MES.67.J011	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	30,490	91,47
582 / 582 VA.CODIC. MES.67.J012	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	38,680	38,68
583 / 583 AS.CE.F.211 1.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	14,540	58,16
584 / 584 AS.CE.F.211 1.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 351,000		351,000		
	SOMMANO...	CAD	351,000	3,210	1'126,71
585 / 585 AC.PC.A.31 02.A	Prezzo base sino a 200 ENTI (Categoria AC.PP.B e segnali bassi virtuali e, solo per applicazioni ERTMS Oriented, segnali alti virtuali calcolati con fattore moltiplicativo pari a 2) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	134'352,300	134'352,30
586 / 586 AC.IR.A.200 1.B	Fornitura ISA REPORT per Applicazione Generica e ISA REPORT per 1^ Applicazione Specifica per ACC/ACCM di SIZE 2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	24'104,410	24'104,41
587 / 587 AC.PV.A.30 01.B	Fornitura base interfacciamento PVS per impianti di Size 2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	83'314,790	83'314,79
	A R I P O R T A R E				6'951'458,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'951'458,72
588 / 588 AC.PV.A.30 02.A	Incremento alla voce AC.PV.A.3001.B per ulteriori enti fisici significativi inseriti da 78 a 154 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 39,000		39,000		
	SOMMANO...	CAD	39,000	606,520	23'654,28
589 / 589 AC.PP.A.310 1.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M. Cadauno ente, di cui alle sottovoci da AC.PP.B.3101.A a AC.PP.B.3143.A Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 138,000		138,000		
	SOMMANO...	CAD	138,000	696,790	96'157,02
590 / 590 AC.PP.B.310 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	3'438,430	61'891,74
591 / 591 AC.PP.B.310 7.A	Fornitura in opera di controllore di ente consensi elettrici generici Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'600,610	1'600,61
592 / 592 AC.PP.B.310 8.A	Fornitura in opera di controllore di ente consensi stazione porta su itinerari di partenza Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	767,370	3'836,85
593 / 593 AC.PP.B.311 1.A	Fornitura in opera di controllore di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	4'009,960	12'029,88
594 / 594 AC.PP.B.311 4.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivi elettromagneti intallonabilità deviatoi Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'438,430	34'384,30
595 / 595	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti)				
	A R I P O R T A R E				7'185'013,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'185'013,40
AC.PP.B.311 6.A	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	3'438,430	48'138,02
596 / 596 AC.PP.B.311 7.A	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di partenza (alti o bassi) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	3'438,430	17'192,15
597 / 597 AC.PP.B.311 8.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	3'438,430	75'645,46
598 / 598 AC.PP.B.311 9.A	Fornitura in opera di controllore di ente deviatoio - per cadauna cassa di manovra elettrica e per ogni centralina oleodinamica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	4'979,570	49'795,70
599 / 599 AC.PP.B.312 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente pedali (idraulici e meccanici) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	1'530,130	4'590,39
600 / 600 AC.PP.B.313 5.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	3'438,430	27'507,44
601 / 601 AC.PP.B.313 6.A	Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	3'438,430	10'315,29
602 / 602 AC.PP.B.314 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Unità bloccabile Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		7'418'197,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		7'418'197,85
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'438,430	34'384,30
603 / 603 AC.PP.B.314 2.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 16,000		16,000		
	SOMMANO...	CAD	16,000	4'509,860	72'157,76
604 / 604 AC.PP.B.314 3.A	Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'438,430	34'384,30
605 / 605 AC.PP.B.315 1.A	Fornitura in opera di controllore di ente Chiusura Urgente Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	3'438,430	3'438,43
606 / 606 AC.VV.A.11 01.A	Fornitura di scrivania operativa (160x80x72) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	417,700	417,70
607 / 607 AC.VV.A.11 01.B	Fornitura di seduta operativa per DM/DCO con poggia nuca regolabile in altezza, schienale medio alto regolabile in altezza Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	1'103,110	1'103,11
608 / 608 AC.VV.A.11 01.C	Fornitura di armadio metallico (120x50x200) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	663,770	663,77
609 / 609 AC.VV.A.11 01.D	Fornitura di appendiabiti Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	115,890	115,89
	A R I P O R T A R E				7'564'863,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'564'863,11
610 / 610 ST.VA.B.00 01.A	Esecuzione di corso per operatore di Manutenzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	6'939,820	6'939,82
611 / 611 ST.VA.B.00 01.B	Esecuzione di corso per operatore DCO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	6'939,820	6'939,82
612 / 612 ST.VA.A.00 01.A	Prestazioni di assistenza all'esercizio mediante tecnici specializzati senior. Per ogni uomo/giorno Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	666,770	666,77
613 / 613 VA.CODIC. MES.67.J065	Istruzioni di Dettaglio Redazione delle Istruzioni di Dettaglio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'086,900	6'086,90
614 / 614 VA.CODIC. MES.67.J063	Fornitura in opera di scaricatori di sovratensione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 139,000		139,000		
	SOMMANO...	cadauno	139,000	243,200	33'804,80
615 / 615 820/7500	quadro sezionamento e protezione 30/20 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	32'717,190	32'717,19
616 / 616 EI.QE.B.2 06 .A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	101,210	101,21
617 / 617 EI.QE.B.2 06	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)				
	A R I P O R T A R E				7'652'119,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'652'119,62
.B	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 125,600		125,600		
	SOMMANO...	CAD	125,600	7,080	889,25
618 / 618 EI.QE.B.2 06 .C	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 16,000		16,000		
	SOMMANO...	CAD	16,000	3,710	59,36
619 / 619 EI.QE.B.2 09 .A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 120,000		120,000		
	SOMMANO...	CAD	120,000	1,220	146,40
620 / 620 EI.QE.B.2 09 .B	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	0,500	1,00
621 / 621 831/2660	"TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 100VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	200,800	3'614,40
622 / 622 831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO...	CAD	18,000	57,570	1'036,26
623 / 623 831/2680	TRASFORMATORI DI RICEZIONE DA 4VA CON RESISTENZA LIMITATRICE INCORPORATA FACENTI PARTE DELLE ATTREZZATURE PER CDB TRADIZIONALI AD UNA SOLA FUGA ISOLATA Cdb sia a 50Hz che a 83,3Hz Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	A R I P O R T A R E		18,000		7'657'866,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		18,000		7'657'866,29
624 / 624 831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000	SOMMANO... CAD	18,000	137,830	2'480,94
			18,000		
	SOMMANO... CAD	18,000	81,170	1'461,06	
625 / 625 831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASFORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUESCARICATORI, SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO... CAD	18,000	81,680	1'470,24	
626 / 626 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000		72,000		
	SOMMANO... CAD	72,000	1,520	109,44	
627 / 627 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000		72,000		
	SOMMANO... CAD	72,000	3,440	247,68	
628 / 628 SS.CB.E.1 0 4.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 36,000		36,000		
	SOMMANO... CAD	36,000	16,010	576,36	
629 / 629 SS.CB.E.4 0 1.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	SOMMANO... CAD	18,000	460,700	8'292,60	
630 / 630 SS.CB.E.4 0 1.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 18,000		18,000		
	A R I P O R T A R E		18,000		7'672'504,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		18,000		7'672'504,61
631 / 631 831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	18,000	18,340	330,12
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	30,790	615,80
632 / 632 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	20,000		
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	3,750	75,00
633 / 633 SS.CB.D.110 5.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	20,000		
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	1,520	30,40
634 / 634 SS.CB.D.110 6.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	20,000		
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	3,440	68,80
635 / 635 MO.CB.E.21 04.A	Posa in opera di cassette con pipetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	20,000		
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	21,390	427,80
636 / 636 SS.CB.A.210 3.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	20,000		
			20,000		
	SOMMANO...	CAD	20,000	6,510	130,20
637 / 637 803/9010	Cavo in lega di alluminio ad alta temperatura con portante in acciaio rivestita di alluminio TACSR Ø 19,62 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 90,000	CAD	90,000		
	A R I P O R T A R E		90,000		7'674'182,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		90,000		7'674'182,73
638 / 638 846/9450	KIT COMPRENDENTE: BUSSOLA AD ESTRUSIONE IN RAME PROTETTO ELETTROLITICAMENTE PER VITI M12, VITE TIPO AR60 3X IN ACCIAIO INOSSIDABILE M12 CON TESTA SCARICATA, RONDELLA PIANA, DADO AUTOFRENANTE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	M	90,000	14,960	1'346,40
	SOMMANO...				
			72,000		
639 / 639 779/0710	Capocorda diam. 13 mm in alluminio per cavo alluminio-acciaio TACSR – Sez. 170 - Ø 19,62 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	CAD	72,000	3,750	270,00
	SOMMANO...				
			72,000		
640 / 640 MO.AV.M.2 105.B	Posa in opera di capic. c.l. cavo isol. 70÷240 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	CAD	72,000	3,960	285,12
	SOMMANO...				
			72,000		
641 / 641 MO.CR.E.21 00.B	Posa in opera di coll. per circ. rit.: 2 cavi 120mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 90,000	CAD	72,000	4,820	347,04
	SOMMANO...				
			90,000		
642 / 642 MO.CR.E.21 01.A	Sovrapprezzo per fiss. cavi con nastro Band-it Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 36,000	M	90,000	6,440	579,60
	SOMMANO...				
			36,000		
643 / 643 SS.CB.A.210 3.B	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 8840, 8850, 9610,9620 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 72,000	CAD	36,000	5,820	209,52
	SOMMANO...				
			72,000		
644 / 644 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 66,000	CAD	72,000	6,880	495,36
	SOMMANO...				
			66,000		
	A R I P O R T A R E		66,000		7'677'715,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		66,000		7'677'715,77
645 / 645 817/0940	Picchetto limite di manovra in materiale plastico (art.65 ter RS) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	66,000	8,740	576,84
			3,000		
	SOMMANO... CAD	3,000	402,800	1'208,40	
646 / 646 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 69,000		69,000		
	SOMMANO... CAD	69,000	3,120	215,28	
647 / 647 825/8400	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO... CAD	22,000	3'119,730	68'634,06	
648 / 648 825/8410	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. TIPO ECM A TRE ASPETTI R-G-V. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO... CAD	22,000	986,830	21'710,26	
649 / 649 825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO... CAD	22,000	401,700	8'837,40	
650 / 650 825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO... CAD	22,000	153,100	3'368,20	
651 / 651 825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	A R I P O R T A R E		22,000		7'782'266,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		22,000		7'782'266,21
652 / 652 825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 44,000	SOMMANO... CAD	22,000	24,710	543,62
			44,000		
	SOMMANO...	CAD	44,000	100,430	4'418,92
653 / 653 SS.SG.H.2 0 1.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	153,000	3'366,00
654 / 654 825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	263,990	2'903,89
655 / 655 825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPREDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI). Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	688,030	7'568,33
656 / 656 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 24,000		24,000		
	SOMMANO...	CAD	24,000	108,440	2'602,56
657 / 657 VA.CODIC. MES.67.J015	Fornitura a piè d'opera di piastra di ancoraggio della scaletta in FE37 con trattamento di zincatura a caldo (825/446) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	cadauno	11,000	285,350	3'138,85
658 / 658 MO.CA.P.11 03.A	Fornitura di canalette in P.V.C. a forte spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 59,400		59,400		
	A R I P O R T A R E		59,400		7'806'808,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		59,400		7'806'808,38
659 / 659 MO.CA.P.21 01.A	Posa in opera di canalina in PVC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 33,000	SOMMANO... KG	59,400	5,140	305,32
			33,000		
	SOMMANO...	M	33,000	2,750	90,75
660 / 660 SS.SG.A.2 0 3.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	134,230	1'476,53
661 / 661 SS.SG.A.2 0 3.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	327,360	3'600,96
662 / 662 SS.SG.C.2 0 1.A	ESECUZIONE COLORITURA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	30,940	340,34
663 / 663 BA.CZ.A.3 0 1.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 58,080		58,080		
	SOMMANO...	M3	58,080	162,330	9'428,13
664 / 664 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 125,400		125,400		
	SOMMANO...	M2	125,400	27,150	3'404,61
665 / 665 BA.CZ.A.3 0 9.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4065,600		4'065,600		
	A R I P O R T A R E		4'065,600		7'825'455,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4'065,600		7'825'455,02
666 / 666 BA.CZ.A.3 0 1.A	SOMMANO...	KG	4'065,600	1,760	7'155,46
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,750		4,750		
667 / 667 PF.0001.000 2.0020	SOMMANO...	M3	4,750	118,450	562,64
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 67,430		67,430		
668 / 668 825/6810	SOMMANO...	m³	67,430	14,952	1'008,21
	SEGNALE LUMINOSO DI AVANZAMENTO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA : CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BIANCO E LENTI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
669 / 669 825/6820	SOMMANO...	CAD	3,000	1'327,720	3'983,16
	"SEGNALE LUMINOSO DI AVVIO CON DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE DI COLORE BLU COMPOSTO DA :CONTENITORE COMPLETO DI SUPPORTO ORIENTABILE, ALIMENTATORE , GRUPPO OTTICO BLU E LENTI" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
670 / 670 825/6830	SOMMANO...	CAD	5,000	1'339,800	6'699,00
	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
671 / 671 SS.SG.H.210 2.A	SOMMANO...	CAD	8,000	179,890	1'439,12
	Posa in opera di segnale di avanzamento/avvio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	57,710	461,68
	A R I P O R T A R E				7'846'764,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'846'764,29
672 / 672 825/5840	SEGNALE INDICATORE DI PARTENZA CON TECNOLOGIA A LED COMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI, GRUPPO ALIMENTATORE E DUE LENTI DI PROTEZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,000		2,000		
	SOMMANO...	CAD	2,000	2'134,550	4'269,10
673 / 673 831/1150	SEGNALE INDICATORE BASSO DI PARTENZA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	897,530	2'692,59
674 / 674 SS.SG.H.2 0 2.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000		5,000		
	SOMMANO...	CAD	5,000	81,240	406,20
675 / 675 825/0820	"Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli 1,2,3,4,5,D) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0110)" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	4'473,540	17'894,16
676 / 676 825/0850	Segnale indicatore multifunzione luminoso a LED MARINI (con il gruppo ottico predisposto per i simboli C,A,D,T,=-) con l'attuazione di almeno due simboli, completo di cuffia, 2 moduli CNTL e 4 pannelli ciechi (Cod. MII 40SILED0410) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	3'625,490	36'254,90
677 / 677 825/0870	Modulo di controllo universale per SILED MARINI (Cod. MII 40SILEDCNTL0110) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 26,000		26,000		
	SOMMANO...	CAD	26,000	1'266,910	32'939,66
678 / 678 SS.SG.E.2 0 2.A	POSA SEGNALE LUMINOSO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	115,520	1'617,28
	A R I P O R T A R E				7'942'838,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'942'838,18
679 / 679 825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14,000		14,000		
	SOMMANO...	CAD	14,000	108,440	1'518,16
680 / 680 SS.SG.I.1 01. A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	45,270	135,81
681 / 681 SS.SG.I.2 05. A	POSA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	3,640	10,92
682 / 682 822/9710	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO Distanziometrico da M.2,30 per segnale di prima categ. con pellicola autoadesiva retroriflettente di colore bianco di classe 3 applicabili su pali serie ""M"" e serie ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	583,920	1'751,76
683 / 683 822/9700	"SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO Distanziometrico da M. 2,30 per segnale di avviso con pellicola autoadesiva retroriflettente di colore bianco di classe 3 applicabili su pali serie ""M"" e serie ""L.S."" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	583,920	1'751,76
684 / 684 822/9730	"PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM." Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 24,000		24,000		
	SOMMANO...	CAD	24,000	177,110	4'250,64
685 / 685 822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI				
	A R I P O R T A R E				7'952'257,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'952'257,23
686 / 686 822/9120	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	RO	4,000	57,030	228,12
	GRAFFA IN ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM), CON GRANO DI SERRAGGIO - DA RICHIEDERE A MULTIPLI DI 25 PEZZI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 50,000		50,000		
	SOMMANO...	CAD	50,000	1,110	55,50
687 / 687 822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	107,540	107,54
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 15,210		15,210		
	SOMMANO...	M3	15,210	162,330	2'469,04
689 / 689 BA.CZ.A.3 0 4.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 43,680		43,680		
	SOMMANO...	M2	43,680	27,150	1'185,91
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1'064,700		1'064,700		
	SOMMANO...	KG	1'064,700	1,760	1'873,87
691 / 691 BA.CZ.A.3 0 1.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,530		1,530		
	SOMMANO...	M3	1,530	118,450	181,23
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di				
	A R I P O R T A R E				7'958'358,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'958'358,44
2.0020	sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 21,420		21,420		
	SOMMANO...	m³	21,420	14,952	320,27
693 / 693 SS.SG.I.2 06. A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 48,000		48,000		
	SOMMANO...	CAD	48,000	3,920	188,16
694 / 694 SS.SG.A.2 0 2.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1'440,000		1'440,000		
	SOMMANO...	KG	1'440,000	0,640	921,60
695 / 695 831/1690	SEGNALE BASSO AL LED CONFIGURABILE AC/DC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	2'040,750	6'122,25
696 / 696 SS.SG.H.2 0 4.A	POSA DI SEGNALE BASSO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	133,300	399,90
697 / 697 831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	267,830	2'946,13
698 / 698 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALEMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				7'969'256,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				7'969'256,75
699 / 699 MO.CE.H.11 01.A	22,000 per cadaun cono terminale Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 22,000		22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	32,730	720,06
			22,000		
	SOMMANO...	CAD	22,000	4,680	102,96
700 / 700 AS.CE.F.110 7.B	Fornitura materiali per sigillatura di pozzetti per cassette di smistamento cavi Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	13,860	152,46
701 / 701 SS.CE.B.1 0 1.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	33,320	366,52
702 / 702 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	89,740	987,14
703 / 703 MO.VR.K.21 03.A	Verniciatura di cassette smis.cavi <=4 mors. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000		11,000		
	SOMMANO...	CAD	11,000	23,100	254,10
704 / 704 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 162,000		162,000		
	SOMMANO...	CAD	162,000	3,980	644,76
705 / 705 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 81,000		81,000		
	A R I P O R T A R E		81,000		7'972'484,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		81,000		7'972'484,75
706 / 706 AS.CE.F.211 3.B	per sigillatura per pozzetto d'ingresso cavi per le cassette di smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000	CAD	81,000	1,300	105,30
			11,000		
707 / 707 SS.AC.D.1 0 1.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	CAD	11,000	5,090	55,99
			3,000		
708 / 708 SS.AC.D.2 0 2.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	CAD	3,000	985,620	2'956,86
			3,000		
709 / 709 VA.CODIC. MES.67.J034	Fornitura in opera di tabella di individuazione del termine dell'Itinerario di Partenza Art.25 All.1 RS (da prevedere per interruzione maggiore o uguale a 3 ore ed inferiore a 3 ore e 15 minuti, per lavoro notturno) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	CAD	3,000	58,320	174,96
			6,000		
710 / 710 825/6020	SUONERIA ELETTRONICA TIPO "LEOPOLDER" MODELLO A CALOTTA. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	cadauno	6,000	308,080	1'848,48
			3,000		
711 / 711 SS.AC.O.2 0 3.A	POSA SUONERIE LEOPOLDER Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	CAD	3,000	313,780	941,34
			3,000		
712 / 712 SS.SG.I.3101 .A	Fornitura in opera delle tabelle indicatrici di binario per stazioni telecomandate Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	CAD	3,000	27,140	81,42
			6,000		
	A R I P O R T A R E		6,000		7'978'649,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6,000		7'978'649,10
713 / 713 831/6700	MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO TIPO L90 POSA DESTRA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARMAMENTO LEGGERO, COMPLETA DI MOTORE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000	CAD	6,000	220,240	1'321,44
			4,000		
714 / 714 831/6710	MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO TIPO L90 POSA SINISTRA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARMAMENTO LEGGERO, COMPLETA DI MOTORE. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000	CAD	4,000	8'545,810	34'183,24
			6,000		
715 / 715 832/3330	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 U NI, 50 UNI E 60 UNI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	6,000	8'545,810	51'274,86
			10,000		
716 / 716 832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E60 UNI, DEGLI INGLESII SEMPLICI ARM.TO 60 UNI, DEGLI INGLESII SEMPLICI ARM.TO 46 UNI CON MANOVRA LATO AGHI E DEGLI INGLESII DOPPIARM.TO 46 UNI E 60 UNI. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	1'584,840	15'848,40
			10,000		
717 / 717 831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	860,150	8'601,50
			10,000		
718 / 718 831/6570	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	9,360	93,60
			10,000		
719 / 719 SS.MD.E.1 0 1.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	82,320	823,20
			10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		8'090'795,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		8'090'795,34
720 / 720 SS.MD.D.2 0 1.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	124,650	1'246,50
			10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	855,210	8'552,10
721 / 721 VA.CODIC. MES.67.J016	Fornitura di Chiavi tipo F.S. per Fermadeviatoi e Serrature Marca 1 N.T. IS 338 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cadauno	10,000	32,270	322,70
722 / 722 VA.CODIC. MES.67.J021	Fornitura di Piastrine a Traslazione Mod.FS 1942 per Catenacci principali dei Fermadeviatoi a Serrature Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000		30,000		
	SOMMANO...	cadauno	30,000	31,730	951,90
723 / 723 MO.VR.K.21 14.A	Verniciatura di fermascambi: antir.+2 mani smalto Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	11,870	118,70
724 / 724 SS.MD.E.2 0 3.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	5,050	50,50
725 / 725 SS.MD.E.2 0 2.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	109,670	1'096,70
726 / 726 SS.MD.I.3 0 1.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000		20,000		
	A R I P O R T A R E		20,000		8'103'134,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		20,000		8'103'134,44
727 / 727 SS.MD.I.3 0 1.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	20,000	4,350	87,00
			10,000		
728 / 728 830/0280	Cablaggio frustone per P80, L90 completo di connettore circolare 30 poli, raccordo e guaina PMA, piastra e contropiastra Plastiroma ditta HTC Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	4,290	42,90
			10,000		
729 / 729 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	575,180	5'751,80
			10,000		
730 / 730 831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123N.T. IS 357 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	88,380	883,80
			10,000		
731 / 731 SS.CE.B.1 0 1.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	43,990	439,90
			10,000		
732 / 732 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	10,000	16,690	166,90
			10,000		
733 / 733 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 150,000	SOMMANO... CAD	10,000	89,740	897,40
			150,000		
	A R I P O R T A R E		150,000		8'111'404,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		150,000		8'111'404,14
734 / 734 AS.CE.A.21 01.C	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: conduttori introdotti e non allacciati in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 75,000	CAD	150,000	3,980	597,00
			75,000		
735 / 735 831/6770	ELETTROMAGNETE D'INTALLONABILITA' A COMANDO PER MANOVRE DA DEVIATOIO TIPO P80 E L90 PER IMPIANTI ACEI E ACC. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000	CAD	75,000	1,300	97,50
			11,000		
736 / 736 SS.MD.D.20 1.C	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. SUPPLEMENTO PER ELETTROMAGNETE Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 11,000	CAD	11,000	536,930	5'906,23
			11,000		
737 / 737 831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	11,000	43,330	476,63
			10,000		
738 / 738 831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	10,000	411,640	4'116,40
			1,000		
739 / 739 831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	1,000	26,850	26,85
			10,000		
740 / 740 SS.SG.H.210 1.A	Posa in opera di segnale blu da deviatoio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	CAD	10,000	1'067,950	10'679,50
			10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		8'133'304,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		8'133'304,25
741 / 741 SS.CB.E.1 0 3.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000	SOMMANO... CAD	10,000	145,440	1'454,40
			30,000		
	SOMMANO... CAD		30,000	8,740	262,20
742 / 742 SS.CB.E.2 0 9.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 30,000		30,000		
	SOMMANO... CAD		30,000	3,120	93,60
743 / 743 SS.AC.F.110 1.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO... CAD		3,000	1'569,850	4'709,55
744 / 744 SS.AC.F.2 0 1.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO... CAD		3,000	43,090	129,27
745 / 745 SS.AC.F.210 1.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO... CAD		3,000	114,170	342,51
746 / 746 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 0,640		0,640		
	SOMMANO... M3		0,640	154,800	99,07
747 / 747 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a				
	A R I P O R T A R E				8'140'394,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'140'394,85
	deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 0,640		0,640		
	SOMMANO...	m³	0,640	14,952	9,57
748 / 748 SS.AC.F.110 1.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	1'569,850	6'279,40
749 / 749 SS.AC.F.2 0 1.A	POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	43,090	172,36
750 / 750 SS.AC.F.210 1.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 4,000		4,000		
	SOMMANO...	CAD	4,000	114,170	456,68
751 / 751 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	M3	1,000	154,800	154,80
752 / 752 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	m³	1,000	14,952	14,95
753 / 753 SS.AC.F.110 1.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		8'147'482,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		8'147'482,61
	SOMMANO...	CAD	10,000	1'569,850	15'698,50
754 / 754 SS.AC.F.2 0 1.A	POSA TRASMETTICHIABE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	43,090	430,90
755 / 755 SS.AC.F.210 1.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	114,170	1'141,70
756 / 756 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,120		2,120		
	SOMMANO...	M3	2,120	154,800	328,18
757 / 757 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2,120		2,120		
	SOMMANO...	m³	2,120	14,952	31,70
758 / 758 823/2610	Sistema Blocco Conta Assi Fornitore ECM completo di tutte le apparecchiature e gli accessori necessari alla realizzazione di unatratta di blocco con TDS (s.b.) e tecnologia in fibra ottica. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	22'260,580	66'781,74
759 / 759 SS.AC.G.2 0 2.A	POSA APPARECCHIATURE PER BLOCCO CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	246,240	738,72
760 / 760	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI				
	A R I P O R T A R E				8'232'634,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'232'634,05
SS.CB.B.2 0 1.A	Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	54,620	327,72
761 / 761 SS.CB.B.310 0.A	FORNITURA IN OPERA DI PICCHETTO PER PEDALI C.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6,000		6,000		
	SOMMANO...	CAD	6,000	12,620	75,72
762 / 762 831/5370	PEDALE SILEC 2 BRACCI MOD. 69 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	2'610,230	7'830,69
763 / 763 831/5540	CARICA D'OLIO DA 350 g. PER PEDALI SILEC FORFEX Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	26,530	79,59
764 / 764 831/5440	ACCESSORI PER L'ATTACCO ALLA ROTAIA DEI PEDALI ELETTROMECCANICI SILEC TIPO FORFEX MOD. 1963 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	136,150	408,45
765 / 765 831/5480	CONNETTORE PER PEDALE ML 320 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	564,160	1'692,48
766 / 766 831/1180	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONOTERMINALE COMPLETA DI SOSTEGNO E PIANTANA Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	88,380	265,14
767 / 767 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
	A R I P O R T A R E				8'243'313,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'243'313,84
768 / 768 SS.CE.B.1 0 1.C	3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	32,730	98,19
	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
769 / 769 SS.MD.E.1 0 1.B	SOMMANO...	CAD	3,000	16,690	50,07
	FORNITURA PROTEZIONI PER FERMASCAMBI BLOCCABILI O PEDALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	86,170	258,51
770 / 770 SS.CB.B.2 0 1.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	54,620	163,86
	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
771 / 771 AS.CE.A.21 01.A	SOMMANO...	CAD	3,000	89,740	269,22
	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000		12,000		
	SOMMANO...	CAD	12,000	3,980	47,76
772 / 772 AS.CE.A.21 01.B	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	SOMMANO...	CAD	1,000	54,620	54,62
	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		8'244'256,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		8'244'256,07
775 / 775 AS.CE.A.21 01.B	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento: allacciamento conduttori in cassetta Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	89,740	89,74
			1,000		
776 / 776 825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	3,980	3,98
			1,000		
777 / 777 SS.CE.B.1 0 1.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	32,730	32,73
			1,000		
778 / 778 SS.MD.E.1 0 1.B	FORNITURA PROTEZIONI PER FERMA SCAMBI BLOCCABILI O PEDALI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	16,690	16,69
			1,000		
779 / 779 SS.CB.B.2 0 1.A	POSA PEDALI SILEC O CONTA ASSI Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	86,170	86,17
			1,000		
780 / 780 AS.CE.A.21 01.A	Posa e allestimento cassette di giunzione e smistamento. Per ogni trasformatore cassetta di giunzione e smistamento Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1,000	CAD	1,000	54,620	54,62
			1,000		
781 / 781 BA.CZ.C.11 03.A	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 317 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1117,000	CAD	1,000	89,740	89,74
			1'117,000		
	SOMMANO...	M	1'117,000	30,730	34'325,41
	A R I P O R T A R E				8'278'955,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'278'955,15
782 / 782 BA.CZ.C.11 03.B	Fornitura di cunicoli per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6236,000		6'236,000		
	SOMMANO...	M	6'236,000	17,600	109'753,60
783 / 783 BA.CZ.C.11 03.F	Fornitura di cunicoli a doppia gola per la protezione di cavi in posa affiorante conformi al disegno V317, con profondità gola maggiorata a 195 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6057,000		6'057,000		
	SOMMANO...	M	6'057,000	38,420	232'709,94
784 / 784 BA.CZ.C.21 04.A	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 317, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1117,000		1'117,000		
	SOMMANO...	M	1'117,000	24,130	26'953,21
785 / 785 BA.CZ.C.21 04.B	Posa in opera su terreno od affiancati ad altri di cunicoli del tipo V 318, in piena linea Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6236,000		6'236,000		
	SOMMANO...	M	6'236,000	15,490	96'595,64
786 / 786 BA.CZ.C.21 04.E	Posa in opera di cunicoli di cui al disegno V 317 con profondità maggiore di mm 195 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6057,000		6'057,000		
	SOMMANO...	M	6'057,000	32,510	196'913,07
787 / 787 BA.CZ.C.30 10.A	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da 50 x 50 mm e fino a 150 x 100 mm e per cunicoli conformi al disegno FS V 318 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6236,000		6'236,000		
	SOMMANO...	M	6'236,000	2,610	16'275,96
788 / 788 BA.CZ.C.30 10.B	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli delle dimensioni interne da oltre 150 x 100 mm e fino a 400 x 100 mm e per cunicoli conformi ai disegni FS V 317 e TT 3135 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1117,000		1'117,000		
	SOMMANO...	M	1'117,000	3,320	3'708,44
	A R I P O R T A R E				8'961'865,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				8'961'865,01
789 / 789 BA.CZ.C.30 10.C	Sovrapprezzo per riempimento dei cunicoli con sabbia per cunicoli conformi al disegno TT 3134 e V 348 e cunicoli a tre gole delle dimensioni interne da 210 x 150, 60 x 135 e 60 x 135 mm e delle dim.ni int. di circa 140 x 210, 90 x 140 e 140 x 210 mm Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 6057,000		6'057,000		
	SOMMANO...	M	6'057,000	5,350	32'404,95
790 / 790 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1450,000		1'450,000		
	SOMMANO...	KG	1'450,000	4,760	6'902,00
791 / 791 TC.PM.C.30 01.A	Posa di tubo in materiale termoplastico in corrispondenza di attraversamento di binari posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 83,000		83,000		
	SOMMANO...	M	83,000	26,290	2'182,07
792 / 792 TC.PM.C.30 01.D	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 497,000		497,000		
	SOMMANO...	M	497,000	8,340	4'144,98
793 / 793 AS.CE.J.110 1.A	Fornitura di tubi di sezione tonda, o quadra o rettangolare di qualsiasi dimensione e spessore in cloruro di polivinile, compresi i relativi pezzi speciali ed accessori dello stesso materiale, per ogni tubo o pezzo speciale o accessorio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2850,000		2'850,000		
	SOMMANO...	KG	2'850,000	4,760	13'566,00
794 / 794 TC.PM.C.30 01.C	Posa di tubo in materiale termoplastico in lungo marciapiedi posato in strato di sabbia e fissato alle estremità. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 114,000		114,000		
	SOMMANO...	M	114,000	22,080	2'517,12
795 / 795 TC.PM.C.30 01.D	Posa di tubo in materiale termoplastico in attraversamento di binari, strade, ecc. contestuale alla posa del primo tubo, posato in sabbia Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1026,000		1'026,000		
	A R I P O R T A R E		1'026,000		9'023'582,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'026,000		9'023'582,13
796 / 796 PF.0001.000 2.0020	SOMMANO...	M	1'026,000	8,340	8'556,84
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 45,200		45,200		
	SOMMANO...	m³	45,200	14,952	675,83
797 / 797 BA.CZ.A.3 0 1.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,740		20,740		
	SOMMANO...	M3	20,740	154,800	3'210,55
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e simili Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 267,240		267,240		
798 / 798 BA.CZ.A.3 0 4.A	SOMMANO...	M2	267,240	27,150	7'255,57
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1451,590		1'451,590		
	SOMMANO...	KG	1'451,590	1,760	2'554,80
800 / 800 BA.ME.A.10 06.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1407,180		1'407,180		
	SOMMANO...	KG	1'407,180	2,680	3'771,24
	Lamiera di ferro striata S185, di qualsiasi spessore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1128,640		1'128,640		
801 / 801 BA.ME.A.1 12.A	SOMMANO...	KG	1'128,640	1,400	1'580,10
	A R I P O R T A R E				9'051'187,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'051'187,06
802 / 802 BA.ME.A.20 03.A	Posa di chiusini in ghisa Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2535,820		2'535,820		
	SOMMANO...	KG	2'535,820	0,450	1'141,12
803 / 803 AS.CE.F.110 7.A	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici (in confezione sufficiente per dodici sigillature) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000		10,000		
	SOMMANO...	CAD	10,000	92,690	926,90
804 / 804 AS.CE.F.211 3.A	per sigillatura per canalizzazioni dei cavi in prossimità di pozzetti, derivazioni, fondi di armadi e quadri elettrici Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 28,000		28,000		
	SOMMANO...	CAD	28,000	3,370	94,36
805 / 805 804/0750	Cavo armato B2ca, s1a, a1-4X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 36 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 39402,000		39'402,000		
	SOMMANO...	M	39'402,000	3,550	139'877,10
806 / 806 804/0760	Cavo armato B2ca, s1a, a1-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 15111,000		15'111,000		
	SOMMANO...	M	15'111,000	4,700	71'021,70
807 / 807 804/0770	Cavo armato B2ca, s1a, a1-16X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 144 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2693,000		2'693,000		
	SOMMANO...	M	2'693,000	6,730	18'123,89
	A R I P O R T A R E				9'282'372,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'282'372,13
808 / 808 804/0810	Cavo armato B2ca, sla, al- 3X4- CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U= 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 102 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1832,000		1'832,000		
	SOMMANO...	M	1'832,000	4,360	7'987,52
809 / 809 804/0830	Cavo armato B2ca, sla, al-3X6-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U =450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 3x6 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 153 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1743,000		1'743,000		
	SOMMANO...	M	1'743,000	4,940	8'610,42
810 / 810 804/0900	Cavo armato Cca, sla, d1, al-4X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 36 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 9251,000		9'251,000		
	SOMMANO...	M	9'251,000	3,550	32'841,05
811 / 811 804/0910	Cavo armato Cca, sla, d1, al-8X1-CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 72 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7535,000		7'535,000		
	SOMMANO...	M	7'535,000	4,700	35'414,50
812 / 812 804/0960	Cavo armato Cca, sla, d1, al-3X4- CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 102 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1832,000		1'832,000		
	SOMMANO...	M	1'832,000	4,360	7'987,52
813 / 813 804/0980	"CAVI ELETTRICI CON ARMATURA PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA TENSIONE DI ESERCIZIO: U _o /U = 450/750V CON CLASSIFICAZIONEDI				
	A R I P O R T A R E				9'375'213,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'375'213,14
814 / 814 804/0110	REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011 CON FORMAZIONE 3x6 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 153" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1743,000		1'743,000		
	SOMMANO...	M	1'743,000	4,940	8'610,42
	"CAVO ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALETO CON FORMAZIONE 4X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 252,000		252,000		
815 / 815 804/0130	SOMMANO...	M	252,000	2,900	730,80
	"CAVO ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALETO CON FORMAZIONE 8X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2893,000		2'893,000		
	SOMMANO...	M	2'893,000	4,210	12'179,53
816 / 816 804/0150	"CAVO ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALETO CON FORMAZIONE 16X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 152" Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 84,000		84,000		
	SOMMANO...	M	84,000	6,320	530,88
	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 39205,000		39'205,000		
817 / 817 AS.CE.K.21 01.B	SOMMANO...	M	39'205,000	0,610	23'915,05
	Posa in opera di cavo, con qualsiasi tipo di protezione e a qualunque numero di conduttori, per ogni cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 7030,000		7'030,000		
	SOMMANO...	M	7'030,000	0,610	4'288,30
819 / 819 AS.CE.K.21 01.B	per ogni cavo armato di qualsiasi tipo con la sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm² Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 1000,000		1'000,000		
	A R I P O R T A R E		1'000,000		9'425'468,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'000,000		9'425'468,12
820 / 820 AS.CE.K.21 04.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 19922,000	M	1'000,000	0,610	610,00
			19'922,000		
821 / 821 VA.CODIC. MES.67.J011	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce AS.CE.F.1101.A ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 15,000	M	19'922,000	0,960	19'125,12
			15,000		
822 / 822 VA.CODIC. MES.67.J012	Fornitura materiali per giunzioni a resina colata per cavi come da voce MO.CE.F.1101.B ma su cavo Armato Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 5,000	cadauno	15,000	30,490	457,35
			5,000		
823 / 823 AS.CE.F.211 0.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi I.S.: per ogni collegamento eseguito nella giunzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 684,000	cadauno	5,000	38,680	193,40
			684,000		
824 / 824 AS.CE.F.211 1.A	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 20,000	CAD	684,000	1,610	1'101,24
			20,000		
825 / 825 AS.CE.F.211 1.B	Esecuzione giunzioni a resina colata su cavi con armatura in acciaio: collegamento eseguito nella giunzione Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 684,000	CAD	20,000	14,540	290,80
			684,000		
	SOMMANO...	CAD	684,000	3,210	2'195,64
	Parziale Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento (SbCat 26) euro				9'449'441,67
	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione (SbCat 28)				
826 / 826 TC.CU.B.10 01.B	Pozzetto da 400 mm per sistemazione di giunto su cavo di telecomunicazioni in fibra ottica Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		9'449'441,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		9'449'441,67
827 / 827 TC.GD.D.31 02.A	Giunto di spillamento per la derivazione di un primo gruppo da 8 fibre (4 da ciascuna testa del cavo da cui si effettua lo spillamento) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	346,580	1'039,74
828 / 828 TC.GD.D.31 02.B	Spillamento di ulteriore gruppo da 8 fibre ciascuno, oltre il primo gruppo da 8 fibre di cui alla sottovoce TC.GD.D.3102.A. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12,000	SOMMANO... CAD	3,000	895,590	2'686,77
829 / 829 TC.GD.D.31 05.A	Fornitura in opera di presa stagna di tipo PS/2 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 10,000	SOMMANO... CAD	12,000	97,490	1'169,88
830 / 830 TC.GD.D.31 05.C	Fornitura in opera di presa stagna di tipo PS/4 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	10,000	290,860	2'908,60
831 / 831 TC.LV.C.30 6.A	Fornitura di pozzetti prefabbricati per prese di terra di cui al dis. TT 3117 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	400,410	1'201,23
832 / 832 TC.LV.C.60 5.A	Esecuzione di prese di terra con dispersori di profondità per il primo dispersore Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000	SOMMANO... CAD	3,000	62,520	187,56
833 / 833 808/9800	cavo a 64 fibre ottiche monomodali 8(8SM), armatura metallica H6, guaine interna ed esterna in mescola M16 LSZH di colore verde(RAL 6018), classe di reazione al fuoco attestata da marcatura CE: Cca,s1b,a1,d1, sigla CEI TOL8D 64 8(8SM) T/MKH6M, caratteristiche come da specifica tecnica TT528-2017 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 16000,000	SOMMANO... CAD	3,000	67,180	201,54
	A R I P O R T A R E		16'000,000		9'458'836,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		16'000,000		9'458'836,99
834 / 834 TC.PM.F.2 0 4.B	Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro cunicoli per posa affiorante Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 14000,000	M	16'000,000	2,650	42'400,00
			14'000,000		
	SOMMANO...	M	14'000,000	3,880	54'320,00
835 / 835 TC.PM.F.2 1 2.A	Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 2000,000		2'000,000		
	SOMMANO...	M	2'000,000	1,040	2'080,00
836 / 836 TC.PM.F.2 0 6.A	Posa di cavo entro fabbricati o su muri senza protezione per il primo cavo Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 12000,000		12'000,000		
	SOMMANO...	M	12'000,000	5,360	64'320,00
837 / 837 TC.ST.H.310 1.A	Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 300 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	674,730	2'024,19
838 / 838 TC.ST.H.310 2.C	Fornitura in opera di subtelai con capacità di 24 connettori, da installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 40,000		40,000		
	SOMMANO...	CAD	40,000	170,160	6'806,40
839 / 839 TC.ST.H.310 3.J	Terminazione (cavo a 64 Fibre Ottiche) Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 8,000		8,000		
	SOMMANO...	CAD	8,000	1'931,560	15'452,48
840 / 840 TC.LV.C.6 0 1.A	Esecuzione di prese di terra per armadi ATPS e telai TTPS con corda di rame fino a m 10 Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 3,000		3,000		
	SOMMANO...	CAD	3,000	279,700	839,10
	A R I P O R T A R E				9'647'079,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'647'079,16
	Parziale Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione (SbCat 28) euro Parziale Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni (Cat 51) euro Parziale Linea (SpCat 1) euro Deposito (SpCat 2) Piazzale deposito (Cat 19) Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				197'637,49 9'647'079,16 9'647'079,16
841 / 1375 PF.0009.000 8.0051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 102, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 38,000		38,000		
	SOMMANO...	cad.	38,000	596,298	22'659,32
842 / 1376 PF.0009.000 8.0098	Fornitura e posa in opera di Braccio realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte orizzontale). Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti in alluminio anodizzato con possibilità di stampare lo stemma del committente. Tirante superiore in alluminio anodizzato. Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio del cavo alimentazione tra palo e braccio protetto tramite elemento di raccordo in gomma. Tappi di chiusura in materiale plastico. Sporgenza totale 1200 mm. Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 35,000		35,000		
	SOMMANO...	cad.	35,000	564,554	19'759,39
843 / 1377 PF.0009.000 8.0071	SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 38,000		38,000		
	SOMMANO...	cad.	38,000	58,747	2'232,39
844 / 1378 NP.IE.240	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale a LED, marca Disano, modello Stelvio cod. 330383-00, potenza 100 W, flusso luminoso 12.480 lm, temperatura colore 4.000 K, CRI =70, corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri, diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP66, classe di isolamento II, conforme ai requisiti CAM. Installazione su testa-palo (palo escluso), comprensiva di staffa di fissaggio, cablaggio elettrico fino al morsetto di alimentazione, inclusa la formazione del collegamento alla linea di alimentazione esistente. Alimentazione 220-240 V AC. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 38,000		38,000		
	SOMMANO...	cad	38,000	877,556	33'347,13
845 / 1379 PF.0009.000 8.0114	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 850x850 ed altezza 900mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 160 mm ed altezza massima 6,25mt fuori terra con o senza sbraccio fino 1500mm). Provvisto di sede circolare per palo Ø210mm ed altezza 800mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 300x300xh800mm con n. 3 impronte laterali Ø140mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 140mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm.				
	A R I P O R T A R E				9'725'077,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'725'077,39
846 / 1380 PF.0009.000 8.0115	Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 885kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 37,000		37,000		
	SOMMANO...	cad.	37,000	656,024	24'272,89
	Plinto monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MPa, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 1.150x1.150 ed altezza 1.100mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 210mm ed altezza massima 10,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 2500 mm. Provvisto di sede circolare per palo Ø2 60 mm ed altezza 800mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 400x400x800mm con n. 3 impronte laterali Ø1 60 mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 1 60 mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 2.125kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	948,239	948,24
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				103'219,36
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
847 / 1381 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Cavidotti per polifora potenza *2500,000		2'500,000		
	SOMMANO...	m	2'500,000	5,116	12'790,00
848 / 1382 NP.IE.119	NASTRO DI SEGNALEZIONE Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in polietilene colorato (rosso per cavi elettrici), con dicitura indelebile "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI", larghezza minima 30 cm, spessore minimo 0,3 mm, resistente agli agenti chimici e atmosferici, da posare sopra il letto di sabbia che ricopre i cavi elettrici interrati, lungo lo sviluppo dello scavo. Posato sopra i cavi a distanza di 30cm dagli stessi. Inclusi tutti gli oneri per il trasporto, la manodopera, il taglio, la posa e l'adeguamento alle condizioni del terreno. Misurazione a metro lineare lungo lo sviluppo dello scavo. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1250,000		1'250,000		
	SOMMANO...	m	1'250,000	0,904	1'130,00
849 / 1383 PF.0009.000 1.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750 N, diametro esterno 160 mm, spessore 10 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.				
	A R I P O R T A R E				9'764'218,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'764'218,52
850 / 1384 NP.DEI22.02 5020c	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 110,000		110,000		
	SOMMANO...	m	110,000	23,869	2'625,59
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 275,000		275,000		
851 / 1385 NP.DEI22.02 5020d	SOMMANO...	m	275,000	5,160	1'419,00
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 715,000		715,000		
	SOMMANO...	m	715,000	6,467	4'623,91
852 / 1386 NP.DEI22.02 5020e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 715,000		715,000		
	SOMMANO...	m	715,000	9,908	7'084,22
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 330,000		330,000		
853 / 1387 NP.DEI22.02 5020f	SOMMANO...	m	330,000	13,820	4'560,60
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 255,000		255,000		
	SOMMANO...	m	255,000	14,891	3'797,21
855 / 1389 NP.DEI22.02 5022f	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 320,000		320,000		
	A R I P O R T A R E		320,000		9'788'329,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		320,000		9'788'329,05
	SOMMANO...	m	320,000	22,725	7'272,00
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				45'302,53
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
856 / 1390 NP.IE.214	QUADRO ELETTRICO SISTEMAZIONI ESTERNE QE-01 Fornitura e posa di quadro elettrico stagno per esterni, grado di protezione IP65, realizzato in tecnopolimero autoestinguente resistente ai raggi UV, completo di porta con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta IP, guide DIN, piastre di fissaggio, morsettiere PE/N, pressacavi IP68 e accessori per il cablaggio. Il quadro dovrà essere assemblato e cablato in officina, completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto (protezioni, sezionatori, SPD, dispositivi di comando e segnalazione, morsettiere, ecc.), con cablaggio interno numerato, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Escluso l'armadio stradale (voce separata). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	6'819,449	6'819,45
857 / 1391 NP.IE.215	QUADRO ELETTRICO SISTEMAZIONI ESTERNE QE-02 Fornitura e posa di quadro elettrico stagno per esterni, grado di protezione IP65, realizzato in tecnopolimero autoestinguente resistente ai raggi UV, completo di porta con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta IP, guide DIN, piastre di fissaggio, morsettiere PE/N, pressacavi IP68 e accessori per il cablaggio. Il quadro dovrà essere assemblato e cablato in officina, completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto (protezioni, sezionatori, SPD, dispositivi di comando e segnalazione, morsettiere, ecc.), con cablaggio interno numerato, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Escluso l'armadio stradale (voce separata). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	3'862,890	3'862,89
858 / 1392 NP.IE.216	QUADRO ELETTRICO SISTEMAZIONI ESTERNE QE-03 Fornitura e posa di quadro elettrico stagno per esterni, grado di protezione IP65, realizzato in tecnopolimero autoestinguente resistente ai raggi UV, completo di porta con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta IP, guide DIN, piastre di fissaggio, morsettiere PE/N, pressacavi IP68 e accessori per il cablaggio. Il quadro dovrà essere assemblato e cablato in officina, completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto (protezioni, sezionatori, SPD, dispositivi di comando e segnalazione, morsettiere, ecc.), con cablaggio interno numerato, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Escluso l'armadio stradale (voce separata). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	3'458,179	3'458,18
859 / 1393 NP.IE.239	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		9'809'741,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		9'809'741,57
860 / 1394 NP.IE.238	SOMMANO...	cad	3,000	1'962,534	5'887,60
	Giunzione preriempita in gel, per connessioni diritte o derivate di cavi multipolari 0,6/1 kV, in materiale autoestinguente, completa di morsettiere isolate, grado di protezione IP68, a norma CEI 64-8: 4 x 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Derivazioni da dorsali *44,000		44,000		
	SOMMANO...	cad	44,000	71,209	3'133,20
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				23'161,32
Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21)					
861 / 1395 NP.DEI22.23 5027b	Cavo ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 8 fibre armatura dielettrica antiroditore Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1200,000		1'200,000		
	SOMMANO...	m	1'200,000	2,988	3'585,60
862 / 1396 NP.IE.116	BOX DATI FIBRA / RAME Fornitura e posa in opera di una Smart Ethernet Box da esterno per il collegamento e l'alimentazione di dispositivi PoE/PoE+ (es. telecamere IP), completa di switch Ethernet gestito, 4 porte PoE 10/100/1000Base2 uplink in fibra ottica (completi di SFP per collegamento in F.O, monomodale), alimentazione 100...24AC con uscita ausiliaria 24DC, protezione da sovratensioni sostituibile e vaschetta di giunzione/splice tray, idonea a montaggio a parete o su palo, inclusi cablaggi interni, configurazione, collaudo e messa in servizio riferimento costruttivo: Phoenix Contact SCX 4POE 2LX (cod. 1102626) o equivalente con caratteristiche minime di seguito riportate. Switch gestito Layer2, architettura storegestione via web/FL Network Manager, diagnostica e monitoraggio tramite SNMP/LLDP, supporto RSTP per ridondanza ad anello; funzioni di PoE management con allarmi (sabotaggio, SPD guasto) e log di evento. Porte dati/PoE: 4x RJ45 PoE+ 10/100/1000budget PoE totale 165con fino a 90per porta POE1...3 e 30su POE4 (con derating termico come da scheda tecnica) Uplink: 2x slot SFP 100/1000per collegamento in fibra (distanza fino a <in funzione del modulo SFP). Alimentazione: ingresso 100...240AC con spazio cablaggio dedicato e uscita 24DC per dispositivi aggiuntivi su guida DIN interna. Involucro outdoor: policarbonato IP65, IK10, colore RAL-40...+70 °C; pressacavi dedicati montaggio a parete/palo; dimensioni indicative 284x364x121 Protezioni integrate: moduli SPD sostituibili per linea dati/alimentazione; vaschetta di giunzione per gestione scorte fibra e giunti; minimizzazione cablaggi grazie a design "all". Prestazioni di rete: 10/100/1000sulle porte rame; autopeno supporto IEEEJumbo Frames; segmenti rame 100 Attività comprese: Installazione meccanica su supporto esistente (parete/palo) con messa a terra e sigillatura pressacavi. Collegamenti elettrici lato rete AC con dispositivo di sezionamento a norma, instradamento e fermacavi; cablaggio PoE verso utenze; terminazioni fibra su splice tray e bretelle SFP. Configurazione indirizzamento IP, VLAN/QoS (se richieste), profili PoE e trappole SNMP verso supervisione/VMS. Collaudo funzionale: verifica erogazione PoE su ogni porta, test throughput/link, prova uplink SFP con misure ottiche di potenza, redazione report di configurazione e test. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	3'137,338	18'824,03
	TELECAMERA PTZ - PERIMETRALI Fornitura e posa di telecamera di rete PTZ ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello Q6358-LE (o equivalente), risoluzione 4K UHD, con zoom ottico 31x e				
	A R I P O R T A R E				9'841'172,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'841'172,00
	illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/1.8" con Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Illuminazione IR ottimizzata (OptimizedIR) fino a 300 m, visione notturna con sensibilità fino a 0.001 lux in B/N; Zoom ottico 31x + digitale 12x (totale 372x), rotazione continua 360°, inclinazione da +20° a -90°; Compressione video: AV1, H.264, H.265, MJPEG con tecnologia Axis Zipstream per riduzione banda e storage; Analisi video avanzata con deep learning on the edge (DLPU): rilevamento, classificazione e tracciamento di persone e veicoli con Axis Object Analytics (o equivalente); Funzioni intelligenti: Autotracking 2, assistenza all'orientamento, masking dinamico effetto camaleonte, rilevamento urti, sbrinamento automatico; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia FIPS 140-3 Livello 3; Supporto audio e I/O (4 porte), incluso midspan; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Grado di protezione IP66/IP67, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -50 °C a +55 °C; Alimentazione tramite PoE Classe 6 o midspan (fornito). Inclusa installazione, configurazione, staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cadauno	6,000	4'584,930	27'509,58
864 / 1398 NP.DEI22.23 5050b	Presca modulare per cavi in fibra ottica: tipo SC Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	27,649	331,79
865 / 1399 NP.DEI22.23 5046	Giunzione a fusione di fibra ottica Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	15,451	185,41
866 / 1400 NP.DEI22.23 5049a	Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per cavo: fino a 24 f.o. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	4,354	52,25
867 / 1401 NP.DEI22.09 5135g	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 300 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cad	12,000	18,125	217,50
868 / 1402 NP.DEI22.23 5061	Esecuzione di collaudi ottici end-to-end mediante misura OTDR presso il PTE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	10,035	60,21
	Parziale Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21) euro				50'766,37
	Scavi (SbCat 37)				
	A R I P O R T A R E				9'869'528,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'869'528,74
869 / 841 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna DMT *10215,000*0,500 Scavo Pavimentazione asfaltata aggiuntivo per bonifica area esterna DMT *10215,000*0,500 Scavo per aree a terreno vegetale comprensivo di bonifica terreno *198,000*1,000				
	SOMMANO...	m³	10'413,000	5,572	58'021,24
870 / 842 PF.0001.000 2.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo per messa a dimora di nr 7 alberi *7,000*1,000*1,000*1,000				
	SOMMANO...	m³	7,000	22,387	156,71
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				58'177,95
Trasporti e conferimenti (SbCat 41)					
871 / 843 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Terre e rocce da scavo area pavimento asfalto aree esterne DMT *10215,000*0,500 Terre e rocce da scavo terreno bnifica *10215,000*0,500 Terre e rocce da scavo area a terreno vegetale *198,000*1,000 Terre e rocce da scavo alberi *7,000*1,000*1,000*1,000				
	SOMMANO...	m³	10'420,000	8,747	91'143,74
872 / 844 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 843 [m³ 10 420.000] *5,000				
	SOMMANO...	m³/Km	52'100,000	0,514	26'779,40
873 / 845 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento rocce e terre da scavo pavimentazione asfaltata aree esterne DMT *0,500*1,800*10215,000				
			9'193,500		
	A R I P O R T A R E		9'193,500		10'045'629,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		9'193,500		10'045'629,83
874 / 846 PF.0006.000 1.0028	Conferimento rocce e terre da scavo bonifica *0,500*1,800*10215,000		9'193,500		
	Conferimento rocce e terre da scavo terreno vegetale compreso bonifica *1,000*1,800*198,000		356,400		
	Conferimento rocce e terre da scavo alberi *7,000*1,800*1,000*1,000		12,600		
	SOMMANO...	t	18'756,000	13,283	249'135,95
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				367'059,09
	Opere a verde (SbCat 42)				
874 / 846 PF.0006.000 1.0028	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 5 30 m2 aventi altezza minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la pacciarmatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Alberature sistemazione esterna DMT *7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad.	7,000	30,355	212,49
	Parziale Opere a verde (SbCat 42) euro				212,49
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
875 / 847 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo pavimentazione asfaltata *10215,000		10'215,000		
	SOMMANO...	m²	10'215,000	1,395	14'249,93
876 / 848 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione asfaltata area esterna DMT *10215,000*0,240 Rinterro per bonifica *10215,000*0,500 Rinterro per bonifica terreno vegetale *198,000*0,450 Pavimentazione drenante area deposito *3539,001		2'451,600 5'107,500 89,100 3'539,001		
	SOMMANO...	m³	11'187,201	44,268	495'235,01
	A R I P O R T A R E				10'804'463,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				10'804'463,21
877 / 849 NP. 245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione stradale esterna DMT mano d'attacco (tra fondazione e base, Base-binder, binder usura) *3,000*10215,000		30'645,000		
	SOMMANO...	mq	30'645,000	1,494	45'783,63
878 / 850 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione drenante area deposito *11798,038*0,150		1'769,706		
	SOMMANO...	m³	1'769,706	49,753	88'048,18
879 / 851 E.001.035.a	GEOCOMPOSITO Fornitura e posa in opera di geocomposito in possesso di marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti e/o sistemi anti capillari alla base dei rilevati in terra. Il geocomposito deve essere costituito da un nucleo drenante racchiuso tra due geotessili in possesso di marcatura CE con spessore a 2 kPa variabile da 0,5 fino a 2 cm (UNI EN 9863-1). Il geocomposito deve avere una capacità drenante valutata a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1, compresa tra 1,0 e 4,0 l/m/s (EN ISO 12958 condizione R/F - rigido morbido), ed essere caratterizzato da una riduzione della prestazione nel tempo legata a fenomeni di fatica dovuti ad effetti viscosi non superiore al 40% a 100 anni di esercizio (ISO TR-18228 -4 - ISO 25619 opzione R/F). I geotessili filtranti devono presentare le seguenti caratteristiche: - permeabilità maggiore di 50 mm/s (UNI EN 11058); - apertura caratteristica dei pori compresa tra 50 e 250 micron (UNI EN 12956); Nel prezzo è compreso ogni ulteriore altro onere, anche se non espressamente richiamato, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con capacità drenante a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1 - contatto R/F superiore a 1,0 l/m/s e fino a 2.0 l/m/s. - PER SPESSORE DA 0,5 CM E FINO A 0,7 CM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione drenante area deposito *11735,000		11'735,000		
	SOMMANO...	m²	11'735,000	12,920	151'616,20
880 / 852 PF.0004.000 1.0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione drenante area deposito *11798,038*0,150		1'769,706		
	SOMMANO...	m³	1'769,706	249,960	442'355,71
881 / 853 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il				
	A R I P O R T A R E				11'532'266,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				11'532'266,93
882 / 854 PF.0001.000 3.0010	lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione esterna DMT Strato di Base *10215,000*0,100		1'021,500		
	SOMMANO...	m³	1'021,500	245,572	250'851,80
	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione esterna DMT Binder *10215,000*0,070		715,050		
	SOMMANO...	m³	715,050	258,962	185'170,78
883 / 855 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pavimentazione esterna DMT strato di Usura *10215,000*0,040		408,600		
	SOMMANO...	m³	408,600	280,308	114'533,85
	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordonata pavimentazione asfaltata *977,110		977,110		
	SOMMANO...	m	977,110	40,205	39'284,71
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				1'827'129,80
	Gruppo elettrogeno (SbCat 59)				
885 / 857 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Pilastrini SHS 60x60 mm per sostegno copertura gruppo elettrogeno sistemazione esterna DMT (13 pz) *207,000		207,000		
	SOMMANO...	kg	207,000	6,651	1'376,76
	Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di acciaio zincato piegata con colmo centrale e pendenza minima, ancorata su pilastri computati a parte comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie a fornire il lavoro compiuto a opera d'arte Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				12'123'484,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'123'484,83
	Copertura gruppo elettrogeno sistemazioni esterne DMT *57,000		57,000		
	SOMMANO...		57,000	25,766	1'468,66
887 / 859 PF.0013.000 6.0035	PORTA BASCULANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO STAMPATO, spessore mm 8/10, completa di telaio monoblocco, contrappesi, maniglia fissa e serratura; data in opera compreso il fissaggio del telaio alle murature con zanche d'acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura larghezza da 2.00 a 3.60 per altezza da 2.00 a 2.70 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici P04 - Porta in lamiera per locale gruppo elettrogeno 105x200 *2,000*1,050*2,000		4,200		
	SOMMANO...	m²	4,200	251,423	1'055,98
888 / 860 PF.0006.000 1.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Recinzione locale gruppo elettrogeno nr 4 pannelli da 1,75x2,30m e nr 10 pannelli da 2,13x2,30 m) *28,300		28,300		
	SOMMANO...	m	28,300	35,783	1'012,66
889 / 861 NP. 135001c _DEI_Nuove _costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Canali di gronda copertura gruppo elettrogeno (peso 2,7 kg/ml) *2,000*6,600*2,700 G01 - (peso 2,7 kg/ml) *14,950*2,700 G02 -(peso 2,7 kg/ml) *34,870*2,700		35,640 40,365 94,149		
	SOMMANO...	kg	170,154	30,519	5'192,93
890 / 862 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Discendenti gruppo elettrogeno *2,000*2,400		4,800		
	SOMMANO...	m	4,800	73,862	354,54
891 / 863 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Scavo platea gruppo elettrogeno *28,500		28,500		
	SOMMANO...	m³	28,500	14,952	426,13
892 / 864 PF.0001.000	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	A R I P O R T A R E				12'132'995,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'132'995,73
2.0044	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Trasporto a discarica scavo platea gruppo elettrogeno *28,500		28,500		
	SOMMANO...	m³	28,500	8,747	249,29
893 / 865 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Conferimento scavo platea gruppo elettrogeno *28,500*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton.		51,300		
	SOMMANO...	t	51,300	13,283	681,42
894 / 866 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Casseforme per platea gruppo elettrogeno *28,300*0,500		14,150		
	SOMMANO...	m²	14,150	30,666	433,92
895 / 867 PF.0004.000 1.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Magrone platea gruppo elettrogeno *57,000*0,100		5,700		
	SOMMANO...	m³	5,700	206,900	1'179,33
896 / 868 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Acciaio per armatura platea calcolato a 100kg/mc *57,000*100,000		5'700,000		
	SOMMANO...	kg	5'700,000	3,560	20'292,00
897 / 869 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Calcestruzzo Platea *57,000*0,500		28,500		
	A R I P O R T A R E		28,500		12'155'831,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		28,500		12'155'831,69
	SOMMANO...	m³	28,500	229,695	6'546,31
	Parziale Gruppo elettrogeno (SbCat 59) euro Parziale Piazzale deposito (Cat 19) euro				40'269,93 2'515'298,84
	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiania) (Cat 20) Architettonici (SbCat 1)				
898 / 902 PF.0013.000 3.0067	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tamponatura (sp. 25 cm) *[7,11+7,11+3,65+3,65]*[3,5+0,4]		83,928		
	SOMMANO...	m²	83,928	75,458	6'333,04
899 / 903 NP.05_AR	CAPPOTTO in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS - Isolamento termico a cappotto di parete esterna, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN - Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 100 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cappotto rifinito con intonachino Spessore 10 cm *24,400*4,400		107,360		
	SOMMANO...	m²	107,360	134,261	14'414,26
900 / 904 PF.0013.000 3.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tramezzo per delimitare disimpegno e bagno (sp. 10 cm) *[3,85+1,8]*3,800		21,470		
	A R I P O R T A R E		21,470		12'183'125,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		21,470		12'183'125,30
	SOMMANO...	m²	21,470	36,986	794,09
901 / 905 NP.115010a DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura *27,800		27,800		
	SOMMANO...	mq	27,800	38,903	1'081,50
902 / 906 NP.115010b DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura (isolante sp. 15 cm)- aggiunti 7 cm *[27,80*7]		194,600		
	SOMMANO...	mq	194,600	4,512	878,04
903 / 907 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto delle pendenze *27,800*0,100		2,780		
	SOMMANO...	m³	2,780	299,769	833,36
904 / 908 PF.0013.001 0.0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Manto impermeabile Piano Copertura *27,800 Verticali (h. 15 cm) *22,200*0,150		27,800 3,330		
	SOMMANO...	m²	31,130	28,144	876,12
905 / 909 NP.155067a DEI_Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				12'187'588,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'187'588,41
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto di sottofondo *27,800		27,800		
	SOMMANO...	mq	27,800	16,375	455,23
906 / 910 PF.0013.001 3.0035	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Piano Copertura *27,800		27,800		
	SOMMANO...	m²	27,800	60,453	1'680,59
907 / 911 PF.0013.000 4.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Pareti interne *[18,39+7,12+7,36]*3,800		124,906		
	SOMMANO...	m²	124,906	27,536	3'439,41
908 / 912 PF.0013.000 4.0049	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Su muretto interno della copertura *22,200*0,150		3,330		
	SOMMANO...	m²	3,330	30,957	103,09
909 / 913 PF.0012.002 1.0002	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Armatura di intonaco Pareti interne *[18,39+7,12+7,36]*3,800 Su muretto interno della copertura *22,200*0,150		124,906 3,330		
	SOMMANO...	m²	128,236	7,072	906,88
910 / 914 PF.0013.001 3.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari MU03 Rivestimento pareti bagno *5,900*1,200 Rivestimento antibagno *5,100*1,200		7,080 6,120		
	A R I P O R T A R E		13,200		12'194'173,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		13,200		12'194'173,61
911 / 915 NP.195002a_ DEI Nuove costr_2022	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitto *28,430	m²	13,200	45,045	594,59
	SOMMANO...		28,430		
	SOMMANO...	mq	28,430	27,865	792,20
912 / 916 PF.0013.000 4.0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Pareti interne *[18,39+7,12+7,36]*3,800 A detrarre superficie con rivestimento *5,900*1,200 Su muretto interno della copertura *22,200*0,150		124,906 -7,080 3,330		
	Sommano positivi...	m²	128,236		
	Sommano negativi...	m²	-7,080		
	SOMMANO...	m²	121,156	16,858	2'042,45
913 / 917 PF.0013.000 4.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Su controsoffitto *28,430		28,430		
	SOMMANO...	m²	28,430	17,342	493,03
914 / 918 NP.235035_ DEI Nuove costr_2022	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer Pareti interne *[18,39+7,12+7,36]*3,800 A detrarre superficie con rivestimento *5,900*1,200 Su controsoffitto *28,430 Su muretto interno della copertura *22,200*0,150		124,906 -7,080 28,430 3,330		
	Sommano positivi...	mq	156,666		
	Sommano negativi...	mq	-7,080		
	SOMMANO...	mq	149,586	3,637	544,04
915 / 919 PF.0013.000 5.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o				
	A R I P O R T A R E				12'198'639,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'198'639,92
916 / 920 PF.0013.000 5.0007	lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura Pareti interne *[18,39+7,12+7,36]*3,800 A detrarre superficie con rivestimento *5,900*1,200 Su controsoffitto *28,430		124,906 -7,080 28,430		
	Sommano positivi...	m²	153,336		
	Sommano negativi...	m²	-7,080		
	SOMMANO...	m²	146,256	12,032	1'759,75
917 / 921 PF.0013.001 3.0035	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pareti esterne *24,400*4,400 Su muretto interno della copertura *22,200*0,150		107,360 3,330		
	SOMMANO...	m²	110,690	14,068	1'557,19
918 / 922 NP.215088a DEI_Nuove_ costr_2022	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Piano Terra *29,270		29,270		
	SOMMANO...	m²	29,270	60,453	1'769,46
919 / 923 PF.0013.000 6.0237	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1.000 x 2.125 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porta esterna *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	431,709	431,71
	A R I P O R T A R E				12'204'158,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'204'158,03
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	561,994	1'123,99
920 / 924 NP.215115c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta: profondità 151 ÷ 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra a 3 ante <u>*3,000*1,500</u>		4,500		
	SOMMANO...	mq	4,500	65,785	296,03
921 / 925 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto controtelai (peso 15 kg/mq)</u> Finestra *4,500*15,000		67,500		
	SOMMANO...	kg	67,500	0,848	57,24
922 / 926 NP.115192b_ DEI_Nuove_ costr_2022	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici, compresi intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina densità >= 145 g/mq e intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG 004, con pannelli di spessore medio 20 mm: collegamento al serramento con guarnizione sigillante autoadesiva e sovraintonacabile, precompressa e autoespandente in schiuma poliuretanica morbida per la tenuta all'aria e all'acqua: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamenti a cappotto ETICS e per correzione di ponti termici, resistenza a compressione > 150 kPa; comportamento a carico costante di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza al vapore acqueo, conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambda = 0,028 W/Mk Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per correzione ponte termico intorno agli infissi 2,000*[3+1,5] 2,000*[0,6+0,6]*1,500		9,000 3,600		
	SOMMANO...	m	12,600	26,587	335,00
923 / 927 NP.165001a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3,000*0,400 0,600*0,400		1,200 0,240		
	SOMMANO...	mq	1,440	134,146	193,17
924 / 928 NP.165001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				12'206'163,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'206'163,46
925 / 929 PF.0012.001 8.0008	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000*3,000*0,400 2,000*0,600*0,400		2,400 0,480		
	SOMMANO...	mq	2,880	20,120	57,95
	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tiro in alto soglie *3,000*0,400*0,040		0,048		
	SOMMANO...	m³	0,048	42,359	2,03
926 / 930 NP.215033b _DEI_Nuove _costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestre 3 ante Finestra (anta singola) *1,000*1,000*1,500		1,500		
	SOMMANO...	mq	1,500	577,405	866,11
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra a 2 ante, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestre 3 ante Finestra (anta doppia) *1,000*2,000*1,500		3,000		
	SOMMANO...	mq	3,000	544,812	1'634,44
928 / 932 NP.215111 _DEI_Nuove _costr_2022	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	68,803	137,61
	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				12'208'861,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'208'861,60
930 / 934 PF.0013.001 2.0008	<u>Tiro in alto Infissi in alluminio (peso 35 kg/mq)</u> Finestra 3 ante *1,000*3,000*1,500*35,000	kg	157,500	0,848	133,56
	SOMMANO...		157,500		
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti *2,000*4,000	m	8,000	73,862	590,90
	SOMMANO...		8,000		
	Parziale Architettonici (SbCat 1) euro				47'208,06
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
931 / 997 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari MAGRONE BASAMENTO *8,040*4,580*0,050	m³	1,841	211,519	389,41
	SOMMANO...		1,841		
932 / 998 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO *24,320*0,600 BASAMENTO *21,520*0,300	m²	14,592 6,456	30,666	645,46
	SOMMANO...		21,048		
933 / 999 PF.0008.000 1.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE, PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COLONNE *24,080 SOLAIO LATEROCEMENTIZIO *37,780	m²	24,080 37,780	40,361	2'496,73
	SOMMANO...		61,860		
934 / 1000 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.				
	A R I P O R T A R E				12'213'117,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'213'117,66
935 / 1001 PF.0008.000 2.0002	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 16 *1361,560 fi 20 *536,800 SOLAIO fi 16 *297,170 fi 20 *399,640 COLONNE fi 16 *492,710		1'361,560 536,800		
			297,170 399,640		
			492,710		
	SOMMANO...	kg	3'087,880	2,783	8'593,57
936 / 1002 PF.0004.000 1.0010	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO fi 12 *308,430 COLONNE fi 12 *74,170		308,430 74,170		
			382,600	3,560	1'362,06
	SOMMANO...	kg			
937 / 1003 NP.055001c DEI_Nuove Costr_2022	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO *12,600 COLONNE *1,960		12,600 1,960		
			14,560	229,695	3'344,36
	SOMMANO...	m³			
938 / 1004 NP.085014b _DEI_Nuove _Costr_2022	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO LATEROCEMENTIZIO *25,950		25,950		
			25,950	90,938	2'359,84
	SOMMANO...	mq			
	A R I P O R T A R E				12'228'777,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'228'777,49
939 / 1403 NP.DEI22.01 5012b	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari VESPAIO AREATO *25,950		25,950		
	SOMMANO...	mq	25,950	41,989	1'089,61
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				20'281,04
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
940 / 1404 NP.DEI22.01 5015n	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	33,448	267,58
	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	15,373	46,12
941 / 1405 NP.DEI22.01 5013b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	72,194	216,58
942 / 1406 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di:				
	Corpo in policarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in policarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		12'230'397,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		12'230'397,38
943 / 1407 NP.IE.224	SOMMANO...	cadauno	1,000	502,395	502,40
	LAMPADA DA PLAFONE Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Disano cod. 112600-07 (o equivalente), completo di corpo in polycarbonato autoestinguente resistente agli urti, grado di protezione IP65, grado di resistenza meccanica IK07, classe di isolamento II, diffusore in polycarbonato trasparente o opale stabilizzato ai raggi UV, guarnizioni in silicone o EPDM per la tenuta stagna, staffe di fissaggio in acciaio inox con viteria inox, morsetteria interna a 5 poli, pressacavo stagna IP68 per guaine fino a diametro 16 mm. L'installazione comprende fissaggio a parete o soffitto mediante staffe e tasselli idonei, collegamento elettrico completo con cavo, guaine e raccordi, predisposizione per eventuali accessori come attacco universale zincato, giunto di allineamento e cornice di montaggio, verifica funzionale e collaudo secondo norme CEI vigenti. Comprensivo di ogni materiale, accessorio e onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	178,896	357,79
944 / 1408 NP.IE.225	LAMPADA LINEARE 41W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare tipo 3F Filippi mod. 1872 - 03F 35W/840 EP L1506 o equivalente, completo di corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere colore bianco, schermo in metacrilato (PMMA) trasparente microprismatizzato esternamente e opale lateralmente, filtro in PMMA opale anabbagliante, testate di chiusura luminose in PMMA opale, grado di protezione IP40, resistenza meccanica IK06, resistenza al filo incandescente 650°C. Apparecchio equipaggiato con modulo LED lineare 35W (41W assorbiti), temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80, flusso luminoso iniziale 5469 lm, efficacia luminosa 133 lm/W, durata utile L80/B10 100000 h a tq +25°C, gruppo di rischio fotobiologico RG0. Alimentazione 230V 50/60Hz, cablaggio elettronico Halogen Free, fattore di potenza 0,90, classe I, dotato di dispositivo di emergenza permanente con autonomia 1h conforme EN 60598-2-22. Dimensioni 1506x119x64 mm, peso 3,26 kg. Installazione a soffitto, sospensione o parete, completa di staffe, tasselli, viteria e accessori necessari per il fissaggio e il collegamento elettrico, inclusi cavi, guaine e pressacavi. Comprensivo di ogni materiale, accessorio e onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	498,334	996,67
	LAMPADA LINEARE 41W Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare tipo 3F Filippi mod. 1860 - 03F 35W/940 L1204 o equivalente, completo di corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere colore bianco, schermo in metacrilato (PMMA) trasparente microprismatizzato esternamente e opale lateralmente, filtro in PMMA opale anabbagliante, testate di chiusura luminose in PMMA opale, grado di protezione IP40, resistenza meccanica IK06, resistenza al filo incandescente 650°C. Apparecchio equipaggiato con modulo LED lineare 35W (41W assorbiti), temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI >90, flusso luminoso iniziale 4152 lm, efficacia luminosa 101 lm/W, durata utile L80/B10 100000 h a tq +25°C, gruppo di rischio fotobiologico RG0. Alimentazione 230V 50/60Hz, cablaggio elettronico Halogen Free, fattore di potenza 0,95, classe I, predisposto per alimentazione da sistema di emergenza centralizzato CPSS (soccorritore), funzionamento al 100% in AC e DC. Dimensioni 1204x119x64 mm, peso 2,275 kg. Installazione a soffitto, sospensione o parete, completa di staffe, tasselli, viteria e accessori necessari per il fissaggio e il collegamento elettrico, inclusi cavi, guaine e pressacavi. Misurazione: a corpo, comprensivo di ogni materiale, accessorio e onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
945 / 1409 NP.IE.226	SOMMANO...	cadauno	2,000	308,837	617,67
946 / 1410	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento				
	A R I P O R T A R E				12'232'871,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'232'871,91
NP.IE.243	SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in polycarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	283,120	283,12
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				3'287,93
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
947 / 1411 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	15,373	107,61
948 / 1412 PF.0009.000 4.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad.	7,000	39,606	277,24
949 / 1413 PF.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	45,111	135,33
950 / 1414 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	28,288	56,58
951 / 1415 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	59,397	118,79
	A R I P O R T A R E				12'233'850,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'233'850,58
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				695,55
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
952 / 1416 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
953 / 1417 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
954 / 1418 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	10,045	401,80
955 / 1419 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	12,129	60,65
956 / 1420 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
957 / 1421 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
958 / 1422 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
	A R I P O R T A R E				12'234'960,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'234'960,50
959 / 1423 NP.DEI22.02 5169h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000	cad	2,000	70,041	140,08
	SOMMANO...		2,000		
960 / 1424 PF.0009.000 6.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 120,000	m	120,000	4,859	583,08
	SOMMANO...		120,000		
961 / 1425 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000	m	10,000	4,236	42,36
	SOMMANO...		10,000		
962 / 1426 NP.DEI22.02 5022b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000	m	10,000	5,485	54,85
	SOMMANO...		10,000		
963 / 1427 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000	m	20,000	7,519	150,38
	SOMMANO...		20,000		
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				2'080,67
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
964 / 1428 NP.IE.233	QUADRO ELETTRICO GUARDIANIA Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/ N e barra equipotenziale.				
	A R I P O R T A R E				12'235'931,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'235'931,25
965 / 1429 NP.DEI22.15 5056d	Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	7'399,390	7'399,39
966 / 1430 NP.IE.118	Gruppo di Continuità Assoluta modulare tipo "COB", 400 V/50 Hz trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA, tecnologia PWM ad alta frequenza, inverter 3 livelli IGBT, by-pass automatico, frequenza 50/60 Hz; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e accumulatori stazionari al piombo tipo VRLA in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosφ pari a 1, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, display e tastiera multifunzione per monitoraggio e comando UPS, compresa l'attivazione dell'impianto: con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 30 minuti Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	9'765,583	9'765,58
966 / 1430 NP.IE.118	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cadauno	2,000	588,182	1'176,36
967 / 1485 PF.0009.000 5.0015	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				18'341,33
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	A R I P O R T A R E		10,000		12'254'272,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,000		12'254'272,58
	SOMMANO...	cad.	10,000	77,117	771,17
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				771,17
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
968 / 1110 NP.015013d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x 5,4 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A 4,730		4,730		
	SOMMANO...	m	4,730	14,154	66,95
969 / 1111 NP.015024a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettROUTENSILI: 15 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=6 mm *8,380 per analogia d=10 mm *8,130		8,380 8,130		
	SOMMANO...	m	16,510	15,392	254,12
970 / 1112 NP.IIA.41	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 7,000		7,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	7,000	14,875	104,13
971 / 1113 NP.IIA.45	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	13,595	54,38
972 / 1114 NP.IIA.56	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=6 mm *5,000 per analogia d=10 mm *5,000		5,000 5,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	10,000	11,369	113,69
	A R I P O R T A R E				12'255'637,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'255'637,02
973 / 1115 NP.IIA.57	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia 45 gradi d=6 mm *2,000 per analogia 45 gradi d=10 mm *2,000		2,000 2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	11,716	46,86
974 / 1116 NP.035174a DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco condotti tubo 0,150		0,150		
	SOMMANO...	kg	0,150	10,389	1,56
975 / 1117 NP.035179a DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_100x100mm *0,150		0,150		
	SOMMANO...	kg	0,150	10,753	1,61
976 / 1118 NP.035124c DEI_IMP_T EC_2022	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'748,245	1'748,25
977 / 1119 NP.035249a DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo Griglia areazione anti-pioggia 100x100 mm *1,000 Griglia di transito 350x150 mm *2,000		1,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	312,946	938,84
978 / 1120 NP.035181a	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per				
	A R I P O R T A R E				12'258'374,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'258'374,14
DEI_IMP_T EC_2022	l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per condotti Riduttore d'aria_100x100_d=100mm *0,040 Rectangular - Round Transformation - Flanged: 1 *0,040		0,040 0,040		
	SOMMANO...	kg	0,080	35,158	2,81
979 / 1121 NP.035161b DEI_IMP_T EC_2022	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON- OFF e collegamento elettrico: portata 156 mc/h, prevalenza 2,0 mm H2O, potenza 76 W, livello di rumorosità 45 dB (A) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Ventilatore a parete_Q=95 m3/h *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	256,163	256,16
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				3'589,36
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
980 / 1231 PF.0010.000 7.0148	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo Pex-Al diametro 16 mm *13,470		13,470		
	SOMMANO...	m	13,470	21,402	288,28
981 / 1232 PF.0010.000 7.0149	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo diametro 20 mm *1,030		1,030		
	SOMMANO...	m	1,030	22,438	23,11
982 / 1233 PF.0010.000 7.0151	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo per analogia diametro 28 mm *4,020		4,020		
	SOMMANO...	m	4,020	31,429	126,34
983 / 1234 NP.015016d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 90 mm, spessore 6,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 5,190		5,190		
	SOMMANO...	m	5,190	22,390	116,20
	A R I P O R T A R E				12'259'187,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'259'187,04
984 / 1235 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 1,150		1,150		
	SOMMANO...	m	1,150	28,681	32,98
985 / 1236 NP.015017b DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 125 mm, spessore 9,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 3,920		3,920		
	SOMMANO...	m	3,920	34,588	135,58
986 / 1237 NP.015016a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 13,470		13,470		
	SOMMANO...	m	13,470	14,498	195,29
987 / 1238 NP.IIS.030	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 mm *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	14,692	44,08
988 / 1239 NP.IIS.020	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve Diametro 90 mm per analogia *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	13,642	40,93
989 / 1240 NP.IIS.033	Gomito 90 ° in PVC per tubi in PVC rigido diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 90 mm per analogia *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	22,155	66,47
990 / 1241 NP.IIS.068	Raccordo di varia tipologia in PEX-AL per diametri ricompresi tra i 16 mm e i 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo gomito 90gradi d=16 mm *23,000 gomito 90gradi d=20 mm *1,000 gomito 90gradi d=28 mm *5,000 riduttore 28-20 *1,000 riduttore 16-15 *2,000 riduttore 20-16 *1,000 riduttore 21-18 *5,000 riduttore 26-28 *4,000		23,000 1,000 5,000 1,000 2,000 1,000 5,000 4,000		
	A R I P O R T A R E		42,000		12'259'702,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		42,000		12'259'702,37
991 / 1242 NP.IIS.073	tappo d=26 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	44,000	29,981	1'319,16
	Tee in PVC_45 Gradi_Diametro 125 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo				
992 / 1243 NP.IIS.084	tee pvc d=125 mm *1,000		1,000		
	per analogia riduttore pvc 110-90 *1,000		1,000		
	per analogia riduttore pvc 125-50 *1,000		1,000		
	per analogia riduttore pvc 125-110 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	278,444	1'113,78
993 / 1244 NP.IIS.082	Collettori di distribuzione ACS - 2 Uscite				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico				
	Collettori di distribuzione ACS - 2 Uscite *1,000		1,000		
	Collettori di distribuzione ACS - 3 Uscite per analogia *1,000		1,000		
994 / 1245 PF.0003.001 8.0001	SOMMANO...	cad	2,000	70,689	141,38
	Costruzione da incasso per bidet/lavabi				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico				
	Costruzione da incasso per lavabi per analogia *1,000		1,000		
995 / 1055 PF.0010.000 6.0130	SOMMANO...	cad	1,000	196,149	196,15
	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati,				
	dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone				
	orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di				
	telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte				
	eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l'eventuale demolizione e				
	ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale				
	conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	FEAA_PE_DGU_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico				
	per analogia pozzetto 700x700 mm *1,000		1,000		
	per analogia pozzetto 800x800 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	816,621	1'633,24
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				5'472,97
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi),				
	C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto				
	metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio				
	necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in				
	conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni				
	ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro,				
	opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	FEAA_PE_DGU_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche				
	1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	199,472	199,47
	A R I P O R T A R E				12'264'305,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'264'305,55
996 / 1056 NP.155005c_ DEI_IMP_E LE_2022	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DGU_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	116,965	350,90
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				550,37
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
997 / 1431 NP.DEI22.14 5010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'239,815	3'239,82
998 / 1432 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	322,779	1'291,12
999 / 1433 NP.DEI22.14 5018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	42,678	128,03
1000 / 1434 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	250,325	250,33
1001 / 1435 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		12'269'565,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		12'269'565,75
1002 / 1436 NP.DEI22.14 5025d	SOMMANO...	cad	1,000	235,159	235,16
	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	3,774	113,22
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				5'257,68
Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)					
1003 / 1437 NP.DEI22.18 5031	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme EN 50131 III° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'152,716	1'152,72
1004 / 1438 NP.DEI22.18 5036b	Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-3,5 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	113,456	113,46
1005 / 1439 NP.DEI22.18 5040	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	229,193	229,19
1006 / 1440 NP.DEI22.18 5033	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	171,270	171,27
1007 / 1441 NP.DEI22.18 5042	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	231,109	231,11
1008 / 1442 NP.DEI22.18 5004	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura				
	A R I P O R T A R E				12'271'811,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'271'811,88
	microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	79,772	79,77
1009 / 1443 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	35,768	178,84
1010 / 1444 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	333,527	333,53
1011 / 1445 NP.DEI22.01 5013g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	48,054	48,05
1012 / 1446 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
1013 / 1447 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	4,531	135,93
1014 / 1448 NP.DEI22.18 5074b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
1015 / 1449 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				12'274'025,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'274'025,57
1016 / 1005 PF.0001.000 2.0022	1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				4'365,58
	Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm ² senza uso di mine		25,830		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Scavo *25,830				
	SOMMANO...	m ³	25,830	77,998	2'014,69
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				2'014,69
	Rinterri (SbCat 39)				
1017 / 1006 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km		4,730		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Rinterro *4,730				
	SOMMANO...	m ³	4,730	47,565	224,98
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				224,98
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1018 / 1007 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto		25,830		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Trasporto a discarica scavi *25,830				
	SOMMANO...	m ³	25,830	8,747	225,94
1019 / 1008 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto		129,150		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 1007 [m ³ 25.830] *5,000				
	SOMMANO...	m ³ /Km	129,150	0,514	66,38
1020 / 1009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 -				
	A R I P O R T A R E				12'276'811,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'276'811,70
PF.0001.000 9.0013	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *25,830*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton/mc		46,494		
	SOMMANO...	t	46,494	13,283	617,58
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbriato 1 deposito (DGU - Guardiana) (Cat 20) euro				909,90 115'051,28
	Fabbriato 2 deposito (DLA - Lavaggio) (Cat 21) Architettonici (SbCat 1)				
1021 / 935 PF.0013.000 3.0067	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfido e il tiro in alto spessore 25 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari MU01- Tamponatura (sp. 25 cm) *[4,025+4,15+4,025+4,025+4,15+4,025+3,6+3,6]*[4,5+0,45]		156,420		
	SOMMANO...	m²	156,420	75,458	11'803,14
1022 / 936 NP.05_AR	CAPPOTTO in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS - Isolamento termico a cappotto di parete esterna, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN - Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 100 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cappotto rifinito con intonachino Spessore 10 cm *35,800*5,450		195,110		
	A R I P O R T A R E		195,110		12'289'232,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		195,110		12'289'232,42
1023 / 937 NP.115010a DEI_Nuove_ costr_2022	SOMMANO...	m²	195,110	134,261	26'195,66
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura *50,810		50,810		
	SOMMANO...	mq	50,810	38,903	1'976,66
1024 / 938 NP.115010b DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura (isolante sp. 15 cm)- aggiunti 7 cm *[50,81*7]		355,670		
	SOMMANO...	mq	355,670	4,512	1'604,78
1025 / 939 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto delle pendenze *50,810*0,100		5,081		
	SOMMANO...	m³	5,081	299,769	1'523,13
1026 / 940 PF.0013.001 0.0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Manto impermeabile Piano Copertura *50,810 Verticali (h. 15 cm) *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,150		50,810 5,052		
	SOMMANO...	m²	55,862	28,144	1'572,18
1027 / 941 NP.155067a DEI_Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				12'322'104,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'322'104,83
1028 / 942 PF.0013.001 3.0035	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto di sottofondo *50,810	mq	50,810	16,375	832,01
	SOMMANO...		50,810		
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Piano Copertura *50,810	m²	50,810	60,453	3'071,62
	SOMMANO...		50,810		
1029 / 943 PF.0013.000 4.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Pareti interne *34,600*4,500	m²	155,700	27,536	4'287,36
	SOMMANO...		155,700		
	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco soffitto interno *13,100*3,800	m²	49,780	29,063	1'446,76
	SOMMANO...		49,780		
1031 / 945 PF.0013.000 4.0049	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Su muretto interno della copertura *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,200	m²	6,736	30,957	208,53
	SOMMANO...		6,736		
	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Armatura di intonaco Intonaco Pareti interne *34,600*4,500 Intonaco soffitto interno *13,100*3,800		155,700		
			49,780		
	A R I P O R T A R E		205,480		12'331'951,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		205,480		12'331'951,11
1033 / 947 PF.0013.000 4.0061	Su muretto interno della copertura *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,200		6,736		
	SOMMANO...	m²	212,216	7,072	1'500,79
	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Intonaco Pareti interne *34,600*4,500 Su muretto interno della copertura *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,200		155,700 6,736		
	SOMMANO...	m²	162,436	16,858	2'738,35
1034 / 948 PF.0013.000 4.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Intonaco soffitto interno *13,100*3,800		49,780		
	SOMMANO...	m²	49,780	17,342	863,28
	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer Intonaco Pareti interne *34,600*4,500 Intonaco soffitto interno *13,100*3,800 Su muretto interno della copertura *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,200		155,700 49,780 6,736		
	SOMMANO...	m²	212,216	3,637	771,83
1036 / 950 PF.0013.000 5.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura Intonaco Pareti interne *34,600*4,500 Intonaco soffitto interno *13,100*3,800		155,700 49,780		
	SOMMANO...	m²	205,480	12,032	2'472,34
	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				12'340'297,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'340'297,70
1038 / 952 NP.135001c DEI_Nuove_ costr_2022	Pareti esterne *24,400*4,400 Su muretto interno della copertura *[13,07+3,77+13,07+3,77]*0,200	m²	107,360 6,736	14,068	1'605,10
	SOMMANO...		114,096		
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio	kg	99,792	30,519	3'045,55
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scossalina a copertura dei parapetti larga 45 cm completa di risolto a formare il gocciolatoio (peso 2,7 kg/ml) *[13,88+13,88+4,6+4,6]*2,700		99,792		
1039 / 953 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc	m	10,560	73,862	779,98
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti *2,000*5,280		10,560		
1040 / 954 PF.0013.001 3.0035	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24	m²	49,800	60,453	3'010,56
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Piano Terra *49,800		49,800		
1041 / 955 NP.215088c DEI_Nuove_ costr_2022	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2.500 x 2.500 mm	cad	1,000	1'046,887	1'046,89
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porta esterna (2,00x2,30 mt) *1,000		1,000		
1042 / 956 NP.215115c DEI_Nuove_ costr_2022	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta: profondità 151 ÷ 200 mm	mq	0,360	65,785	270,38
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra a 1 anta *0,600*0,600		3,750		
	Finestra *2,500*1,500	mq	4,110	65,785	270,38
	SOMMANO...		4,110		
	A R I P O R T A R E				12'350'056,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'350'056,16
1043 / 957 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto controtelai (peso 15 kg/mq)</u> Finestra *4,110*15,000		61,650		
	SOMMANO...	kg	61,650	0,848	52,28
1044 / 958 NP.115192b _DEI_Nuove _costr_2022	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici, compresi intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina densità >= 145 g/mq e intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG 004, con pannelli di spessore medio 20 mm: collegamento al serramento con guarnizione sigillante autoadesiva e sovraintonacabile, precompressa e autoespandente in schiuma poliuretana morbida per la tenuta all'aria e all'acqua: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamenti a cappotto ETICS e per correzione di ponti termici, resistenza a compressione > 150 kPa; comportamento a carico costante di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza al vapore acqueo, conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambda = 0,028 W/Mk Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per correzione ponte termico intorno agli infissi 2,000*[2,5+1,5] 2,000*[0,6+0,6]*1,500		8,000 3,600		
	SOMMANO...	m	11,600	26,587	308,41
1045 / 959 NP.165001a _DEI_Nuove _costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,500*0,400 0,600*0,400		1,000 0,240		
	SOMMANO...	mq	1,240	134,146	166,34
1046 / 960 NP.165001f _DEI_Nuove _costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000*2,500*0,400 2,000*0,600*0,400		2,000 0,480		
	SOMMANO...	mq	2,480	20,120	49,90
1047 / 961 PF.0012.001 8.0008	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto soglie *0,600*0,400*0,040</u> 2,500*0,400*0,040		0,010 0,040		
	SOMMANO...	m³	0,050	42,359	2,12
	A R I P O R T A R E				12'350'635,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'350'635,21
1048 / 962 NP.215033a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra, a telaio fisso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra *2,500*1,500		3,750		
	SOMMANO...	mq	3,750	285,188	1'069,46
1049 / 963 NP.215033b_ DEI_Nuove_ costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra *0,600*0,600		0,360		
	SOMMANO...	mq	0,360	577,405	207,87
1050 / 964 NP.215111_ DEI_Nuove_ costr_2022	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Finestra *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	68,803	68,80
1051 / 965 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto Infissi in alluminio (peso 35 kg/mq)</u> Finestra fissa *1,500*2,500*35,000 Finestra singola *0,600*0,600*35,000		131,250 12,600		
	SOMMANO...	kg	143,850	0,848	121,98
	Parziale Architetonici (SbCat 1) euro				74'674,04
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
1052 / 1010 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D_{max} 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie				
	A R I P O R T A R E				12'352'103,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'352'103,32
1053 / 1011 PF.0008.000 1.0001	ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari MAGRONE BASAMENTO VASCA *2,780 MAGRONE BASAMENTO *6,210		2,780 6,210		
	SOMMANO...	m³	8,990	211,519	1'901,56
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO VASCHE *23,000*0,300 BASAMENTO *33,000*0,300		6,900 9,900		
	SOMMANO...	m²	16,800	30,666	515,19
1054 / 1012 PF.0008.000 1.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE, PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ELEVAZIONE VASCHE *278,980 SOLAIO VASCHE *121,120		278,980 121,120		
	SOMMANO...	m²	400,100	40,361	16'148,44
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO fi 12 *480,320 COLONNE fi 12 *189,530		480,320 189,530		
	SOMMANO...	kg	669,850	3,560	2'384,67
1056 / 1014 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 20 *992,710 fi 16 *2618,340 SOLAIO fi 20 *982,650 fi 16 *533,360		992,710 2'618,340 982,650 533,360		
	A R I P O R T A R E		5'127,060		12'373'053,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5'127,060		12'373'053,18
	COLONNE fi 16 *1129,340 BASAMENTO VASCHE fi 20 *1385,790 SOLAIO VASCHE fi 20 *1473,980 ELEVAZIONE VASCHE fi 20 *9683,980		1'129,340 1'385,790 1'473,980 9'683,980		
	SOMMANO...	kg	18'800,150	2,783	52'320,82
1057 / 1015 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO + TRAVI *21,920 SOLAIO + TRAVI *10,380 COLONNE *3,680 BASAMENTO VASCHE *7,650 SOLAIO VASCHE *6,190 ELEVAZIONE VASCHE *20,630		21,920 10,380 3,680 7,650 6,190 20,630		
	SOMMANO...	m³	70,450	229,695	16'182,01
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				89'452,69
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
1058 / 1450 NP.DEI22.01 5012b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	33,448	133,79
1059 / 1451 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	15,373	15,37
1060 / 1452 NP.DEI22.01 5013b	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	72,194	72,19
	A R I P O R T A R E				12'441'777,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'441'777,36
1061 / 1453 NP.IE.208	LAMPADA LINEARE 54W CON GRUPPO EMERGENZA Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione stagna a LED per montaggio a soffitto o parete, marca 3F Filippi (o equivalente), modello Linda LED 2x24W EP L1270 (cod. 58600) (o equivalente), completo di: Corpo in polycarbonato autoestinguente V2, colore grigio RAL 7035, guarnizione antinvecchiamento, schermo in polycarbonato fotoinciso stabilizzato UV, apertura antivandalica; Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato bianco, fissato con dispositivi rapidi in acciaio inox; Sorgente luminosa: 2 moduli LED lineari da 24 W, potenza totale 54 (57 W assorbimento totale), flusso luminoso 7.617 lm, temperatura colore 4000 K, CRI >80, efficienza luminosa 134 lm/W; Distribuzione luminosa simmetrica, emissione diretta, UGR <22; Durata utile: L80/B10 =100.000 h; Grado di protezione IP65, resistenza agli urti IK10, resistenza al filo incandescente 850 °C; Classe di isolamento I, alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, cablaggio elettronico ON/OFF, versione EP (Emergenza Permanente) con autonomia 1 h; Dimensioni: 1270 x 160 x 100 mm, peso circa 3,3 kg; Inclusi: staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000				
	SOMMANO...	cadauno	3,000		
			3,000	502,395	1'507,19
1062 / 1454 NP.IE.243	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in polycarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000		
			1,000	283,120	283,12
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				2'011,66
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
1063 / 1455 NP.DEI22.03 5044a	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000				
	SOMMANO...	cad	7,000		
			7,000	57,057	399,40
1064 / 1456 NP.DEI22.03 5047b	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000				
	SOMMANO...	cad	7,000		
			7,000	35,571	249,00
1065 / 1457 NP.DEI22.03	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63				
	A R I P O R T A R E				12'444'216,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'444'216,07
5038a	÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	197,651	1'383,56
1066 / 1458 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	222,705	1'558,94
1067 / 1459 NP.DEI22.01 5015n	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	15,373	15,37
1068 / 1460 PF.0009.000 4.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	39,606	39,61
1069 / 1461 PF.0009.000 4.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	45,111	45,11
1070 / 1462 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	28,288	113,15
1071 / 1463 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	59,397	237,59
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				4'041,73
	A R I P O R T A R E				12'447'609,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'447'609,40
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
1072 / 1464 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
1073 / 1465 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
1074 / 1466 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 60,000		60,000		
	SOMMANO...	m	60,000	10,045	602,70
1075 / 1467 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	12,129	363,87
1076 / 1468 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
1077 / 1469 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
1078 / 1470 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
1079 / 1471 NP.DEI22.02	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media				
	A R I P O R T A R E				12'449'223,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'449'223,44
5169h	resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,041	140,08
1080 / 1472 PF.0009.000 6.0026	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	5,960	59,60
1081 / 1473 PF.0009.000 6.0028	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	10,863	162,95
1082 / 1474 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	4,859	242,95
1083 / 1475 NP.DEI22.02 5020c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,160	206,40
1084 / 1476 PF.0009.000 6.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq				
	A R I P O R T A R E				12'450'035,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'450'035,42
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	4,859	194,36
1085 / 1477 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	4,236	127,08
1086 / 1478 NP.DEI22.02 5022b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	5,485	54,85
1087 / 1479 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	7,519	300,76
1088 / 1480 NP.DEI22.02 5022c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 220,000		220,000		
	SOMMANO...	m	220,000	7,519	1'654,18
1089 / 1481 NP.DEI22.02 5022d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	10,026	300,78
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				5'058,03
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
1090 / 1482 NP.IE.229	QUADRO ELETTRICO LOCALE LAVAGGIO TRENI Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera				
	A R I P O R T A R E				12'452'667,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'452'667,43
1091 / 1483 NP.IE.118	metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/ N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'848,996	6'849,00
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	588,182	588,18
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				7'437,18
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
1092 / 1484 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad.	20,000	77,117	1'542,34
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				1'542,34
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
1093 / 1122 NP.035326a_ DEI_IMP_T	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore				
	A R I P O R T A R E				12'461'646,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'461'646,95
EC_2022	scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo): resa frigorifera 14 kW, resa termica 16 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Unità raffreddamento monoblocco_10.7 kW *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	12'782,084	12'782,08
1094 / 1123 NP.015013d _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x 5,4 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IME_M_000_A1_A 13,120		13,120		
	SOMMANO...	m	13,120	14,154	185,70
1095 / 1124 NP.IIA.41	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 6,000		6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	14,875	89,25
1096 / 1125 NP.035179c _DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IME_M_000A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_1000x200mm *14,410		14,410		
	SOMMANO...	kg	14,410	6,094	87,81
1097 / 1126 NP.035249b _DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 800 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IME_M_000_A1_A per analogia Griglia aerazione pioggia_700x300 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	359,378	718,76
1098 / 1127 NP.035249c _DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IME_M_000_A1_A per analogia Griglia aerazione pioggia_1000x200 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	406,124	812,25
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				14'675,85
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
	A R I P O R T A R E				12'476'322,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'476'322,80
1099 / 1367 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 23,460				
	SOMMANO...	m	23,460	97,101	2'277,99
1100 / 1368 PF.0010.000 6.0038	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 75x6.8 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 5,290				
	SOMMANO...	m	5,290	22,727	120,23
1101 / 1369 NP.015016c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 14,020				
	SOMMANO...	m	14,020	19,343	271,19
1102 / 1370 NP.IIS.031	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 75 mm *6,000 per analogia 90gradi - diametro 75 mm *4,000				
	SOMMANO...	cad	10,000	18,107	181,07
1103 / 1371	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50				
	A R I P O R T A R E				12'479'173,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				12'479'173,28
NP.IIS.081	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di scarico Acque nere, d= 75 mm per analogia *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	28,978	86,93
1104 / 1372 PF.0003.001 8.0001	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600 interne completo di telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte eseguita a mano, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del materiale di risulta e l'eventuale conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico per analogia pozzetto 700x700 mm *2,000 per analogia pozzetto 800x800 mm *6,000		2,000 6,000		
	SOMMANO...	cad.	8,000	816,621	6'532,97
1105 / 1373 NP.IIS.002	Quadro da parete in pvc verniciato da incasso con portello in polycarbonato o simili trasparente o fumè, equipaggiato con guida DIN 35: per 72 moduli completo di involucro in pvc da incasso, cornici, sportello con maniglia ad incavo. Sono esclusi magnetotermici, sezionatori, differenziali e scaricatori che dovranno essere computati a parte. E' compresa la posa in opera, l'assistenza muraria e la finitura del vano. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	697,850	2'093,55
1106 / 1374 NP.IIS.100	L'impianto di lavaggio per treni per il lavaggio stazionario o semi-stazionario a passaggio di treni senza limitazione di lunghezza, completo di attrezzatura lavafiancate e lavategoli, spazzole e sistemi per il prelavaggio e il risciacquo. Sono incluse: compressori per la messa in circolo di acqua ad alta pressione, serbatoi e griglie, nonché sistemi per il trattamento acque avanzato, sistemi di controllo e sicurezza avanzati, certificazioni, garanzie estese. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	716'811,238	716'811,24
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				728'375,17
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
1107 / 1057 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIS_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	277,838	277,84
1108 / 1058	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in polycarbonato,				
	A R I P O R T A R E				13'204'975,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'204'975,81
NP.155005c DEI_IMP_E LE_2022	conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DLA_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	116,965	116,97
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				394,81
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
1109 / 1486 NP.DEI22.14 5011a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	4'520,013	4'520,01
1110 / 1487 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	322,779	645,56
1111 / 1488 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	250,325	250,33
1112 / 1489 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	235,159	235,16
1113 / 1490 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 25,000		25,000		
	A R I P O R T A R E		25,000		13'210'743,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		25,000		13'210'743,84
	SOMMANO...	m	25,000	3,774	94,35
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				5'745,41
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
1114 / 1491 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,768	143,07
1115 / 1492 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	333,527	333,53
1116 / 1493 NP.DEI22.01 5013g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	48,054	48,05
1117 / 1494 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
1118 / 1495 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiamma, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	4,531	181,24
1119 / 1496 NP.DEI22.18 5074b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
1120 / 1497 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox				
	A R I P O R T A R E				13'212'981,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'212'981,65
1121 / 1016 PF.0001.000 2.0022	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				2'397,60
	Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm ² senza uso di mine				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *466,450		466,450		
	SOMMANO...	m ³	466,450	77,998	36'382,17
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				36'382,17
	Rinterri (SbCat 39)				
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km				
1122 / 1017 PF.0001.000 2.0039	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro *343,960		343,960		
	SOMMANO...	m ³	343,960	47,565	16'360,46
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				16'360,46
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1123 / 1018 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica *466,450		466,450		
	SOMMANO...	m ³	466,450	8,747	4'080,04
1124 / 1019 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1018 [m ³ 466,450] *5,000		2'332,250		
	SOMMANO...	m ³ /Km	2'332,250	0,514	1'198,78
	A R I P O R T A R E				13'271'257,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'271'257,24
1125 / 1020 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *466,450*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton/mc		839,610		
	SOMMANO...	t	839,610	13,283	11'152,54
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbriato 2 deposito (DLA - Lavaggio) (Cat 21) euro				16'431,36 1'004'980,50
	Fabbriato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili) (Cat 22) Architettonici (SbCat 1)				
1126 / 966 PF.0013.000 3.0067	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tamponatura (sp. 25 cm) *[7+7+7,325+7,325+7,325+7,325]*[4,250+0,35]		199,180		
	SOMMANO...	m²	199,180	75,458	15'029,72
1127 / 967 NP.05_AR	CAPPOTTO in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS - Isolamento termico a cappotto di parete esterna, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN - Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 100 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cappotto rifinito con intonachino				
	A R I P O R T A R E				13'297'439,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'297'439,50
1128 / 968 PF.0004.000 1.0056	Spessore 10 cm *47,800*4,780		228,484		
	SOMMANO...	m²	228,484	134,261	30'676,49
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto delle pendenze *15,580*7,440*0,050		5,796		
	SOMMANO...	m³	5,796	299,769	1'737,46
1129 / 969 NP.145038_ DEI_Nuove_ costr_2022	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo micron = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 micron), spessore 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura *156,540		156,540		
	SOMMANO...	mq	156,540	22,105	3'460,32
1130 / 970 NP.115010a_ DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura *156,540		156,540		
	SOMMANO...	mq	156,540	38,903	6'089,88
1131 / 971 NP.115010b_ DEI_Nuove_ costr_2022	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura (isolante sp. 12 cm)- aggiunti 4 cm *[156,54*4]		626,160		
	SOMMANO...	mq	626,160	4,512	2'825,23
1132 / 972 PF.0001.000 7.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla				
	A R I P O R T A R E				13'342'228,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'342'228,88
1133 / 973 PF.0013.001 0.0006	trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solaio di copertura *156,540		156,540		
	SOMMANO...	m²	156,540	7,359	1'151,98
	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Manto impermeabile</u> Piano Copertura *156,540 Verticali (h. 15 cm) *[16,67+16,67+8,6+8,6]*0,150		156,540 7,581		
	SOMMANO...	m²	164,121	28,144	4'619,02
1134 / 974 PF.0013.000 4.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Pareti interne *46,420*4,880		226,530		
	SOMMANO...	m²	226,530	27,536	6'237,73
1135 / 975 PF.0013.000 4.0040	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco soffitto interno *113,700		113,700		
	SOMMANO...	m²	113,700	29,063	3'304,46
1136 / 976 PF.0013.000 4.0049	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Su comicione esterno *[9,1+9,1+17,21+17,21]*1,100 Su muretto interno della copertura *[16,67+16,67+8,6+8,6]*0,150		57,882 7,581		
	SOMMANO...	m²	65,463	30,957	2'026,54
	A R I P O R T A R E				13'359'568,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'359'568,61
1137 / 977 PF.0012.002 1.0002	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco Pareti interne *46,420*4,880 Intonaco soffitto interno *113,700 Su cornicione esterno *[9,1+9,1+17,21+17,21]*1,100 Su muretto interno della copertura *[16,67+16,67+8,6+8,6]*0,150		226,530 113,700 57,882 7,581		
	SOMMANO...	m²	405,693	7,072	2'869,06
1138 / 978 PF.0013.000 4.0061	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rasatura Pareti interne *46,420*4,880 Soffitto interno *113,700		226,530 113,700		
	SOMMANO...	m²	340,230	16,858	5'735,60
1139 / 979 NP.235035_ DEI_Nuove_ costr_2022	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer Pareti interne *46,420*4,880 Soffitto interno *113,700		226,530 113,700		
	SOMMANO...	mq	340,230	3,637	1'237,42
1140 / 980 PF.0013.000 5.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura interna Pareti interne *46,420*4,880 Soffitto interno *113,700		226,530 113,700		
	SOMMANO...	m²	340,230	12,032	4'093,65
1141 / 981 NP.215079b DEI_Nuove_ costr_2022	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corodate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: preverniciati spessore 9/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Serranda ad avvolgere *2,000*3,700*3,050		22,570		
	SOMMANO...	mq	22,570	107,578	2'428,04
	A R I P O R T A R E				13'375'932,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'375'932,38
1142 / 982 PF.0013.000 6.0040	MOTORIZZAZIONE ELETTROMECCANICA PER SERRADA AD AVVOLGERE, ad uso intensivo, completa di dispositivo anticaduta, centralina di controllo, radio ricevente-trasmittente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore e pulsantiera; data in opera compreso le opere murarie, la registrazione e il collaudo di apertura- chiusura portata 350 kg Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Motorizzazione per serranda Serranda ad avvolgere *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	3'420,593	6'841,19
1143 / 983 NP.213036b DEI_Nuove costr_2022	Serratura per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini: laterale a doppia mappa Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Serranda ad avvolgere *[2,00*2]		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	25,919	103,68
1144 / 984 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tiro in alto controtelai (peso 15 kg/mq) Finestra *4,500*15,000		67,500		
	SOMMANO...	kg	67,500	0,848	57,24
1145 / 985 NP.115192b DEI_Nuove costr_2022	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici, compresi intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina densità >= 145 g/mq e intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG 004, con pannelli di spessore medio 20 mm: collegamento al serramento con guarnizione sigillante autoadesiva e sovrintonacabile, precompressa e autoespandente in schiuma poliuretanica morbida per la tenuta all'aria e all'acqua: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamenti a cappotto ETICS e per correzione di ponti termici, resistenza a compressione > 150 kPa; comportamento a carico costante di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza al vapore acqueo, conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambda = 0,028 W/Mk Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per correzione ponte termico intorno agli infissi 4,000*[2,5+2,5+1,2+1,2] 2,000*[3,5+3,5+1,2+1,2]		29,600 18,800		
	SOMMANO...	m	48,400	26,587	1'286,81
1146 / 986 NP.165001a DEI_Nuove costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000*2,500*0,400 2,000*3,500*0,400		4,000 2,800		
	SOMMANO...	mq	6,800	134,146	912,19
1147 / 987 NP.165001f	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste				
	A R I P O R T A R E				13'385'133,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'385'133,49
DEI_Nuove_ costr_2022	rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari [4,000*2]*2,500*0,400 [2,000*2]*3,500*0,400		8,000 5,600		
	SOMMANO...	mq	13,600	20,120	273,63
1148 / 988 PF.0012.001 8.0008	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tiro in alto soglie 4,000*2,550*0,350*0,040 2,000*3,550*0,350*0,040		0,143 0,099		
	SOMMANO...	m³	0,242	42,359	10,25
1149 / 989 NP.215012e DEI_Nuove_ costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Inferriate di ventilazione (ps: 33,6 kg/mq) 2,50x1,20 mt *2,000*2,500*1,200*33,600 3,50x1,20 mt *4,000*3,500*1,200*33,600		201,600 564,480		
	SOMMANO...	kg	766,080	7,087	5'429,21
1150 / 990 NP.135001c DEI_Nuove_ costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scossalina a copertura del parapetto completa di risolto a formare il gocciolatoio (peso 2,7 kg/ml) *52,720*2,700		142,344		
	SOMMANO...	kg	142,344	30,519	4'344,20
1151 / 991 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti *4,000*5,200		20,800		
	SOMMANO...	m	20,800	73,862	1'536,33
1152 / 992 PF.0006.000 1.0091	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				13'396'727,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'396'727,11
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Recinzione esterna *52,600*2,500		131,500		
	SOMMANO...	m²	131,500	81,687	10'741,84
	Parziale Architetonici (SbCat 1) euro				125'059,17
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
1153 / 1021 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari MAGRONE BASAMENTO *10,836 MAGRONE BASAMENTO *2,938		10,836 2,938		
	SOMMANO...	m³	13,774	211,519	2'913,46
1154 / 1022 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO *26,600*2,050 SOLETTA IN C.A. *68,200*0,850		54,530 57,970		
	SOMMANO...	m²	112,500	30,666	3'449,93
1155 / 1023 PF.0008.000 1.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE, PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI *30,240 TRAVI *30,240 TRAVI *14,450 TRAVI *14,450 COLONNE 6 *45,900 CORNICE C.A. *43,150		30,240 30,240 14,450 14,450 45,900 43,150		
	SOMMANO...	m²	178,430	40,361	7'201,61
1156 / 1024 PF.0008.000 2.0005	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO fi 25 *1656,480		1'656,480		
	A R I P O R T A R E		1'656,480		13'421'033,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'656,480		13'421'033,95
1157 / 1025 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO fi 16 *8349,010 fi 20 *772,350 SOLAIO fi 16 *3383,420 COLONNE fi 20 *2526,760	kg	1'656,480	2,783	4'609,98
	SOMMANO...	kg	15'031,540	2,783	41'832,78
1158 / 1026 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO fi 12 *1173,230 COLONNE fi 12 *254,890	kg	1'173,230 254,890		
	SOMMANO...	kg	1'428,120	3,560	5'084,11
1159 / 1027 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari BASAMENTO BACINO + LATERALI *20,612 COLONNE *6,000*0,921 CORNICE C.A. *7,530 BASAMENTO *58,865	m³	20,612 5,526 7,530 58,865		
	SOMMANO...	m³	92,533	229,695	21'254,37
1160 / 1028 PF.0013.000 9.0058	SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratte e disarmo ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e l'armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 180 kg/mq+p.p. spessore cm 26 per luci fino a 7,80 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COPERTURA *105,700		105,700		
	A R I P O R T A R E		105,700		13'493'815,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		105,700		13'493'815,19
	SOMMANO...	m²	105,700	96,418	10'191,38
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				96'537,62
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
1161 / 1498 NP.IE.237	LAMPADA LINEARE ANTIDEFILAGRANTE Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stagno antideflagrante tipo Disano mod. 927 Echo ATEX Zona 2 cod. 164797-07 o equivalente, completo di corpo in policarbonato grigio RAL 7035 stampato ad iniezione, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, con struttura rinforzata da nervature interne, ottica in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere, diffusore in policarbonato autoestinguente V2 con righe interne per controllo luminoso, finitura esterna liscia, grado di protezione IP66, resistenza meccanica IK10. Apparecchio equipaggiato con sorgente LED, potenza assorbita 45 W, flusso luminoso 6000 lm, temperatura di colore 4000 K, CRI =80, efficienza luminosa 133 lm/W, consistenza cromatica SDCM3, durata L90 B10 80.000 h, gruppo di rischio fotobiologico RG0. Alimentazione 220-240 V AC, 50/60 Hz, fattore di potenza =0,9, classe di isolamento I, cablaggio CLD-E, nessun controllo di regolazione. Installazione a plafone o sospensione, completa di staffa in acciaio inox e gancio a molla per aggancio rapido, denti-guida per allineamento in serie continua. Dimensioni 1300x152x102 mm, peso 3,1 kg. Apparecchio conforme alle norme EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-28, marcatura ATEX II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc, zona ammessa Zona 2, temperatura ambiente +10 °C ÷ +40 °C. Dotato di dispositivo di emergenza S.A. con autonomia 1 h. Misurazione: a corpo, comprensivo di ogni materiale, accessorio e onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000				
	SOMMANO...	cadauno	6,000	865,147	5'190,88
1162 / 1499 NP.IE.243	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con doppio funzionamento SE (sola emergenza) e SA (sempre acceso), selezionabile tramite jumper, alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz, autonomia configurabile da 1 a 3 ore, completo di batteria LiFePO4 con tempo di ricarica 12 ore. Custodia in policarbonato autoestinguente UL 94 V2, grado di protezione IP42, classe di isolamento II, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471. Sorgente luminosa a LED (9 LED da 0,3 W), flusso luminoso in emergenza: 500 lm (1 h), 400 lm (1,5 h), 300 lm (2 h), 250 lm (3 h); flusso in modalità sempre acceso: 230 lm. Installazione a parete o soffitto, completa di fissaggio e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000				
	SOMMANO...	cad	2,000	283,120	566,24
1163 / 1500 NP.DEI22.08 5002a	Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del Ø nominale di: 16 mm, spessore 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000				
	SOMMANO...	m	20,000	12,326	246,52
1164 / 1501 NP.DEI22.08 5036a	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.: interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000				
	SOMMANO...	cad	1,000	191,823	191,82
	A R I P O R T A R E				13'510'202,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'510'202,03
1165 / 1502 NP.DEI22.08 5018a	Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbecchi filettati ISO 7/1, viteria in acciaio inossidabile: Ø 65 mm, imbecchi 1/2", profondità 60 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	53,057	212,23
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				6'407,69
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
1166 / 1503 NP.DEI22.03 5044a	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 5 moduli, 2 alloggiamenti per prese CEE Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	57,057	114,11
1167 / 1504 NP.DEI22.03 5047b	Accessori per quadri modulari per installazione di prese CEE: barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 4 fori e viti M5 per capicorda fino a 25 mmq, completa di supporti di fissaggio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	35,571	71,14
1168 / 1505 NP.DEI22.03 5038a	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	197,651	395,30
1169 / 1506 NP.DEI22.03 5038b	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	222,705	445,41
1170 / 1507 NP.DEI22.02 5218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	28,288	141,44
1171 / 1508 NP.DEI22.02 5219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	59,397	118,79
	A R I P O R T A R E				13'511'700,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'511'700,45
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				1'286,19
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
1172 / 1509 NP.DEI22.02 5153a	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 16 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	m	15,000	8,060	120,90
1173 / 1510 NP.DEI22.02 5153b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	8,453	169,06
1174 / 1511 NP.DEI22.02 5153c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	10,045	401,80
1175 / 1512 NP.DEI22.02 5153d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	12,129	60,65
1176 / 1513 NP.DEI22.02 5153e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	m	5,000	14,193	70,97
1177 / 1514 NP.DEI22.02 5169c	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 80 x 80 x 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	29,300	146,50
1178 / 1515 NP.DEI22.02 5169e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	35,011	140,04
	A R I P O R T A R E				13'512'810,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'512'810,37
1179 / 1516 NP.DEI22.02 5169h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,041	140,08
1180 / 1517 PF.0009.000 6.0047	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	4,859	242,95
1181 / 1518 NP.DEI22.02 5020c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	5,160	206,40
1182 / 1519 NP.DEI22.02 5020d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	6,467	194,01
1183 / 1520 NP.DEI22.02 5022a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 20,000		20,000		
	SOMMANO...	m	20,000	4,236	84,72
1184 / 1521 NP.DEI22.02 5022d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 30,000		30,000		
	SOMMANO...	m	30,000	10,026	300,78
	A R I P O R T A R E				13'513'979,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'513'979,31
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				2'278,86
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
1185 / 1522 NP.IE.230	QUADRO ELETTRICO LOCALE DEPOSITO RIFIUTI Fornitura e posa di quadro elettrico da parete, grado di protezione IP40, realizzato in lamiera metallica zincata e verniciata a polveri, completo di porta frontale con chiusura a chiave, guarnizioni per tenuta, piastre interne e guide DIN per apparecchiature modulari, morsettiere PE/N e barra equipotenziale. Il quadro dovrà essere completo di tutte le apparecchiature elettriche previste negli schemi di progetto, interamente assemblato e cablato, con conduttori numerati, etichettatura componenti, targhetta identificativa, prove di continuità e isolamento, e dichiarazione di conformità CE secondo CEI EN 61439. Inclusi: forometrie, pressacavi, minuterie, staffaggi, cablaggio, prove funzionali e documentazione "as built" (schemi aggiornati, elenco componenti, report prove). Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	6'510,667	6'510,67
1186 / 1523 NP.IE.118	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a doppia azione, con contatto normalmente aperto (NA), idoneo al comando di bobina di sgancio a lancio di corrente. Il dispositivo sarà installato in scatola stagna con grado di protezione minimo IP55, completo di cartello identificativo conforme alle normative di sicurezza e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La linea di comando sarà realizzata con tubo corrugato da incasso o tubo rigido a vista in materiale plastico, con grado di protezione minimo IP55, secondo le condizioni ambientali e le prescrizioni normative. La fornitura comprende: -Pulsante -Cartello -Cavo di collegamento tipo FG16OR16 o equivalente, sezione minima 1,5 mm², per una lunghezza complessiva fino a 30 metri; -Cablaggio all'interruttore di riferimento -Tubo di protezione per l'intera lunghezza della linea, compreso staffaggio e accessori di fissaggio; -Spia luminosa di integrità circuito, alimentata in bassa tensione, per verifica visiva dello stato del circuito di sgancio; -Collegamenti elettrici fino al quadro di comando o al dispositivo di sgancio; -Prove di funzionamento e verifica della continuità del circuito; -Documentazione tecnica e certificazione del materiale installato. -Compreso di ogni onedere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	588,182	588,18
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				7'098,85
	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13)				
1187 / 1524 PF.0009.000 5.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	77,117	771,17
	Parziale Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (SbCat 13) euro				771,17
	A R I P O R T A R E				13'521'849,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'521'849,33
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
1188 / 1357 NP.015016c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 2,160		2,160		
	SOMMANO...	m	2,160	19,343	41,78
1189 / 1358 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 15,810		15,810		
	SOMMANO...	m	15,810	28,681	453,45
1190 / 1359 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 15,100		15,100		
	SOMMANO...	m	15,100	97,101	1'466,23
1191 / 1360 NP.IIS.020	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve Diametro 110 mm 45 Gradi *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	13,642	54,57
1192 / 1361 NP.IIS.075	Tee in PVC_90 Gradi_Diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	25,761	77,28
1193 / 1362 NP.IIS.076	Tee in PVC_90 Gradi_Diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo				
	A R I P O R T A R E				13'523'942,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'523'942,64
1194 / 1363 PF.0003.001 7.0008	4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	47,898	191,59
	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfilanco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Idrauliche 500x500 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	418,420	836,84
1195 / 1364 NP.IIS.081	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di scarico Acque meteoriche, d=110 mm per analogia *2,000 Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 75 mm per analogia *3,000		2,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	28,978	144,89
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				3'266,63
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
1196 / 1059 PF.0010.000 6.0130	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	199,472	797,89
	Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 24 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DRI_IIA_M_000_A1_A - Abaco apparecchio illuminazione 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	116,965	233,93
	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				1'031,82
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
1198 / 1525 NP.DEI22.14 5010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima				
	A R I P O R T A R E				13'526'147,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'526'147,78
1199 / 1526 NP.IE.227	lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'239,815	3'239,82
	RIVELATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO ATEX Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65. Certificato ATEX costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Temp. Max: 110° Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	1'194,059	4'776,24
1200 / 1527 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	250,325	250,33
	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	235,159	235,16
1202 / 1529 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 40,000		40,000		
	SOMMANO...	m	40,000	3,774	150,96
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				8'652,51
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
1203 / 1530 NP.DEI22.18 5031	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme EN 50131 III° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'152,716	1'152,72
	A R I P O R T A R E				13'535'953,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'535'953,01
1204 / 1531 NP.DEI22.18 5036b	Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-3,5 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	113,456	113,46
1205 / 1532 NP.DEI22.18 5040	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	229,193	229,19
1206 / 1533 NP.DEI22.18 5033	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	171,270	171,27
1207 / 1534 NP.DEI22.18 5042	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	231,109	231,11
1208 / 1535 NP.DEI22.18 5004	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	79,772	79,77
1209 / 1536 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	35,768	71,54
1210 / 1537 NP.DEI22.17 5015b	Lettore di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	333,527	667,05
1211 / 1538 NP.DEI22.01 5013g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		13'537'516,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		13'537'516,40
1212 / 1539 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cad	2,000	48,054	96,11
	SOMMANO...	cad	1,000		
		cad	1,000	1'345,099	1'345,10
1213 / 1540 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiama, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 50,000		50,000		
	SOMMANO...	m	50,000	4,531	226,55
1214 / 1541 NP.DEI22.18 5074b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	92,471	92,47
1215 / 1542 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	254,139	254,14
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				4'730,48
	Scavi (SbCat 37)				
1216 / 1029 PF.0001.000 2.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *141,410		141,410		
	SOMMANO...	m³	141,410	77,998	11'029,70
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				11'029,70
	Rinterri (SbCat 39)				
1217 / 1030 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il				
	A R I P O R T A R E				13'550'560,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'550'560,47
	ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterri *46,210		46,210		
	SOMMANO...	m³	46,210	47,565	2'197,98
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				2'197,98
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1218 / 1031 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica *141,410		141,410		
	SOMMANO...	m³	141,410	8,747	1'236,91
1219 / 1032 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1031 [m³ 141.410] *5,000		707,050		
	SOMMANO...	m³/Km	707,050	0,514	363,42
1220 / 1033 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento a discarica *141,410*1,800 Si considera peso specifico di 1.8ton/mc		254,538		
	SOMMANO...	t	254,538	13,283	3'381,03
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbriato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili) (Cat 22) euro				4'981,36 275'330,03
	Fabbriato 4 deposito (DUO - Uffici e officina) (Cat 23) Architettonici (SbCat 1)				
1221 / 1710 PF.0004.000 1.0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Muro gettato in opera in cls (sp. 20 cm) M05 ex MU05 *372,660		372,660		
	SOMMANO...	m³	372,660	249,960	93'150,09
	A R I P O R T A R E				13'650'889,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				13'650'889,90
1222 / 1711 PF.0011.000 1.0035	TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie, la sigillatura dei giunti verticali esterni con interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Muratura in cemento armato prefabbricato (sp. 20 cm) M03 ex MU03 *665,150 M07 ex MU07 *3,170 M08 ex MU08 *122,210 M11 ex MU11 *42,770 M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560				
	SOMMANO...	m²	3'362,520	238,930	803'406,90
1223 / 1712 PF.0013.000 3.0065	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 15 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Muratura in laterizio (sp. 15 cm) M01 ex MU01 *1209,220 M09 ex MU09 *276,200 M10 ex MU10 *47,210 M19 ex MU19 *112,830				
	SOMMANO...	m²	1'645,460	57,193	94'108,79
1224 / 1713 PF.0013.000 3.0067	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Muratura in laterizio (sp. 25 cm) M21 ex MU21 *100,420				
	SOMMANO...	m²	100,420	75,458	7'577,49
1225 / 1714 NP.095013b _DEI_Nuove _costr_2022	Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Muratura in laterizio (sp. 18 cm) M23 ex MU23 *155,480				
	SOMMANO...	mc	155,480	636,624	98'982,30
1226 / 1715	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti				
	A R I P O R T A R E				14'654'965,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				14'654'965,38
NP.195060c DEI_Nuove_ costr_2022	autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Pareti in Cartongesso M02 ex MU02 (sp. struttura 10 cm) *189,010 M20 ex MU20 (sp. struttura 7,5 cm) *9,910 M22 ex MU22 (sp. struttura 5 cm) *43,760 M25 ex MU24 (sp. struttura 5 cm) *0,800				
	SOMMANO...	mq	243,480	39,208	9'546,36
1227 / 1716 NP.145038_ DEI_Nuove_ costr_2022	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo micron = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 micron), spessore 3 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Da posare a contatto con la parete in cemento prefabbricato M11 ex MU11 *42,770 Spessore 10 cm M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560				
	SOMMANO...	mq	2'410,120	22,105	53'275,70
1228 / 1717 NP.04_ AR	CAPPOTTO in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS - Isolamento termico a cappotto di parete esterna, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: conducibilità termica lambdaD 0,033 W/mK. L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN - Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed				
	A R I P O R T A R E				14'717'787,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				14'717'787,44
1229 / 1718 NP.05_AR	evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 50 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spessore 5 cm M03 ex MU03 *669,150 M08 ex MU08 *122,210 M11 ex MU11 *42,770				
	SOMMANO...	m²	834,130	112,874	94'151,59
	CAPPOTTO in polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS - Isolamento termico a cappotto di parete esterna, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, L'intera lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose. La posa in opera viene effettuata sulla superficie esterna già preparata in modo da garantire un fondo di posa planare, asciutto pulito e consistente, nonché già equipaggiata con profilo metallico di partenza. La procedura di posa si avvia con la sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso verso l'alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore. Terminata l'asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli, applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello = 1.0 kN - Coefficiente di conducibilità termica puntuale (??) = 0.002 W/K. Si realizza poi un primo strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d'acciaio. In questo strato, appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall'alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all'applicazione di uno strato ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento della superficie. Completata l'essiccazione del sistema si applicherà una mano di fondo per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i profili per spigoli e riquadratura di infissi. Spessore 100 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Spessore 10 cm M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560				
1230 / 1719 PF.0015.000 3.0003	SOMMANO...	m²	2'529,220	134,261	339'575,61
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Certificata e omologata in classe A2-s1, d0 (UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E				
	A R I P O R T A R E				15'151'514,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				15'151'514,64
1231 / 1720 PF.0015.000 3.0002	CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Lastra tipo F colore Rosso (ignifuga) M20 ex MU20 *[9,91*2]		19,820		
	SOMMANO...	m²	19,820	25,457	504,56
1232 / 1721 NP.115207a DEI_Nuove _costr_2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di interni. Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Doppia lastra in cartongesso idrorepellente M02 ex MU02 *[189,010*2]		378,020		
	SOMMANO...	m²	378,020	19,514	7'376,68
1233 / 1722 NP.115207b _DEI_Nuove _costr_2022	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana di roccia, trattata con speciali resine termoindurenti, senza rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162, conducibilità termica $\lambda_D = 0,033 \div 0,037$ W/mK (UNI EN 12667), Euroclasse A1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1), fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu = 1$ (EN 12086), densità media 40 kg/mc: spessore 40 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Isolamento di intercapedine M20 ex MU20 (sp. 4,5 cm) *9,910		9,910		
	SOMMANO...	mq	9,910	19,864	196,85
1234 / 1723 PF.0013.000 4.0035	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana di roccia, trattata con speciali resine termoindurenti, senza rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162, conducibilità termica $\lambda_D = 0,033 \div 0,037$ W/mK (UNI EN 12667), Euroclasse A1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1), fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu = 1$ (EN 12086), densità media 40 kg/mc: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Isolamento di intercapedine (aggiunta di 0,5 cm) M20 ex MU20 (sp. 4,5 cm) *[9,91*0,5]		4,955		
	SOMMANO...	mq	4,955	7,627	37,79
1234 / 1723 PF.0013.000 4.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di sabbia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco su muratura in laterizio M01 ex MU01 *[1209,22*2] M09 ex MU09 *[256,2*2] M10 ex MU10 *47,210 M19 ex MU19 *112,830		2'418,440		
			512,400		
			47,210		
			112,830		
	A R I P O R T A R E		3'090,880		15'159'630,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'090,880		15'159'630,52
1235 / 1724 PF.0013.000 4.0049	M21 ex MU21 *[100,42*2]		200,840		
	M23 ex MU23 *[155,48*2]		310,960		
	Su pilastri				
	M04 ex MU04 *11,240		11,240		
	M06 ex MU06 *282,630		282,630		
	Su pareti in cemento prefabbricato				
	M18 ex MU18 (parte uffici) *966,560		966,560		
	SOMMANO...	m²	4'863,110	27,536	133'910,60
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
1236 / 1725 PF.0012.002 1.0002	Su cappotto (per motivo decorativo)				
	M13 ex MU13 *161,870		161,870		
	M14 ex MU14 *250,700		250,700		
	M15 ex MU15 *924,640		924,640		
	M16 ex MU16 *51,180		51,180		
	M17 ex MU17 *174,270		174,270		
	M18 ex MU18 *966,560		966,560		
	SOMMANO...	m²	2'529,220	30,957	78'297,06
	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
1237 / 1726 PF.0013.000 4.0062	Armatura di intonaco su muratura in laterizio				
	M01 ex MU01 *[1209,22*2]		2'418,440		
	M09 ex MU09 *[256,2*2]		512,400		
	M10 ex MU10 *47,210		47,210		
	M19 ex MU19 *112,830		112,830		
	M21 ex MU21 *[100,42*2]		200,840		
	M23 ex MU23 *[155,48*2]		310,960		
	Su pilastri				
	M04 ex MU04 *11,240		11,240		
	M06 ex MU06 *282,630		282,630		
	Su cappotto (per motivo decorativo)				
	M13 ex MU13 *161,870		161,870		
	M14 ex MU14 *250,700		250,700		
	M15 ex MU15 *924,640		924,640		
	M16 ex MU16 *51,180		51,180		
	M17 ex MU17 *174,270		174,270		
	M18 ex MU18 *966,560		966,560		
	Su pareti in cemento prefabbricato				
	M16 ex MU16 *51,180		51,180		
	M18 ex MU18 (parte uffici) *966,560		966,560		
	SOMMANO...	m²	7'443,510	7,072	52'640,50
	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Rasatura				
	A R I P O R T A R E				15'424'478,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				15'424'478,68
	M01 ex MU01 (parete in laterizio) *[1209,22*2] M02 ex MU02 (parete cartongesso) *[189,01*2] M06 ex MU06 *282,630 M09 ex MU09 *276,200 M18 ex MU18 (parte uffici) *966,560 M19 ex MU19 *112,830 M20 ex MU20 (parete cartongesso) *9,910 M21 ex MU21 *[100,42*2] M22 ex MU22 *43,760 M23 ex MU23 *[155,48*2] M25 ex MU24 *0,800 Su cappotto (per motivo decorativo) M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560		2'418,440 378,020 282,630 276,200 966,560 112,830 9,910 200,840 43,760 310,960 0,800 161,870 250,700 924,640 51,180 174,270 966,560		
	SOMMANO...	m²	7'530,170	17,342	130'588,21
1238 / 1727 NP.235035_ DEI_Nuove_ costr_2022	Primer a base di miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione di pittura, a base acqua, senza lattice, per aumentare l'adesione, dato in opera a perfetta regola d'arte, compresa pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Primer M01 ex MU01 *[1209,22*2] M03 ex MU03 *669,150 M06 ex MU06 *282,630 M08 ex MU08 *122,210 M09 ex MU09 *276,200 M11 ex MU11 *42,770 M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560 M19 ex MU19 *112,830 M20 ex MU20 *9,910 M21 ex MU21 *[100,42*2] M23 ex MU23 *[155,48*2] M25 ex MU24 *0,800 Su cappotto (per motivo decorativo) M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560		2'418,440 669,150 282,630 122,210 276,200 42,770 161,870 250,700 924,640 51,180 174,270 966,560 112,830 9,910 200,840 310,960 0,800 161,870 250,700 924,640 51,180 174,270 966,560		
	SOMMANO...	mq	9'505,180	3,637	34'570,34
1239 / 1728 PF.0013.000 5.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tinteggiatura M01 ex MU01 *[1209,22*2] M03 ex MU03 *669,150 M06 ex MU06 *282,630 M08 ex MU08 *122,210		2'418,440 669,150 282,630 122,210		
	A R I P O R T A R E		3'492,430		15'589'637,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3'492,430		15'589'637,23
	M09 ex MU09 *276,200 M11 ex MU11 *42,770 M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560 M19 ex MU19 *112,830 M20 ex MU20 *9,910 M21 ex MU21 *[100,42*2] M23 ex MU23 *[155,48*2] M25 ex MU24 (sp. struttura 5 cm) *0,800		276,200 42,770 161,870 250,700 924,640 51,180 174,270 966,560 112,830 9,910 200,840 310,960 0,800		
	SOMMANO...	m²	6'975,960	12,032	83'934,75
1240 / 1729 PF.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Su cappotto (per motivo decorativo) a colore M13 ex MU13 *161,870 M14 ex MU14 *250,700 M15 ex MU15 *924,640 M16 ex MU16 *51,180 M17 ex MU17 *174,270 M18 ex MU18 *966,560		161,870 250,700 924,640 51,180 174,270 966,560		
	SOMMANO...	m²	2'529,220	14,068	35'581,07
1241 / 1730 NP.115200_ DEI_Nuove costr_2022	Profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali, con grembiule elastico e rete portaintonaco sui due lati, applicato all'interno dell'intonaco base con lo stesso rasante cementizio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari A decorazione delle pareti esterne <u>Prospetto Sud</u> Parete Verde 1 *42,350 Parete Verde 2 *311,060 <u>Prospetto Nord</u> Parete Verde 1 *35,000 <u>Prospetto Est</u> Parete Verde 1 *28,500 Parete Verde 2 *53,510		42,350 311,060 35,000 28,500 53,510		
	SOMMANO...	m	470,420	20,621	9'700,53
1242 / 1731 NP.A65096b _DEI_RRM_ 2022	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modone o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: mostre di finestre Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari A decorazione delle Porte e finestre (M24) <u>Prospetto Sud</u> F04 *1,000*6,000 P05 *1,000*5,400 F02 *2,000*5,000 P06 *2,000*6,200 F10 *8,000*10,400		6,000 5,400 10,000 12,400 83,200		
	A R I P O R T A R E		117,000		15'718'853,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		117,000		15'718'853,58
	<u>Prospetto Nord</u> P05 *2,000*5,400 P06 *4,000*6,200 P07 *5,000*9,500 P09 *1,000*11,000 F01 *4,000*3,800 F03 *1,000*6,000 F06 *5,000*6,800 F08 *1,000*8,800 F09 *3,000*10,000 F12 *1,000*12,000 <u>Prospetto Est</u> P01 *2,000*15,100 P06 *2,000*6,200 F09 *1,000*10,000 F11 *2,000*11,800 P05 *1,000*5,400 <u>Prospetto Ovest</u> F09 *4,000*10,000 P08 *1,000*10,900 P01 *1,000*15,100 P05 *1,000*5,400 F07 *1,000*7,200		10,800 24,800 47,500 11,000 15,200 6,000 34,000 8,800 30,000 12,000 30,200 12,400 10,000 23,600 5,400 40,000 10,900 15,100 5,400 7,200		
	SOMMANO...	m	477,300	69,255	33'055,41
1243 / 1732 PF.0013.001 3.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rivestimento pareti M02 ex MU02 *[189,01*2] M04 ex MU04 *11,240 M09 ex MU09 *276,200 M10 ex MU10 *47,210 M11 ex MU11 *42,770 M16 ex MU12 *51,180 M22 ex MU22 *43,760		378,020 11,240 276,200 47,210 42,770 51,180 43,760		
	SOMMANO...	m²	850,380	45,045	38'305,37
1244 / 1733 NP.115062a DEI_Nuove costr_2022	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Solaio Piano terra</u> PV2 ex S02 (isolante sp. 5 cm) *364,650 PV3 ex S03 (isolante sp. 5 cm) *682,080 PV5 ex S05 (isolante sp. 5 cm) *41,630 PV7 ex S07 (isolante sp. 5 cm) *74,450 PV9 ex S09 (isolante sp. 5 cm) *671,280 G04 ex S14 (isolante sp. 5 cm) *173,120 <u>Solaio Piano primo</u> PV4 ex S04 (isolante sp. 5 cm) *90,040 PV6 ex S06 (isolante sp. 5 cm) *311,890 PV8 ex S08 (isolante sp. 5 cm) *326,670 G04 ex S14 (isolante sp. 5 cm) *98,820		364,650 682,080 41,630 74,450 671,280 173,120 90,040 311,890 326,670 98,820		
	A R I P O R T A R E		2'834,630		15'790'214,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'834,630		15'790'214,36
1245 / 1734 NP.115062b DEI_Nuove costr_2022	SOMMANO... Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Solaio Piano terra</u> PV2 ex S02 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[364,65*2] 729,300 PV3 ex S03 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[682,08*2] 1'364,160 PV5 ex S05 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[41,63*2] 83,260 PV7 ex S07 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[74,45*2] 148,900 PV9 ex S09 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[671,28*2] 1'342,560 G04 ex S14 (isolante sp. 5 cm) *[173,12*2] 346,240 <u>Solaio Piano primo</u> PV4 ex S04 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[90,04*2] 180,080 PV6 ex S06 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[311,89*2] 623,780 PV8 ex S08 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[326,67*2] 653,340 G04 ex S14 (isolante sp. 5 cm)- aggiunti 2 cm *[98,82*2] 197,640	mq	2'834,630	14,714	41'708,75
1246 / 1735 NP.115010a DEI_Nuove costr_2022	SOMMANO... Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Solaio Piano primo</u> CO1 ex S12 (isolante sp. 15 cm) *179,080 179,080 <u>Solaio Piano copertura</u> PV1 ex S01 (isolante sp. 15 cm) *1242,410 1'242,410	mq	5'669,260	4,158	23'572,78
1247 / 1736 NP.115010b DEI_Nuove costr_2022	SOMMANO... Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Solaio Piano primo</u> CO1 ex S12 (isolante sp. 15 cm)- aggiunti 7 cm *[179,08*7] 1'253,560 <u>Solaio Piano copertura</u> PV1 ex S01 (isolante sp. 15 cm)- aggiunti 7 cm *[1242,41*7] 8'696,870	mq	1'421,490	38,903	55'300,23
1248 / 1737 NP.155152a	SOMMANO... Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di	mq	9'950,430	4,512	44'896,34
	A R I P O R T A R E				15'955'692,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				15'955'692,46
DEI_Nuove_2022	cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solai <u>Piano Terra</u> PV2 ex S02 (sp. 4 cm) riduzione del 60% *[364,65*0,6] PV3 ex S03 (sp. 34 cm) *682,080 G04 ex S14 (sp. 10 cm) *173,120 <u>Solaio Piano primo</u> G04 ex S14 (sp. 10 cm) *98,820				
	SOMMANO...	mq	1'172,810	21,250	24'922,21
1249 / 1738 NP.155152b DEI_Nuove_2022	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per ogni cm in più di spessore Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solai <u>Piano Terra</u> PV3 ex S03 (sp. 34 cm)- aggiunta di 24 cm *[682,08*24]				
	SOMMANO...	mq	16'369,920	1,317	21'559,18
1250 / 1739 NP.155151 DEI_Nuove_2022	Rete elettrosaldada in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il Ø dei ferri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Armatura per pavimento industriale (Ø8 maglia 150x150 mm: 5,30 kg/mq)				
	<u>Piano Terra</u>				
	PV2 ex S02 (sp. 4 cm) *364,650*5,300		1'932,645		
	PV3 ex S03 (sp. 34 cm)- doppia rete *[682,08*2]*5,300		7'230,048		
	G04 ex S14 (sp. 10 cm) *173,120*5,300		917,536		
	<u>Solaio Piano primo</u>				
	G04 ex S14 (sp. 10 cm) *98,820*5,300		523,746		
	SOMMANO...	kg	10'603,975	2,369	25'120,82
1251 / 1740 NP.085002a DEI_Nuove_2022	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: spessore 3 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solai <u>Piano Terra</u> <u>Piano Primo</u> PV4 ex S04 (sp. 15 cm) *90,040 PV6 ex S06 (sp. 15 cm) *311,890 PV8 ex S08 (sp. 14 cm) *326,670				
	SOMMANO...	mq	728,600	27,472	20'016,10
1252 / 1741	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore				
	A R I P O R T A R E				16'047'310,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'047'310,77
NP.085002b _DEI_Nuove _costr_2022	fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica ($\lambda = 2,02 \text{ W/mK}$) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato: per ogni cm in più Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solai <u>Piano Terra</u> <u>Piano Primo</u> PV4 ex S04 (sp. 15 cm)- aggiunti 12 cm *[90,04*12] PV6 ex S06 (sp. 15 cm)- aggiunti 12 cm *[311,89*12] PV8 ex S08 (sp. 14 cm)- aggiunti 11 cm *[326,67*11]				
	SOMMANO...	mq	8'416,530	9,731	81'901,25
1253 / 1742 NP.155067a _DEI_Nuove _costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Solai <u>Piano Terra</u> PV5 ex S05 (sp. 2 cm) *41,630 PV7 ex S07 (sp. 2 cm) *74,450 PV9 ex S09 (sp. 2 cm) *671,280				
	SOMMANO...	mq	787,360	16,375	12'893,02
1254 / 1743 NP.155066 _DEI_Nuove _costr_2022	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per posa pavimento <u>Piano Terra</u> PV5 ex S05 *41,630 PV7 ex S07 *74,450 PV9 ex S09 *671,280 <u>Piano Primo</u> PV4 ex S04 *90,040 PV6 ex S06 *311,890 PV8 ex S08 *326,670				
	SOMMANO...	mq	1'515,960	7,303	11'071,06
1255 / 1744 PF.0004.000 1.0056	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (70800 Kg/m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104:2016, UNI EN 206:2021. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto delle pendenze <u>Piano Primo</u> CO1 ex S12 (sp. 5 cm) *179,080*0,050 <u>Piano Copertura</u> PV1 ex S01 (sp. 19 cm) *1242,410*0,190				
	SOMMANO...	m³	245,012	299,769	73'447,00
	A R I P O R T A R E				16'226'623,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'226'623,10
1256 / 1745 PF.0013.001 0.0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Manto impermeabile <u>Piano Primo</u> CO1 ex S12 *179,080 Verticali (h. 30 cm) *55,340*0,300 <u>Piano Copertura</u> PV1 ex S01 *1242,410 Verticali (h. 30 cm) *402,600*0,300				
	SOMMANO...	m²	1'558,872	28,144	43'872,89
1257 / 1746 NP.155067a DEI_Nuove_ costr_2022	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Massetto di sottofondo <u>Piano Primo</u> CO1 ex S12 (sp. 2 cm) *179,080 <u>Piano Copertura</u> PV1 ex S01 (sp. 4 cm) *[1242,41*2]				
	SOMMANO...	m²	2'484,820		
	SOMMANO...	m²	2'663,900	16,375	43'621,36
1258 / 1747 PF.0013.001 0.0009	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO ANTIRADICE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, ADDITIVATA CON SPECIALI SOSTENZE CHIMICHE, spessore 4 mm, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Membrana antiradice <u>Piano Primo</u> CO1 ex S12 *179,080				
	SOMMANO...	m²	179,080		
	SOMMANO...	m²	179,080	23,247	4'163,07
1259 / 1748 PF.0013.001 3.0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Piano Terra</u> PV5 ex S05 *41,630 PV7 ex S07 *74,450 <u>Piano Primo</u> PV4 ex S04 *90,040 PV6 ex S06 *311,890				
			41,630		
			74,450		
			90,040		
			311,890		
	A R I P O R T A R E		518,010		16'318'280,42

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'509'492,16
NP.185033b _DEI_Nuove _costr_2022	fibre, conforme alla norma EN 13279-1 tipo C5/20, reazione al fuoco Euroclasse A1, resistenza al fuoco massima REI 180, classe di fumo F0, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale rasatura: su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Intonaco resistente al fuoco A1 G02 ex S11 *1777,780		1'777,780		
	SOMMANO...	mq	1'777,780	14,458	25'703,14
1265 / 1754 NP.195002a _DEI_Nuove _costr_2022	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitto bagni Piano terra <u>Piano Terra</u> CS1 ex CS01 (idrorepellente-verde) *41,600 <u>Piano Primo</u> CS1 ex CS01 (idrorepellente-verde) *[34,19+33,86] [15,99+13,16]		41,600		
			68,050		
			29,150		
	SOMMANO...	mq	138,800	27,865	3'867,66
1266 / 1755 NP.19_AR	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 100%, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista e bordi dritti, dello spessore di: 20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico alfa_w 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitto <u>Piano Terra</u> CS2 ex CS02 *303,430 <u>Piano Primo</u> CS2 ex CS02 *538,520		303,430		
			538,520		
	SOMMANO...	m²	841,950	33,891	28'534,53
1267 / 1756 PF.0013.000 7.0033	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitto <u>Piano Terra</u> CS3 ex CS03 (con 1° strato di Ignilastra GKF) *475,840 CS4 ex CS04 (con 1° strato di lastra Fireboard) *173,120 <u>Piano Primo</u> CS3 ex CS03 (con 1° strato di Ignilastra GKF) *204,460		475,840		
			173,120		
			204,460		
	SOMMANO...	m²	853,420	71,739	61'223,50
	A R I P O R T A R E				16'628'820,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'628'820,99
1268 / 1757 PF.0015.000 3.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA ANTINCENDIO IN GESSO ARMATA CON FIBRE MINERALI. Certificata e omologata in classe A2-s1, d0 (UNI EN 520:2009). Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata. Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Controsoffitto 2° Lastra Ignilastra GKF <u>Piano Terra</u> CS3 ex CS03 (con 1° strato di Ignilastra GKF) *475,820 CS4 ex CS04 (con 2° strato di lastra Fireboard) *173,120 <u>Piano Primo</u> CS3 ex CS03 (con 1° strato di Ignilastra GKF) *204,460				
	SOMMANO...	m²	853,400	25,457	21'725,00
1269 / 1758 PF.0013.000 4.0040	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Piano Primo</u> CS5 ex CS05 *96,000				
	SOMMANO...	m²	96,000	29,063	2'790,05
1270 / 1759 NP.215115c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta: profondità 151 ÷ 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Finestre</u> F01 *4,000*0,900*1,000 F02 *2,000*1,500*1,000 F03 *1,000*2,000*1,000 F04 *1,000*2,000*1,000 F06 *5,000*2,400*1,000 F07 *1,000*3,000*0,600 F08 *1,000*3,400*1,000 F09 *8,000*4,000*1,000 F10 *8,000*4,200*1,000 F11 *2,000*4,900*1,000 F05 *1,000*5,000*1,000				
	SOMMANO...	mq	108,200	65,785	7'117,94
1271 / 1760 PF.0012.001 8.0009	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto controtelai (peso 15 kg/mq)</u> F01 *3,600*15,000 F02 *3,000*15,000 F03 *2,000*15,000 F04 *2,000*15,000				
	A R I P O R T A R E		159,000		16'660'453,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		159,000		16'660'453,98
	F06 *12,000*15,000 F07 *1,800*15,000 F08 *3,400*15,000 F09 *32,000*15,000 F10 *33,600*15,000 F11 *9,800*15,000 F05 *5,000*15,000		180,000 27,000 51,000 480,000 504,000 147,000 75,000		
	SOMMANO...	kg	1'623,000	0,848	1'376,30
1272 / 1761 NP.115192b _DEI_Nuove _costr_2022	Spalletta di finestre già preparate, della larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al supporto con malta adesiva a base di cemento e polimeri sintetici, compresi intonaco di base armato con rete in fibra di vetro antialcalina densità >= 145 g/mq e intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG 004, con pannelli di spessore medio 20 mm: collegamento al serramento con guarnizione sigillante autoadesiva e sovraintonacabile, precompressa e autoespandente in schiuma poliuretanica morbida per la tenuta all'aria e all'acqua: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, per isolamenti a cappotto ETICS e per correzione di ponti termici, resistenza a compressione > 150 kPa; comportamento a carico costante di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza al vapore acqueo, conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambda = 0,028 W/Mk Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Per correzione ponte termico intorno agli infissi <u>Finestre</u> F01 *4,000*[0,9+0,9+1+1] F02 *2,000*[1+1+1,5+1,5] F03 *1,000*[2+2+1+1] F04 *1,000*[1+1+2+2] F06 *5,000*[2,4+2,4+1+1] F07 *1,000*[3+3+0,6+0,6] F08 *1,000*[3,4+3,4+1+1] F09 *8,000*[4+4+1+1] F10 *8,000*[4,2+4,2+1+1] F11 *2,000*[4,9+4,9+1+1] F05 *1,000*[5+5+1+1]		15,200 10,000 6,000 6,000 34,000 7,200 8,800 80,000 83,200 23,600 12,000		
	SOMMANO...	m	286,000	26,587	7'603,88
1273 / 1762 NP.165001a _DEI_Nuove _costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: travertino Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Finestre</u> F01 *4,000*0,400*0,900 F02 *2,000*0,400*1,500 F03 *1,000*0,400*2,000 F04 *1,000*0,400*2,000 F06 *5,000*0,400*2,400 F07 *1,000*0,400*3,000 F08 *1,000*0,400*3,400 F09 *8,000*0,400*4,000 F10 *8,000*0,400*4,200 F11 *2,000*0,400*4,900 F05 *1,000*0,400*5,000		1,440 1,200 0,800 0,800 4,800 1,200 1,360 12,800 13,440 3,920 2,000		
	SOMMANO...	mq	43,760	134,146	5'870,23
1274 / 1763 NP.165001f _DEI_Nuove _costr_2022	Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: sovrapprezzo				
	A R I P O R T A R E				16'675'304,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'675'304,39
	per ogni cm in più di spessore (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Finestre</u> F01 *[4,000*2]*0,400*0,900 F02 *[2,000*2]*0,400*1,500 F03 *[1,000*2]*0,400*2,000 F04 *[1,000*2]*0,400*2,000 F06 *[5,000*2]*0,400*2,400 F07 *[1,000*2]*0,400*3,000 F08 *[1,000*2]*0,400*3,400 F09 *[8,000*2]*0,400*4,000 F10 *[8,000*2]*0,400*4,200 F11 *[2,000*2]*0,400*4,900 F05 *[1,000*2]*0,400*5,000		2,880 2,400 1,600 1,600 9,600 2,400 2,720 25,600 26,880 7,840 4,000		
	SOMMANO...	mq	87,520	20,120	1'760,90
1275 / 1764 PF.0012.001 8.0008	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Tiro in alto soglie</u> F01 *4,000*0,900*0,380*0,040 F02 *2,000*1,500*0,380*0,040 F03 *1,000*2,000*0,380*0,040 F04 *1,000*2,000*0,380*0,040 F06 *5,000*2,400*0,380*0,040 F07 *1,000*3,000*0,380*0,040 F08 *1,000*3,400*0,380*0,040 F09 *8,000*4,000*0,380*0,040 F10 *8,000*4,200*0,380*0,040 F11 *2,000*4,900*0,380*0,040 F05 *1,000*5,000*0,380*0,040		0,055 0,046 0,030 0,030 0,182 0,046 0,052 0,486 0,511 0,149 0,076		
	SOMMANO...	m³	1,663	42,359	70,44
1276 / 1765 NP.215033b _DEI_Nuove _costr_2022	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controltaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra a 1 anta, a battente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari <u>Finestre 1 anta</u> <u>Piano Terra</u> F02 *2,000*1,500*1,000 F04 *1,000*2,000*1,000 <u>Piano Primo</u> F01 *4,000*0,900*1,000 <u>Finestre 3 ante</u> <u>Piano Terra</u> F07 (anta singola) *1,000*1,000*0,600 F09 (anta singola) *7,000*1,330*1,000 F10 (anta singola) *8,000*1,400*1,000 F11 (anta singola) *1,000*1,630*1,000 <u>Piano Primo</u>		3,000 2,000 3,600 0,600 9,310 11,200 1,630		
	A R I P O R T A R E		31,340		16'677'135,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		31,340		16'677'135,73
1277 / 1766 NP.215033c_ DEI_Nuove_ costr_2022	F03 (anta singola) *1,000*0,660*1,000		0,660		
	F06 (anta singola) *5,000*0,800*1,000		4,000		
	F08 (anta singola) *1,000*1,130*1,000		1,130		
	F09 (anta singola) *2,000*1,330*1,000		2,660		
	F11 (anta singola) *1,000*1,630*1,000		1,630		
	F05 (anta singola) *1,000*1,660*1,000		1,660		
	SOMMANO...	mq	43,080	577,405	24'874,61
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controlaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36$ dB: finestra a 2 ante, a battente				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Finestre 3 ante				
1278 / 1767 NP.215049a_ DEI_Nuove_ costr_2022	<u>Piano Terra</u>				
	F07 (anta doppia) *1,000*2,000*0,600		1,200		
	F09 (anta doppia) *7,000*[1,330*2]*1,000		18,620		
	F10 (anta doppia) *8,000*[1,400*2]*1,000		22,400		
	F11 (anta doppia) *1,000*[1,630*2]*1,000		3,260		
	<u>Piano Primo</u>				
	F03 (anta doppia) *1,000*1,340*1,000		1,340		
	F06 (anta doppia) *5,000*1,600*1,000		8,000		
	F08 (anta doppia) *1,000*[1,130*2]*1,000		2,260		
	F09 (anta doppia) *2,000*[1,330*2]*1,000		5,320		
1279 / 1768 NP.215049b_ DEI_Nuove_ costr_2022	F11 (anta doppia) *1,000*[1,630*2]*1,000		3,260		
	F05(anta doppia) *1,000*[1,660*2]*1,000		3,320		
	SOMMANO...	mq	68,980	544,812	37'581,13
	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per serramenti con prestazione acustica superiore: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 40$ dB (Percentuale 5 %)- anta singola				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Serramenti con potere fonoisolante $R_w \geq 46$				
	<u>Piano Primo</u>				
	F01 *2,000*0,900*1,000		1,800		
	F03 (anta singola) *1,000*0,660*1,000		0,660		
	F06 (anta singola) *2,000*0,800*1,000		1,600		
1279 / 1768 NP.215049b_ DEI_Nuove_ costr_2022	F08 (anta singola) *1,000*1,130*1,000		1,130		
	F09 (anta singola) *2,000*1,330*1,000		2,660		
	F05 (anta singola) *1,000*1,660*1,000		1,660		
	SOMMANO...	mq	9,510	28,870	274,55
	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e monoblocco in alluminio per serramenti con prestazione acustica superiore: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 40$ dB (Percentuale 5 %)- anta doppia				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Serramenti con potere fonoisolante $R_w \geq 46$				
	<u>Piano Primo</u>				
	F03 (anta doppia) *1,000*1,340*1,000		1,340		
	F06 (anta doppia) *2,000*1,600*1,000		3,200		
1279 / 1768 NP.215049b_ DEI_Nuove_ costr_2022	F08 (anta doppia) *1,000*[1,130*2]*1,000		2,260		
	A R I P O R T A R E		6,800		16'739'866,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		6,800		16'739'866,02
1280 / 1769 NP.215111_ DEI_Nuove_ costr_2022	F09 (anta doppia) *2,000*[1,330*2]*1,000		5,320		
	F05(anta doppia) *1,000*[1,660*2]*1,000		3,320		
	SOMMANO...	mq	15,440	27,241	420,60
	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	<u>Finestre</u>				
	F01 *4,000		4,000		
	F02 *2,000		2,000		
	F03 *1,000		1,000		
	F04 *1,000		1,000		
	F06 *5,000		5,000		
	F07 *1,000		1,000		
	F08 *1,000		1,000		
	F09 *8,000		8,000		
	F10 *8,000		8,000		
	F11 *2,000		2,000		
	F05 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	34,000	68,803	2'339,30
	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a peso				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	<u>Tiro in alto Infissi in alluminio (peso 35 kg/mq)</u>				
1281 / 1770 PF.0012.001 8.0009	Finestre 1 anta				
	<u>Piano Terra</u>				
	F02 *2,000*1,000*1,500*35,000		105,000		
	F04 *1,000*1,000*2,000*35,000		70,000		
	<u>Piano Primo</u>				
	F01 *4,000*1,000*0,900*35,000		126,000		
	Finestre 3 ante				
	<u>Piano Terra</u>				
	F07 (anta singola) *1,000*0,600*1,000*35,000		21,000		
	F09 (anta singola) *7,000*1,000*1,330*35,000		325,850		
	F10 (anta singola) *8,000*1,000*1,400*35,000		392,000		
	F11 (anta singola) *1,000*1,000*1,630*35,000		57,050		
	F07 (anta doppia) *1,000*0,600*2,000*35,000		42,000		
	F09 (anta doppia) *7,000*1,000*[1,330*2]*35,000		651,700		
	F10 (anta doppia) *8,000*1,000*[1,400*2]*35,000		784,000		
	F11 (anta doppia) *1,000*1,000*[1,630*2]*35,000		114,100		
	<u>Piano Primo</u>				
	F03 (anta singola) *1,000*1,000*0,660*35,000		23,100		
	F06 (anta singola) *5,000*1,000*0,800*35,000		140,000		
	F08 (anta singola) *1,000*1,000*1,130*35,000		39,550		
	F09 (anta singola) *1,000*1,000*1,330*35,000		46,550		
	F11 (anta singola) *1,000*1,000*1,630*35,000		57,050		
	F05 (anta singola) *1,000*1,000*1,660*35,000		58,100		
	F03 (anta doppia) *1,000*1,000*1,340*35,000		46,900		
	F06 (anta doppia) *5,000*1,000*1,600*35,000		280,000		
	F08 (anta doppia) *1,000*1,000*[1,130*2]*35,000		79,100		
	F09 (anta doppia) *1,000*1,000*[1,330*2]*35,000		93,100		
	F11 (anta doppia) *1,000*1,000*[1,630*2]*35,000		114,100		
	F05 (anta doppia) *1,000*1,000*[1,660*2]*35,000		116,200		
	SOMMANO...	kg	3'782,450	0,848	3'207,52
	A R I P O R T A R E				16'745'833,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'745'833,44
1282 / 1771 PF.0013.000 6.0237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne P13 ex P02 (70x210 cm) *4,000 P09 ex P03 (80x210 cm) *10,000 P14 ex P04 (90x210 cm) *2,000				
	SOMMANO...	cad.	16,000	561,994	8'991,90
1283 / 1772 PF.0013.000 6.0244	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne P14 ex P04 (90x210 cm) *2,000				
	SOMMANO...	cad.	2,000	137,418	274,84
1284 / 1773 NP.215079b _DEI_Nuove _costr_2022	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm: preverniciati spessore 9/10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Serranda ad avvolgere <u>Piano Terra</u> P06 ex P07 (250x350 cm) *5,000*2,500*3,500 P08 (300x395 cm) *1,000*3,000*3,950 P07 ex P09 (400x350 cm) *1,000*4,000*3,500				
	SOMMANO...	mq	69,600	107,578	7'487,43
1285 / 1774 PF.0013.000 6.0040	MOTORIZZAZIONE ELETTROMECCANICA PER SERRADA AD AVVOLGERE, ad uso intensivo, completa di dispositivo anticaduta, centralina di controllo, radio ricevente-trasmittente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore e pulsantiera; data in opera compreso le opere murarie, la registrazione e il collaudo di apertura- chiusura portata 350 kg Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Motorizzazione per serranda <u>Piano Terra</u> P06 ex P07 (250x350 cm) *5,000 P08 (300x395 cm) *1,000 P07 ex P09 (400x350 cm) *1,000				
	SOMMANO...	cad.	7,000	3'420,593	23'944,15
1286 / 1775 NP.213036b _DEI_Nuove	Serratura per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini: laterale a doppia mappa Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				16'786'531,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'786'531,76
_costr_2022	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Serratura P06 ex P07 (250x350 cm) *[5,00*2] P08 (300x395 cm) *[1,00*2] P07 ex P09 (400x350 cm) *[1,00*2]		10,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	14,000	25,919	362,87
1287 / 1776 NP.205007b _DEI_Nuove _costr_2022	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera: con struttura e telaio in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porta a due ante x interni P12 ex P05 (120x210) *16,000*1,200*2,100 P05 ex P06 (200x210 cm) *8,000*2,000*2,100		40,320 33,600		
	SOMMANO...	mq	73,920	398,183	29'433,69
1288 / 1777 NP.215096b _DEI_Nuove _costr_2022	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.050 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne (REI 120) P10 ex P04 (90x210 cm) *2,000 P11 ex P04 (90x210 cm) *23,000		2,000 23,000		
	SOMMANO...	cad	25,000	512,995	12'824,88
1289 / 1778 NP.215097a _DEI_Nuove _costr_2022	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.050 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne doppia anta (REI 60) P02 ex P05 (120x210 cm) *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	751,142	3'004,57
1290 / 1779 NP.215098h	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio				
	A R I P O R T A R E				16'832'157,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'832'157,77
DEI_Nuove costr_2022	pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 2.000 x 2.050 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porte interne doppia anta (REI 120) P03 ex P06 (200x210 cm) *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'069,444	3'208,33
1291 / 1780 PF.0013.000 6.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Piano Terra P04 *1,000 P05 *[5*2] P06 *[9*2] P11 *2,000 Piano Primo P04 *1,000 P05 *[5*2]		1,000 10,000 18,000 2,000 1,000 10,000		
	SOMMANO...	cad.	42,000	203,194	8'534,15
1292 / 1781 NP.09_AR	Fornitura e posa in opera di Portone a libro, con telaio in profilati di alluminio estruso, composto da montanti laterali e traversa oltre luce, realizzato con pannelli in lamiera e coibentati spessore 41 mm di colore standard bianco grigio. Ante 2+2 peso tot. Kg 532, Trasmittanza termica 1,59 W/MQ°K. Compreso il trasporto. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H, mm L 4900 x H 5000, misure struttura L 5300 x H 5000. Dato in opera, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. (prezzo da indagine di mercato) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Porta sezionale a libro (4 ante) P01 ex P05 (490x500 cm) con porta a battente dotata di maniglione antipanico *1,000 P04 ex P05 (490x500 cm) *2,000		1,000 2,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	5'697,310	17'091,93
1293 / 1782 NP.12_AR	Fornitura e posa in opera TENDA AVVOLGIBILE FLESSIBILE ANTINCENDIO per interni in classe EI2 120, con chiusura per gravità in caso d'incendio, rispettano le norme EN 16034, EN 13241. Il telo della tenda è realizzato in tecnologia multistrato, con tessuto in fibre di vetro rinforzato con rete in filo d'acciaio inossidabile, rivestito con uno strato di silicone grigio chiaro simile RAL 7035, sui bordi del telo si trovano dei cuscinetti, che costituiscono un sistema di protezione contro lo strappo accidentale dalle guide. Completo di contrappeso posto al termine del telo realizzato con tondini in acciaio. Il cassone è costituito da una gabbia rivestita con una lamiera in acciaio zincato per l'alloggiamento dell'albero, coibentato con pannello di isolamento (spessore 20 mm) della parte esposta al fuoco. Motore Becker, tubolare interno monofase (corrente necessaria:220v). Guide laterali con profilo in acciaio zincato, uno strato di pannello di isolamento (sp. 20 mm) e lamiera di rivestimento in acciaio zincato. Completa di centralina che collega la tenda a qualsiasi sistema di allarme antincendio. Peso della tenda: 8,5 kg/mq. Compreso il trasporto l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni L. 250 x H. 350 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				16'860'992,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				16'860'992,18
1294 / 1783 NP.13_AR	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tende Avvolgibili REI 120 (L. 250 x H. 350) T04 ex P07 *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	19'391,629	96'958,15
	Fornitura e posa in opera TENDA AVVOLGIBILE FLESSIBILE ANTINCENDIO per interni in classe EI2 120, con chiusura per gravità in caso d'incendio, rispettano le norme EN 16034, EN 13241. Il telo della tenda è realizzato in tecnologia multistrato, con tessuto in fibre di vetro rinforzato con rete in filo d'acciaio inossidabile, rivestito con uno strato di silicone grigio chiaro simile RAL 7035, sui bordi del telo si trovano dei cuscinetti, che costituiscono un sistema di protezione contro lo strappo accidentale dalle guide. Completo di contrappeso posto al termine del telo realizzato con tondini in acciaio. Il cassone è costituito da una gabbia rivestita con una lamiera in acciaio zincato per l'alloggiamento dell'albero, coibentato con pannello di isolamento (spessore 20 mm) della parte esposta al fuoco. Motore Becker, tubolare interno monofase (corrente necessaria:220v). Guide laterali con profilo in acciaio zincato, uno strato di pannello di isolamento (sp. 20 mm) e lamiera di rivestimento in acciaio zincato. Completa di centralina che collega la tenda a qualsiasi sistema di allarme antincendio. Peso della tenda: 8,5 kg/mq. Compreso il trasporto l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni L. 400 x H. 350 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tende Avvolgibili REI 120 (L. 400 x H. 350) T03 ex P09 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	24'384,559	24'384,56
1295 / 1784 NP.14_AR	Fornitura e posa in opera TENDA AVVOLGIBILE FLESSIBILE ANTINCENDIO per interni in classe EI2 120, con chiusura per gravità in caso d'incendio, rispettano le norme EN 16034, EN 13241. Il telo della tenda è realizzato in tecnologia multistrato, con tessuto in fibre di vetro rinforzato con rete in filo d'acciaio inossidabile, rivestito con uno strato di silicone grigio chiaro simile RAL 7035, sui bordi del telo si trovano dei cuscinetti, che costituiscono un sistema di protezione contro lo strappo accidentale dalle guide. Completo di contrappeso posto al termine del telo realizzato con tondini in acciaio. Il cassone è costituito da una gabbia rivestita con una lamiera in acciaio zincato per l'alloggiamento dell'albero, coibentato con pannello di isolamento (spessore 20 mm) della parte esposta al fuoco. Motore Becker, tubolare interno monofase (corrente necessaria:220v). Guide laterali con profilo in acciaio zincato, uno strato di pannello di isolamento (sp. 20 mm) e lamiera di rivestimento in acciaio zincato. Completa di centralina che collega la tenda a qualsiasi sistema di allarme antincendio. Peso della tenda: 8,5 kg/mq. Compreso il trasporto l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni L. 520 x H. 350 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tende Avvolgibili REI 120 (L. 520 x H. 350) T02 ex P10 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	28'615,807	28'615,81
	Fornitura e posa in opera TENDA AVVOLGIBILE FLESSIBILE ANTINCENDIO per interni in classe EI2 120, con chiusura per gravità in caso d'incendio, rispettano le norme EN 16034, EN 13241. Il telo della tenda è realizzato in tecnologia multistrato, con tessuto in fibre di vetro rinforzato con rete in filo d'acciaio inossidabile, rivestito con uno strato di silicone grigio chiaro simile RAL 7035, sui bordi del telo si trovano dei cuscinetti, che costituiscono un sistema di protezione contro lo strappo accidentale dalle guide. Completo di contrappeso posto al termine del telo realizzato con tondini in acciaio. Il cassone è costituito da una gabbia rivestita con una lamiera in acciaio zincato per l'alloggiamento dell'albero, coibentato con pannello di isolamento (spessore 20 mm) della parte esposta al fuoco. Motore Becker, tubolare interno monofase (corrente necessaria:220v). Guide laterali con profilo in acciaio zincato, uno strato di pannello di isolamento (sp. 20 mm) e lamiera di rivestimento in acciaio zincato. Completa di centralina che collega la tenda a qualsiasi sistema di allarme antincendio. Peso della tenda: 8,5 kg/mq. Compreso il trasporto l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni L. 490 x H. 350 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Tende Avvolgibili REI 120 (L. 490 x H. 350)				
	A R I P O R T A R E				17'010'950,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'010'950,70
1297 / 1786 NP.215012c_ DEI_Nuove_ costr_2022	T01 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	36'817,801	36'817,80
	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ringhiera ballatoi Officina (h. 900 mm) *108,090*16,000 Rampa di accesso fossa officina (h. 1400 mm) *80,430*20,000 Ringhiera spazio calmo (Piano Primo) *1,690*20,000		1'729,440 1'608,600 33,800		
	SOMMANO...	kg	3'371,840	7,018	23'663,57
1298 / 1787 NP.215012d_ DEI_Nuove_ costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per scale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Ringhiere per le scale- ballatoi Officina (h. 900 mm) *4,000*115,458		461,832		
	SOMMANO...	kg	461,832	7,047	3'254,53
1299 / 1788 PF.0013.001 3.0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rivestimento scala interna di collegamento dal piano terra al piano primo *28,820		28,820		
	SOMMANO...	m²	28,820	50,757	1'462,82
1300 / 1789 NP.135001c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scossalina a copertura dei parapetti larga 45 cm completa di risvolto a formare il gocciolatoio (peso 2,7 kg/ml) *360,280*2,700		972,756		
	SOMMANO...	kg	972,756	30,519	29'687,54
1301 / 1790 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Discendenti (volume piccolo) *6,000*5,250		31,500		
	SOMMANO...	m	31,500	73,862	2'326,65
1302 / 1791	Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN				
	A R I P O R T A R E				17'108'163,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'108'163,61
NP.105019a DEI_Imp_Te cn_2022	81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo variatore di frequenza VVVF, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico, dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Completo di progetto e incluso tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 1.000 kg: 5 fermate Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	61'926,520	61'926,52
1303 / 1792 NP.105022 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	9'288,980	9'288,98
1304 / 1793 NP.105023b _DEI_Imp_T ecn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio: apertura 900-1000 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	956,430	956,43
1305 / 1794 NP.105026a DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: manovra: simplex Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	3'912,680	3'912,68
1306 / 1795 NP.105028 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	9'288,980	9'288,98
1307 / 1796 NP.105029 DEI_Imp_Te cn_2022	Sovrapprezzi agli ascensori elettrici MRL per: impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della Deroga (Percentuale 15 %) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari N.1 ascensore interno *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	9'288,980	9'288,98
	Parziale Architetonici (SbCat 1) euro				3'645'086,37
	A R I P O R T A R E				17'202'826,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'202'826,18
	Strutture fabbricato (SbCat 3)				
1308 / 1034 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTO 1 *15,000*2,600*2,600*0,100 PLINTO 2 *17,000*3,600*3,600*0,100 PLINTO 3 *2,000*8,230*3,600*0,100 PLINTO 4 *1,000*7,300*2,600*0,100 PLINTO 5 *1,000*8,920*6,090*0,100 PLINTO 6 *1,000*3,280*2,600*0,100 PLINTO 7 *1,000*2,280*2,100*0,100 PLINTO 8 *1,000*3,800*3,800*0,100 PLINTO 9 *6,000*2,100*2,100*0,100 MAGRONE Primo Solaio *1404,580*0,100				
	SOMMANO...	m³	191,308	211,519	40'465,28
1309 / 1035 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTO 1 *15,000*10,000*1,500 PLINTO 2 *17,000*14,000*1,500 PLINTO 3 *2,000*23,260*1,500 PLINTO 4 *1,000*19,400*1,500 PLINTO 5 *1,000*29,620*1,500 PLINTO 6 *1,000*11,360*1,500 PLINTO 7 *1,000*8,360*1,500 PLINTO 8 *1,000*14,800*1,500 PLINTO 9 *6,000*8,000*1,500 CORDOLO 1 *2,000*9,280*0,500*1,200 CORDOLO 2 *2,000*6,950*0,500*1,200 CORDOLO 3 *2,000*5,020*0,500*1,200 CORDOLO 4 *2,000*8,770*0,500*1,200 CORDOLO 5 *1,000*6,400*0,500*1,200 CORDOLO 6 *1,000*4,580*0,500*1,200 CORDOLO 7 *4,000*3,920*0,500*1,200 CORDOLO 8 *2,000*3,770*0,500*1,200 CORDOLO 9 *2,000*3,300*0,500*1,200 CORDOLO 10 *1,000*3,800*0,500*1,200 CORDOLO 11 *2,000*2,850*0,500*1,200 CORDOLO 12 *5,000*13,470*0,500*1,200 CORDOLO 13 *4,000*5,500*0,500*1,200 CORDOLO 14 *8,000*4,500*0,500*1,200 CORDOLO 15 *2,000*5,260*0,500*1,200 CORDOLO 16 *2,000*2,820*0,500*1,200 CORDOLO 17 *1,000*4,620*0,500*1,200 CORDOLO 18 *2,000*3,680*0,500*1,200 CORDOLO 19 *2,000*4,820*0,500*1,200 CORDOLO 20 *4,000*3,750*0,500*1,200 CORDOLO 21 *1,000*3,120*0,500*1,200 CORDOLO 22 *1,000*3,550*0,500*1,200 CORDOLO 23 *4,000*3,470*0,500*1,200 CORDOLO 24 *6,000*5,790*0,500*1,200 PILASTRI FORO PL01 *42,000*0,300*0,300*1,200				
	A R I P O R T A R E		1'059,882		17'243'291,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'059,882		17'243'291,46
	TRAVI OFFICINA TR05 *1,000*66,430*0,500*1,100 TRAVI OFFICINA TR06 *2,000*66,430*0,500*1,300 TRAVI OFFICINA TR07 *2,000*6,550*0,500*1,500 TRAVI OFFICINA TR07 *1,000*65,930*0,500*1,500 TRAVI OFFICINA TR07 *1,000*65,930*0,500*1,500 TRAVI OFFICINA TR03 *2,000*1,800*0,500*0,800 COLONNA C11 (9*4*0.45*6.50) *105,300 TRAVI X03' - Primo Piano *1,000*12,060*0,450*1,400 TRAVI X03 -04- Primo Piano *1,000*12,060*0,450*1,400 TRAVI X04 -04- Primo Piano *1,000*12,060*0,450*1,400 TRAVI Y15 - Primo Piano *1,000*10,060*0,450*1,400 TRAVI Y16 - Primo Piano *1,000*10,060*0,450*1,400 TRAVI Y17 - Primo Piano *1,000*10,060*0,450*1,400 ELEVAZIONE *18,840*10,750 SCALA: Pedate=11.34mq + Alzate=7.83mq + Pianerottoli=4.5mq + Rampa=17.82mq + Laterali=3.66mq *45,150 TRAVI OFFICINA TR04 *2,000*9,900*0,500*0,900		36,537 86,359 9,825 49,448 49,448 1,440 105,300 7,598 7,598 7,598 6,338 6,338 6,338 202,530 45,150 8,910		
	SOMMANO...	m²	1'696,637	30,666	52'029,07
1310 / 1036 PF.0011.000 1.0014	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, già predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PILASTRI DIMENSIONI 0.65X0.65m COLONNA C1 *6,000*11,100 COLONNA C2 *6,000*11,100 COLONNA C3 *2,000*11,100 COLONNA C4 *9,000*11,100 PILASTRI DIMENSIONI 0.80X0.80m COLONNA C5 *1,000*11,100 COLONNA C6 *10,000*11,100 COLONNA C7 *1,000*11,100 COLONNA C7' *1,000*11,100 COLONNA C8 *6,000*11,100 COLONNA C9 *1,000*11,100 COLONNA C10 *2,000*11,100		66,600 66,600 22,200 99,900 11,100 111,000 11,100 11,100 66,600 11,100 22,200		
	SOMMANO...	m	499,500	336,593	168'128,20
1311 / 1037 NP.215001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVE HEA400 - TR14 -300X390mm - 13.35m *2,000*13,350*125,000 TRAVE HEA400 - TR14 -300X390mm - 70.45m *2,000*70,450*125,000		3'337,500 17'612,500		
	SOMMANO...	kg	20'950,000	4,030	84'428,50
1312 / 1038 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CORDOLI				
	A R I P O R T A R E				17'547'877,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				17'547'877,23
	fi 12 *196,920 ARMATURA PRIMO SOLAIO fi 12 *21370,350 ARMATURA SECONDO SOLAIO fi 12 *10838,850 TRAVI PREFABBRICATE fi 12 *14338,350 TRAVI IN OPERA fi 12 *757,320 COLONNA C11 fi 12 *411,430 SOLAIO DI COPERTURA fi 12 *11964,140		196,920 21'370,350 10'838,850 14'338,350 757,320 411,430 11'964,140		
	SOMMANO...	kg	59'877,360	3,560	213'163,40
1313 / 1039 PF.0008.000 2.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CORDOLI fi 16 *3761,320 ARMATURA PRIMO SOLAIO fi 16 *68914,760 ARMATURA ELEVAZIONE fi 16 *290,350 fi 20 *3211,130 ARMATURA SCALA fi 16 *1041,150 fi 20 *203,960 TRAVI PREFABBRICATE fi 20 *7428,360 TRAVI IN OPERA fi 20 *455,240 COLONNA C11 fi 20 *2272,670		3'761,320 68'914,760 290,350 3'211,130 1'041,150 203,960 7'428,360 455,240 2'272,670		
	SOMMANO...	kg	87'578,940	2,783	243'732,19
1314 / 1040 PF.0008.000 2.0005	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTI fi 25 *21721,440 ARMATURA ELEVAZIONE fi 25 *5415,780 ARMATURA SCALA fi 25 *3221,840 TRAVI PREFABBRICATE fi 25 *36633,320 TRAVI IN OPERA fi25 *1436,220		21'721,440 5'415,780 3'221,840 36'633,320 1'436,220		
	SOMMANO...	kg	68'428,600	2,783	190'436,79
	A R I P O R T A R E				18'195'209,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				18'195'209,61
1315 / 1041 PF.0008.000 2.0006	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CORDOLI fi 32 *8457,910		8'457,910		
	SOMMANO...	kg	8'457,910	2,783	23'538,36
1316 / 1042 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari PLINTO 1 *15,000*2,500*2,500*1,500 PLINTO 2 *17,000*3,500*3,500*1,500 PLINTO 3 *2,000*8,130*3,500*1,500 PLINTO 4 *1,000*7,200*2,500*1,500 PLINTO 5 *1,000*8,820*5,990*1,500 PLINTO 6 *1,000*3,180*2,500*1,500 PLINTO 7 *1,000*2,180*2,000*1,500 PLINTO 8 *1,000*3,700*3,700*1,500 PLINTO 9 *6,000*2,000*2,000*1,500 CORDOLO 1 *2,000*9,280*0,500*0,600 CORDOLO 2 *2,000*6,950*0,500*0,600 CORDOLO 3 *2,000*5,020*0,500*0,600 CORDOLO 4 *2,000*8,770*0,500*0,600 CORDOLO 5 *1,000*6,400*0,500*0,600 CORDOLO 6 *1,000*4,580*0,500*0,600 CORDOLO 7 *4,000*3,920*0,500*0,600 CORDOLO 8 *2,000*3,770*0,500*0,600 CORDOLO 9 *2,000*3,300*0,500*0,600 CORDOLO 10 *1,000*3,800*0,500*0,600 CORDOLO 11 *2,000*2,850*0,500*0,600 CORDOLO 12 *5,000*13,470*0,500*0,600 CORDOLO 13 *4,000*5,500*0,500*0,600 CORDOLO 14 *8,000*4,500*0,500*0,600 CORDOLO 15 *2,000*5,260*0,500*0,600 CORDOLO 16 *2,000*2,820*0,500*0,600 CORDOLO 17 *1,000*4,620*0,500*0,600 CORDOLO 18 *2,000*3,680*0,500*0,600 CORDOLO 19 *2,000*4,820*0,500*0,600 CORDOLO 20 *4,000*3,750*0,500*0,600 CORDOLO 21 *1,000*3,120*0,500*0,600 CORDOLO 22 *1,000*3,550*0,500*0,600 CORDOLO 23 *4,000*3,470*0,450*0,350 CORDOLO 24 *3,000*5,790*0,450*0,350 CORDOLO 24 *3,000*5,710*0,450*0,350 TRAVI FORO TR03 *2,000*1,800*0,500*0,800 TRAVI FORO TR04 *2,000*9,900*0,500*0,900 TRAVI FORO TR05 *1,000*66,230*0,500*1,100 TRAVI FORO TR06 *2,000*66,230*0,500*1,300 TRAVI FORO TR07 *2,000*6,000*0,500*1,500 TRAVI FORO TR07 *1,000*65,930*0,500*1,500 PILASTRI FORO PL01 *42,000*0,300*0,300*1,200 TRAVI X03' - Piano Primo *1,000*15,550*0,450*0,700		140,625 312,375 85,365 27,000 79,248 11,925 6,540 20,535 36,000 5,568 4,170 3,012 5,262 1,920 1,374 4,704 2,262 1,980 1,140 1,710 20,205 6,600 10,800 3,156 1,692 1,386 2,208 2,892 4,500 0,936 1,065 2,186 2,736 2,698 1,440 8,910 36,427 86,099 9,000 49,448 4,536 4,898		
	A R I P O R T A R E		1'016,533		18'218'747,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'016,533		18'218'747,97
	TRAVI X03 -4 - Piano Primo *1,000*15,550*0,450*0,700 TRAVI X04 -4 - Piano Primo *1,000*15,550*0,450*0,700 TRAVI Y15 - Piano Primo *1,000*10,960*0,450*0,700 TRAVI Y16 - Piano Primo *1,000*10,960*0,450*0,700 TRAVI Y17 - Piano Primo *1,000*10,960*0,450*0,700		4,898 4,898 3,452 3,452 3,452		
	SOMMANO...	m³	1'036,685	229,695	238'121,36
1317 / 1043 PF.0004.000 1.0017	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRAVI X01 - Primo Piano *1,000*11,410*0,650*0,650 TRAVI X02 - Primo Piano *1,000*11,410*0,650*0,650 TRAVI X03 -1- Primo Piano *1,000*11,410*0,650*0,650 TRAVI X04 -1- Primo Piano *1,000*11,410*0,650*0,650 TRAVI Y01 - Primo Piano *1,000*26,810*0,650*0,650 TRAVI Y02 - Primo Piano *1,000*6,930*0,650*0,650 TRAVI Y03 - Primo Piano *1,000*26,810*0,650*0,650 TRAVI Y04 - Primo Piano *1,000*11,130*0,650*0,650 TRAVI Y08 - Primo Piano *1,000*11,130*0,650*0,650 TRAVI Y09 - Primo Piano *1,000*11,130*0,650*0,650 TRAVI Y12 - Primo Piano *1,000*11,130*0,650*0,650 TRAVI X04 -2- Primo Piano *1,000*23,450*0,650*0,650 TRAVI X04 -3- Primo Piano *1,000*34,510*0,650*0,650 TRAVI X03 -2- Primo Piano *1,000*35,650*0,800*0,650 TRAVI X03 -3- Primo Piano *1,000*27,980*0,800*0,650 TRAVI X01 -1- Secondo Piano *1,000*12,060*0,650*0,650 TRAVI X02 - Secondo Piano *1,000*12,060*0,650*0,650 TRAVI X03 -1- Secondo Piano *1,000*12,060*0,650*0,650 TRAVI X04 -1- Secondo Piano *1,000*12,060*0,650*0,650 TRAVI Y01 - Secondo Piano *1,000*26,810*0,650*0,650 TRAVI Y02 - Secondo Piano *1,000*26,810*0,650*0,650 TRAVI Y03 - Secondo Piano *1,000*26,810*0,650*0,650 TRAVI Y04 - Secondo Piano *1,000*16,090*0,800*0,650 TRAVI Y09 - Secondo Piano *1,000*11,050*0,650*0,650 TRAVI Y12 - Secondo Piano *1,000*11,050*0,650*0,650 TRAVI Y14 - Secondo Piano *1,000*16,090*0,800*0,650 TRAVI X04 -2- Secondo Piano *1,000*23,450*0,650*0,650 TRAVI X04 -3- Secondo Piano *1,000*34,710*0,650*0,650 TRAVI X03 -2- Secondo Piano *1,000*35,650*0,800*0,650 TRAVI X03 -3- Secondo Piano *1,000*27,980*0,800*0,650 TRAVI X01 -2- Secondo Piano *1,000*35,650*0,800*0,650 TRAVI X01 -3- Secondo Piano *1,000*35,650*0,800*0,650 Pavimentazione in calcestruzzo armato - 50cm - Primo solaio *98,990 Pavimentazione in calcestruzzo armato - 50cm - Primo solaio *91,600 Pavimentazione in calcestruzzo armato - 50cm - Primo solaio *104,690 Pavimentazione in calcestruzzo armato - 50cm - Primo solaio *321,140 ELEVAZIONE *29,410 SCALA *6,680 COLONNA C11 *9,000*0,450*0,450*6,500		4,821 4,821 4,821 4,821 11,327 2,928 11,327 4,702 4,702 4,702 4,702 9,908 14,580 18,538 14,550 5,095 5,095 5,095 5,095 11,327 11,327 11,327 11,327 8,367 4,669 4,669 8,367 9,908 14,665 18,538 14,550 18,538 18,538 98,990 91,600 104,690 321,140 29,410 6,680 11,846		
	SOMMANO...	m³	960,776	255,037	245'033,43
1318 / 1044 PF.0004.000 1.0017	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di				
	A R I P O R T A R E				18'701'902,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				18'701'902,76
	resistenza caratteristica C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TRA VI X01 - Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*11,410*0,300*0,200 TRA VI X02 - Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,410*0,300*0,200 TRA VI X03 -1- Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,410*0,300*0,200 TRA VI X04 -1- Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*11,410*0,300*0,200 TRA VI Y01 - Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*26,810*0,300*0,200 TRA VI Y02 - Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*6,930*0,300*0,200 TRA VI Y03 - Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*26,810*0,300*0,200 TRA VI Y04 - Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*11,130*0,300*0,200 TRA VI Y08 - Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,130*0,300*0,200 TRA VI Y09 - Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,130*0,300*0,200 TRA VI Y12 - Primo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,130*0,300*0,200 TRA VI X04 -2- Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*23,450*0,300*0,200 TRA VI X04 -3- Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*34,510*0,300*0,200 TRA VI X03 -2- Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*35,650*0,300*0,200 TRA VI X03 -3- Primo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*27,980*0,300*0,200 TRA VI X01 -1- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*12,060*0,300*0,200 TRA VI X02 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *1,000*12,060*0,300*0,200 TRA VI X03 -1- Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*12,060*0,300*0,200 TRA VI X04 -1- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*12,060*0,300*0,200 TRA VI Y01 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*26,810*0,300*0,200 TRA VI Y02 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*26,810*0,300*0,200 TRA VI Y03 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*26,810*0,300*0,200 TRA VI Y04 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*16,090*0,300*0,200 TRA VI Y09 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,050*0,300*0,200 TRA VI Y12 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*11,050*0,300*0,200 TRA VI Y14 - Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*16,090*0,300*0,200 TRA VI X04 -2- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*23,450*0,300*0,200 TRA VI X04 -3- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*34,710*0,300*0,200 TRA VI X03 -2- Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*35,650*0,300*0,200 TRA VI X03 -3- Secondo Piano ad aggiungere porzione a T *2,000*27,980*0,300*0,200 TRA VI X01 -2- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*35,650*0,300*0,200 TRA VI X01 -3- Secondo Piano ad aggiungere porzione a L *1,000*35,650*0,300*0,200		0,685 1,369 1,369 0,685 1,609 0,832 1,609 0,668 1,336 1,336 1,336 1,407 2,071 2,139 1,679 0,724 0,724 1,447 0,724 1,609 3,217 1,609 0,965 1,326 1,326 0,965 1,407 2,083 4,278 3,358 2,139 2,139		
	SOMMANO...	m³	50,170	255,037	12'795,21
1319 / 1045 NP.085016d _DEI_Nuove _costr_2022	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm²) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari VESPAIO Primo Solaio *1404,580		1'404,580		
	SOMMANO...	m²	1'404,580	53,273	74'826,19
1320 / 1046 PF.0013.000 9.0060	SOLAIO CON LASTRE TRALICCIAE IN C.A.V. dello spessore di cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata Fi5/19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive; blocchi di alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di completamento e caldana da cm 4 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratte e disarmo ed esclusa solo la rete elettrosaldata di ripartizione e collaborante e l'armatura integrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 350 kg/m²+p.p. spessore cm 20 per luci fino a 5,00 m Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari SOLAIO Predalles *158,700		158,700		
	SOMMANO...	m²	158,700	91,125	14'461,54
1321 / 1047 PF.0013.000 9.0086	SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo Rck 50 e armatura di precompressione in trecce 3x3,00 fptk=1900 N/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=1900 N/mm²; fornito in opera				
	A R I P O R T A R E				18'803'985,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				18'803'985,70
	compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 9,00 m, spessore cm 30 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Secondo solaio (Totale) *800,300 Secondo copertura (Totale) *1057,150		800,300 1'057,150		
	SOMMANO...	m²	1'857,450	122,966	228'403,20
1322 / 1048 AT.0001.000 1.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari COMPENSAZIONE TRASPORTO TRAVI PREFABBRICATE 5% del costo di produzione * 21,000		21,000		
	SOMMANO...	viaggi	21,000	454,140	9'536,94
1323 / 1049 NP01_STR	Copertura realizzata con Tegoli ONDAL in c.a. precompresso, trefoli in acciaio armonico e armature in acciaio ad aderenza migliorata, posti ad interasse di m 5,56, larghezza m 2,50 lunghezza m 17,00 con interposte coppelle curve e/o shed installate sugli estradossi dei tegoli ONDAL. I tegoli sono coibentati ed impermeabilizzati in stabilimento. Le coppelle curve sono realizzate con pannelli multistrato coibentate ed impermeabilizzate. Le coppelle rette sono realizzate con pannelli multistrato coibentate ed impermeabilizzate. Le conchiglie terminali sono in pannelli in multistrato che raccordano gli elementi di copertura alle travi di banchina I. Ii shed fissi sono realizzati con finestrature con struttura portante in acciaio zincato, infisso in profilati estrusi in pvc. Scossaline di raccordo superiore ed inferiore in aluzinc. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Preventivo Manini Prefabbricati prot. N. MON/2859 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	295'000,000	295'000,00
	Parziale Strutture fabbricato (SbCat 3) euro				2'134'099,66
	Impianti elettrici - Luce (SbCat 9)				
1324 / 1543 NP.043081c DEI_IMP_E LE_2022	Lampada a filamento led, chiara, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 14 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.400 lm, lunghezza 900 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED 13W, Flusso Luminoso 3000 K (per analogia) *72,000		72,000		
	SOMMANO...	cad	72,000	9,741	701,35
1325 / 1544 NP.043081d DEI_IMP_E LE_2022	Lampada a filamento led, chiara, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.930 lm, lunghezza 1.200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED 18W, Flusso Luminoso 4000K IP40 (per analogia) *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	7,971	47,83
1326 / 1545 NP.043081f DEI_IMP_E LE_2022	Lampada a filamento led, chiara, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 22 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.300 lm, lunghezza 1.500 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione				
	A R I P O R T A R E				19'337'675,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'337'675,02
1327 / 1546 NP.045118b _DEI_IMP_E LE_2022	Apparecchio illuminante LED 26 W, Flusso Luminoso 3000K (per analogia) *76,000		76,000		
	SOMMANO...	cad	76,000	9,741	740,32
	Apparecchio di illuminazione led da incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, potenza di sistema: 42 W, 600 x 600 mm, 3.800 lm, 3.000/4.000 K, IP 43 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED 26 W, Flusso Luminoso 3000K (per analogia) *76,000		76,000		
1328 / 1547 NP.065020_ _DEI_IMP_E LE_2022	SOMMANO...	cad	76,000	81,453	6'190,43
	Apparecchio da incasso installato a filo muro, di forma circolare con corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, cornice in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato bombato, completo di lampada fluorescente compatta, alimentazione 230 V / 50 Hz con reattore elettronico, Ø esterno 276 mm, Ø interno 252 mm, profondità 116 mm, grado di protezione IP 65: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED 30W a esterno IP66, flusso Luminoso 2167 LM, 3000K (per analogia) *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	114,763	229,53
1329 / 1548 NP.045220_ _DEI_IMP_E LE_2022	Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, per installazione a sospensione, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato, lunghezza 700 mm, alimentazione 230 V c.a., dimmerabile, con lampada a tubo led, temperatura di colore 5.000 K, fascio luminoso 110°, grado di protezione IP 65, 150 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione AApparecchio Illuminante LED 50W, Flusso Luminoso 6000 LM IP65 (per analogia) *134,000		134,000		
	SOMMANO...	cad	134,000	340,899	45'680,47
	Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, per installazione a sospensione, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato, lunghezza 700 mm, alimentazione 230 V c.a., dimmerabile, con lampada a tubo led, temperatura di colore 5.000 K, fascio luminoso 110°, grado di protezione IP 65, 150 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED incasso 36W , Flusso Luminoso 3000K (per analogia) *90,000		90,000		
1330 / 1549 NP.045220_ _DEI_IMP_E LE_2022	SOMMANO...	cad	90,000	340,899	30'680,91
	Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchio di illuminazione Apparecchio illuminante LED incasso 36W , Flusso Luminoso 3000K *106,000		106,000		
	SOMMANO...	cad	106,000	117,162	12'419,17
1332 / 1551	Lampione stradale fotovoltaico, composto da pannello fotovoltaico da 270 Wp, 24 lampade led				
	A R I P O R T A R E				19'433'615,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'433'615,85
NP.055033 DEI_IMP_E LE_2022	con potenza massima di 50 W, su struttura in acciaio zincato a caldo, attacco a testa-palo, con cestello porta batteria, compresi sistema di fissaggio, centralina di comando e controllo con grado di protezione IP55, batteria di accumulo da 120 Ah, accensione crepuscolare, in opera comprensivo di quanto necessario all'installazione e bloccaggio del palo nel basamento Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchio di illuminazione Armatura stradale LED 30W, Flusso Luminoso 4380 LM, 3000K (per analogia) *28,000		28,000		
	SOMMANO...	cad	28,000	3'754,039	105'113,09
1333 / 1552 NP.045064k DEI_IMP_E LE_2022	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia: potenza 16 W, temperatura di colore 4000 K, 2300 lm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchio di illuminazione Percorso_Uscita di Emergenza (per analogia) *35,000		35,000		
	SOMMANO...	cad	35,000	15,766	551,81
1334 / 1553 NP.065044c DEI_IMP_E LE_2022	Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente, 52 W, 6300 lm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchio di illuminazione Proiettore LED 60W da esterno (per analogia) *19,000		19,000		
	SOMMANO...	cad	19,000	158,227	3'006,31
1335 / 1554 NP.IES.09	Fornitura e montaggio di lampada spia, completa di portalampada. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES Interruttori Lampada spia *20,000 Lampada spia doppia bianco/bianco *54,000 Lampada spia singola giallo *6,000		20,000 54,000 6,000		
	SOMMANO...	Cadauno	80,000	128,132	10'250,56
	Parziale Impianti elettrici - Luce (SbCat 9) euro				215'611,78
	Impianti elettrici - FM (SbCat 10)				
1336 / 1555 NP.155060g DEI_IMP_E LE_2022	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", ingresso 400 V/50 Hz trifase, uscita 230 V/50 Hz monofase, potenza apparente fino a 20 kVA; con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza pari a 0,8, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia all'80% della potenza nominale 0 minuti Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Gruppo di Continuità-3Phase-UPS-B per analogia di prezzo *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	9'853,720	9'853,72
1337 / 1556 PF.0009.002 1.0011	Inverter centralizzato modulare con trasformatore Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di ingresso 1000V, Massima corrente d'ingresso 123 A MPPT indipendenti multi-master n. 1 Potenza Nominale di Uscita 55 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Inverter 62.5 kW *1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		19'562'391,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		19'562'391,34
1338 / 1557 NP.IES.03	Inverter 62.5 kW *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	17'611,773	35'223,55
	Trasformatore a secco 15-20kV-400V Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Trasformatore a secco 15-20kV-400V *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	1'277,009	2'554,02
	Parziale Impianti elettrici - FM (SbCat 10) euro				47'631,29
	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11)				
1339 / 1558 NP.015016a DEI_IMP_E LE_2022	Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Supporto per 3 posti *100,000		100,000		
	SOMMANO...	cad	100,000	3,843	384,30
1340 / 1559 NP.015015b DEI_IMP_E LE_2022	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 3 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Scatola 3 Prese *11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	5,622	61,84
1341 / 1560 NP.015015c DEI_IMP_E LE_2022	Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 6 posti, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Scatola 4 Prese (Per analgia) *51,000		51,000		
	SOMMANO...	cad	51,000	10,153	517,80
1342 / 1561 NP.015018d DEI_IMP_E LE_2022	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Interruttore unipolare *51,000		51,000		
	SOMMANO...	cad	51,000	12,896	657,70
1343 / 1562 NP.015018e DEI_IMP_E LE_2022	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Interruttore bipolare *19,000		19,000		
	SOMMANO...	cad	19,000	28,730	545,87
1344 / 1563 NP.015052h DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Presa Tipo Unel 10/16A con terra centrale laterale 230V *11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	13,171	144,88
	A R I P O R T A R E				19'602'481,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'602'481,30
1345 / 1564 NP.015052d _DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Bipasso 10/16 A (P1) *50,000 Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Bipasso 10/16 A (P1) *50,000 Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Bipasso 10/16 A (P2) *1,000 Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Bipasso 10/16 A (P2) *1,000		50,000 50,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	102,000	14,724	1'501,85
1346 / 1565 NP.015052h _DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Unel 10/16 A (P1) *50,000 Gruppo prese incasso - 1 Presa Tipo Unel 10/16 A (P2) *1,000		50,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	51,000	13,171	671,72
1347 / 1566 NP.015051f _DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Gruppo prese (1 interruttore, 4 Presa) *66,000 Gruppo prese (1 interruttore, 4 Presa) *66,000 Gruppo prese (1 interruttore, 4 Presa) *66,000 Gruppo prese (1 interruttore, 4 Presa) *66,000		66,000 66,000 66,000 66,000		
	SOMMANO...	cad	264,000	27,521	7'265,54
1348 / 1567 NP.015051f _DEI_IMP_E LE_2022	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Gruppo prese (1 interruttore, 2 Presa) *64,000 Gruppo prese (1 interruttore, 2 Presa) *64,000		64,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	128,000	27,521	3'522,69
1349 / 1568 NP.015017d _DEI_IMP_E LE_2022	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: bipolare 16 A in custodia IP 55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Gruppo prese (1 interruttore, 4 Presa) *66,000 Gruppo prese (1 interruttore, 2 Presa) *64,000		66,000 64,000		
	SOMMANO...	cad	130,000	41,842	5'439,46
1350 / 1569 NP.IES.04	Torretta a pavimento 16 moduli Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Torretta a pavimento 16 moduli *28,000		28,000		
	SOMMANO...	cad	28,000	659,321	18'460,99
1351 / 1570 NP.IES.11	Cassetta di derivazione Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco-Apparecchi-Elettrici Cassetta di derivazione *5,000		5,000		
	A R I P O R T A R E		5,000		19'639'343,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,000		19'639'343,55
	SOMMANO...	cad	5,000	173,814	869,07
1352 / 1571 PF.0009.002 7.0015	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 150 a 300 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco canalina portacavi 300x100 mm *12,790		12,790		
	SOMMANO...	m	12,790	163,840	2'095,51
1353 / 1572 PF.0009.002 7.0016	Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio inox AISI 304 altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 400 a 600 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco canalina portacavi per analogia 300x150 mm *5,170 450x100 mm *98,580		5,170 98,580		
	SOMMANO...	m	103,750	287,366	29'814,22
1354 / 1573 PF.0009.000 1.0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 16 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche d=16 mm *35,950		35,950		
	SOMMANO...	m	35,950	8,694	312,55
1355 / 1574 PF.0009.000 1.0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche d=20 mm *1571,550		1'571,550		
	SOMMANO...	m	1'571,550	9,975	15'676,21
1356 / 1575 PF.0009.000 1.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche d=25 mm *22,180		22,180		
	SOMMANO...	m	22,180	11,265	249,86
1357 / 1576 PF.0009.000 1.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				19'688'360,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'688'360,97
	DMT_IES_Abao condotte elettriche per analogia d=35 mm *331,180		331,180		
	SOMMANO...	m	331,180	13,999	4'636,19
1358 / 1577 PF.0009.000 1.0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 40 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche d=40 mm *53,270		53,270		
	SOMMANO...	m	53,270	17,597	937,39
1359 / 1578 PF.0009.000 1.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche per analogia d=53 mm *2286,540		2'286,540		
	SOMMANO...	m	2'286,540	20,870	47'720,09
1360 / 1579 PF.0009.000 1.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm, spessore 5mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche per analogia d=63 mm *25,540		25,540		
	SOMMANO...	m	25,540	3,670	93,73
1361 / 1580 PF.0009.000 1.0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche per analogia d=91 mm *64,100		64,100		
	SOMMANO...	m	64,100	6,676	427,93
1362 / 1581 PF.0009.000 1.0023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abao condotte elettriche per analogia d=129 mm *26,390		26,390		
	SOMMANO...	m	26,390	10,932	288,50
1363 / 1582 NP.IES.01	Raccordi per tubi in pvc per impianti elettrici esterno: gomito da d=16 mm a d=35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco raccordi per condotto d=16 mm *3,000 d=21 mm *430,000 d=27 mm *9,000 d=35 mm *49,000		3,000 430,000 9,000 49,000		
	SOMMANO...	Cadaun			
	A R I P O R T A R E		491,000		19'742'464,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		491,000		19'742'464,80
1364 / 1583 NP.IES.02	Raccordi per tubi in pvc per impianti elettrici esterno: gomito da d=40 mm a d=140 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco raccordi per condotto d=41 mm *9,000 d=53 mm *303,000 d=63 mm *3,000 d=91 mm *5,000 d=129 mm *5,000	o	491,000	5,972	2'932,25
	SOMMANO...	Cadaun o	325,000	49,147	15'972,78
1365 / 1584 NP.025002o _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 240 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FG17 450/750V 240 mm² *49,140		49,140		
	SOMMANO...	m	49,140	54,364	2'671,45
1366 / 1585 NP.025002i _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 120 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FG17 450/750V 120 mm² *16,380		16,380		
	SOMMANO...	m	16,380	28,190	461,75
1367 / 1586 NP.025001b _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 21.5 mm² *29,400		29,400		
	SOMMANO...	m	29,400	1,032	30,34
1368 / 1587 NP.025001h _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 25 mm² *4,910		4,910		
	SOMMANO...	m	4,910	7,077	34,75
1369 / 1588 NP.025001j _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 50 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				19'764'568,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'764'568,12
1370 / 1589 NP.025001m _DEI_IMP_E LE_2022	DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 50 mm² *9,820	m	9,820	12,041	118,24
	SOMMANO...		9,820		
1371 / 1590 NP.025001p _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 120 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 120 mm² *22,420	m	22,420	24,749	554,87
	SOMMANO...		22,420		
1372 / 1591 PF.0009.000 3.0002	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 240 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare FS17 450/750V 240 mm² *89,680	m	89,680	46,422	4'163,12
	SOMMANO...		89,680		
1373 / 1592 PF.0009.000 3.0003	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissar- si a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES Interruttori 0,5 A - 6kA *[4+1+8+1+1+1]	cad.	16,000	146,684	2'346,94
	SOMMANO...		16,000		
1374 / 1593 NP.025003a _DEI_IMP_E LE_2022	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES Interruttori 10A - 6kA *[3+1] 16A - 6kA *[11+1] 20A - 6kA *1,000 32A - 6kA *1,000 per analogia 32A - 4.5 kA *2,000 per analogia 16A - 4.5 kA *[3+1] per analogia 40A - 6kA *[1+3] per analogia 4A - 4.5 kA *1,000	cad.	4,000 12,000 1,000 1,000 2,000 4,000 4,000 1,000	142,886	4'143,69
	SOMMANO...		29,000		
1374 / 1593 NP.025003a _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavi rigidi a filo unico H07V-U 1.50 mm² (per analogia) *5868,660	m	5'868,660	1,396	8'192,65
	SOMMANO...		5'868,660		
	A R I P O R T A R E				19'784'087,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'784'087,63
1375 / 1594 NP.025003b _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavi rigidi a filo unico H07V-U 2.50 mm² (per analogia) *5351,170		5'351,170		
	SOMMANO...	m	5'351,170	1,730	9'257,52
1376 / 1595 NP.025003c _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavi rigidi a filo unico H07V-U 4.00 mm² (per analogia) *2252,920		2'252,920		
	SOMMANO...	m	2'252,920	2,290	5'159,19
1377 / 1596 NP.025003d _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavi rigidi a filo unico H07V-U 6.00 mm²(per analogia) *861,390		861,390		
	SOMMANO...	m	861,390	2,880	2'480,80
1378 / 1597 NP.025003e _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 10 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavi rigidi a filo unico H07V-U 10.00 mm²(per analogia) *637,190		637,190		
	SOMMANO...	m	637,190	4,551	2'899,85
1379 / 1598 NP.025003f _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 25 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi INESISTENTE H07V-U 16.00 mm²(per analogia) *8492,350		8'492,350		
	SOMMANO...	m	8'492,350	5,907	50'164,31
1380 / 1599 NP.025003d _DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con miscela termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 6 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi				
	A R I P O R T A R E				19'854'049,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'854'049,30
1381 / 1600 NP.025003c_ DEI_IMP_E LE_2022	Cavo unipolare H07V-U 6 mm²(per analogia) *67,170		67,170		
	SOMMANO...	m	67,170	2,880	193,45
	Cavo flessibile unipolare H07Z1-K, type 2, isolato con mescola termoplastica, tensione nominale 450-750 V, a bassissimo sviluppo di fumi e gas tossici e nocivi conforme EN 50399 e EN 60754-2, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1,d1,a1: sezione 4 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare H07V-U 4 mm²(per analogia) *47,280		47,280		
	SOMMANO...	m	47,280	2,290	108,27
1382 / 1601 NP.IES.05	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 50A - 6kA *3,000 63A - 6 kA *5,000		3,000 5,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	8,000	311,557	2'492,46
	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. fino a 100 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 16A - 10 kA *[2+5] 10A - 10kA *3,000 100A - 10kA *1,000		7,000 3,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	11,000	415,287	4'568,16
1384 / 1603 NP.IES.07	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. fino a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 16A - 15 kA *[75+170+1+8+4+1+1+1] 10A - 15 kA *13,000 25A - 15 kA *[10+1] 20A - 15 kA *3,000 4A - 15 kA *3,000 32A - 15 kA *[1+1] 0.5A - 15 kA *1,000 2A - 15 kA *10,000 6A - 15 kA *[1+1] 3A - 15 kA *2,000		261,000 13,000 11,000 3,000 3,000 2,000 1,000 10,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	308,000	249,433	76'825,36
	A R I P O R T A R E				19'938'237,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				19'938'237,00
1385 / 1604 NP.IES.08	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 35kA a 50 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. fino a 100A. da fissarsi a scat- to all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 80A - 50 kA *[2+2] 100A - 35 kA *7,000 16 A - 50 kA *4,000 50A - 50 kA *2,000 85A - 35 kA *7,000 32A - 50 kA *[3+2] 10A - 50 kA *12,000 63A - 50 kA *5,000 20 A - 50 kA *2,000 40A - 50 kA *3,000 100A - 25 kA *1,000 1000A - 50 kA *2,000 200A - 36 kA *1,000 20A - 25 kA *1,000 32A - 25 kA *1,000		4,000 7,000 4,000 2,000 7,000 5,000 12,000 5,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	57,000	644,745	36'750,47
1386 / 1605 PF.0009.000 3.0005	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori - per analogia 25 A - 300 mA *[72+166+2+2+1+1+1+1] 25A - 500 mA *7,000 25A - 100 mA *3,000		246,000 7,000 3,000		
	SOMMANO...	cad.	256,000	284,658	72'872,45
1387 / 1606 PF.0009.000 3.0004	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori per analogia 25 A - 30 mA *[1+1+6] 6A - 30 mA *[1+1] 16A - 30 mA *6,000 20A - 30 mA *1,000		8,000 2,000 6,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	17,000	309,893	5'268,18
1388 / 1607 PF.0009.000 4.0168	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 500V. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 45,000		45,000		
	SOMMANO...	cad.	45,000	120,327	5'414,72
1389 / 1608 PF.0009.000	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico				
	A R I P O R T A R E				20'058'542,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'058'542,82
4.0148	autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 380V. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori [58+8] 1,000		66,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	67,000	53,090	3'557,03
1390 / 1609 NP.025056k DEI_IMP_E LE_2022	Cavo rigido in alluminio conforme CEI 20-13, isolato in politene reticolato con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma conforme EN 60332-1-2 ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Cca-s3,d2,a3: unipolare ARG16R16: sezione 240 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo a filo unico RG7H1M1 240.00 mm² (per analogia) *688,880		688,880		
	SOMMANO...	m	688,880	16,306	11'232,88
1391 / 1610 NP.025001l DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 95 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5 FG16R16 0,6/1 kV 95.00 mm² *70,000		70,000		
	SOMMANO...	m	70,000	20,002	1'400,14
1392 / 1611 NP.033244 DEI_IMP_E LE_2022	Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1.600 A, alimentazione in c.a. o c.c. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	160,763	964,58
1393 / 1612 NP.025018j DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo unipolare RG7(O)CR-0,6/1 kV 70 (per analogia *218,400		218,400		
	SOMMANO...	m	218,400	16,680	3'642,91
1394 / 1613 NP.073081 DEI_IMP_E LE_2022	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine N-PE , Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, con spinterometro autoestinguente, corrente impulsiva (prova 10/350) 100 kA, livello di protezione 1,5 kV, tensione massima continuativa < 255 V, tempo di intervento < 100 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN 35 con grado di protezione IP20 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	374,613	374,61
1395 / 1614	Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V:				
	A R I P O R T A R E				20'079'714,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'079'714,97
NP.123013a DEI_IMP_E LE_2022	corrente nominale 125 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori [6+5]		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	76,342	839,76
1396 / 1615 NP.015054a DEI_IMP_E LE_2022	Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensione nominale 250 V c.a. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Interruttori per analogia fusibili NH *[54+6+18]		78,000		
	SOMMANO...	cad	78,000	23,590	1'840,02
1397 / 1616 NP.025037f DEI_IMP_E LE_2022	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe B2ca-s1a,d1,a1: tetrapolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 16 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Cavi Cavo multipolare UG7ONR-0,6/1 kV 30x95+9x70+1G35 *22,420		22,420		
	SOMMANO...	m	22,420	19,029	426,63
	Parziale Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (SbCat 11) euro				482'652,47
	Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12)				
1398 / 1617 NP.IES.12	Interruttore sezionabile MT_ SM6 24 kV Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Interruttore sezionabile MT_ SM6 24 kV *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	16'314,747	32'629,49
1399 / 1618 NP.035347c DEI_IMP_E LE_2022	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 1.000 x 800 x 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Quadri Elettrici PV_180x90x60 per analogia *1,000 Quadro - Ascensore_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro - Sala rack_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro - Sollevatori a colonna_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro Q LOC-BA - Locale Bombole Azoto_960x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU5 - Magazzino_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU6 - Cabina Lavaggio Carrelli_85.5x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU7 - Consegna Materiale_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU10 - Area Carroponte_140x80x38.4 per analogia *1,000 Quadro QU12 - Reception_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU13 - Laboratorio impianti climatizzazione_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU14 - Laboratorio impianti pneumatici_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU15 - Locale Saldature_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU16 - Laboratori impianti fissi_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU17 - Locale Aria Compressa_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU21 - Locale produz. acs_96x44x26.5 per analogia *1,000 Quadro QU23 - Sala formazione_75x53.8x30 per analogia *1,000 Quadro QU27 - Area Carroponte_96x44x26.5 per analogia *1,000		1,000 1,000		
	A R I P O R T A R E		18,000		20'115'450,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		18,000		20'115'450,87
1400 / 1619 NP.035343c_ DEI_IMP_E LE_2022	Quadro QU28 - Officina Flex_96x44x26.5 per analogia *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	19,000	1'540,194	29'263,69
	Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta cieca in lamiera completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per: 144 moduli su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 140 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche				
	Quadro QAUX-DEP - Locale Quadri BT_210x210x60 per analogia *1,000 Quadro QGBT Officina_210x90x60 per analogia *1,000 Quadro QGBT-Uffici_210x90x60 *1,000		1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	968,736	2'906,21
1401 / 1620 NP.035348c_ DEI_IMP_E LE_2022	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p): 500 x 400 x 200 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche				
	Quadro QAUX-DEP - Quadro QMT1 DEP - Cabina Elettrica_45x35.8x20 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	406,626	406,63
1402 / 1621 NP.035348b_ DEI_IMP_E LE_2022	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p): 400 x 300 x 200 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche				
	Quadro QU9 - Posto centrale di deposito_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU24 - Area ristoro_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU33 - Bagni_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU35 - Infermeria_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU36 - Ufficio dirigente_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU37 - Ufficio responsabile esercizio_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU38 - Ufficio responsabile MR_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro QU40 - Sala Server_37.5x26.5x16 per analogia *1,000		1,000		
	Quadro Terrazzo - Impianti P1_37.5x26.5x16 per analogia *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	313,634	3'136,34
1403 / 1622 NP.035347b_ DEI_IMP_T EC_2022	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 800 x 600 x 300 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche				
	Quadro QU29 - Laboratori elettronico e elettromeccanico_60x46.6x25 per analogia *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	835,396	835,40
1404 / 1623 NP.035347a_ DEI_IMP_E LE_2022	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 200 mm				
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche				
	Quadro QU34 - Spazio Calmo_40x55x16 per analogia *1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		20'151'999,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		20'151'999,14
1405 / 1624 NP.IES.13	SOMMANO...	cad	1,000	455,319	455,32
	Unita di Comando_MV-Switchgear-SM6-24kV Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Unita di Comando_MV-Switchgear-SM6-24kV *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	16'382,964	32'765,93
	Parziale Impianti elettrici - Quadri (SbCat 12) euro				102'399,01
Impianti elettrici - Fotovoltaico (SbCat 14)					
1406 / 1625 PF.0017.000 1.0004	Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 50kW in su - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera "a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie relative alle apparecchiature installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Comprese le assistenze murarie necessarie. Completati di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT_IES_Abaco Apparecchiature Elettriche Impianto Fotovoltaico da 171 elementi *62,500 Inverter n.2 da 62,5 kW compresi		62,500		
	SOMMANO...	kW	62,500	2'212,453	138'278,31
1407 / 1626 PF.0017.000 1.0004	Fornitura ed installazione di Impianto fotovoltaico da 50kW in su - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Modulo certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le				
	A R I P O R T A R E				20'323'498,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'323'498,70
	pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera "a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie relative alle apparecchiature installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Comprese le assistenze murarie necessarie. Completati di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici DMT-Impianto Fotovoltaico Impianto fotovoltaico completo di cablaggi *154,000		154,000		
	SOMMANO...	kW	154,000	2'212,453	340'717,76
	Parziale Impianti elettrici - Fotovoltaico (SbCat 14) euro				478'996,07
	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15)				
1408 / 1128 PF.0010.000 5.0154	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	588,661	2'354,64
1409 / 1129 PF.0010.000 5.0160	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	564,208	1'128,42
1410 / 1130 NP.025232e DEI_IMP_T EC_2022	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio prevverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.286 mm, larghezza 600 mm, resa termica 750 W ± 5% Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	399,510	3'196,08
1411 / 1131 NP.025232f DEI_IMP_T EC_2022	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio prevverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, funzionamento elettrico 230 V-1-50 Hz, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.526 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	446,109	446,11
	A R I P O R T A R E				20'671'341,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'671'341,71
1412 / 1132 NP.025249h DEI_IMP_T EC_2022	Destratificatore d'aria composto da due coperchi d'acciaio collegati tra loro a mezzo tiranti e verniciati con vernice epossidica, ventilatore elicoidale a pala larga in alluminio fissato direttamente sull'albero motore, alimentazione elettrica trifase 400 V, in opera completo dei tiranti per la sospensione, con esclusione dei collegamenti elettrici e delle opere provvisorie per l'installazione del diffusore: portata d'aria 14000 mc/h, potenza motore 0,55 kW, livello sonoro 68 dB Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'259,675	3'779,03
1413 / 1133 NP.055104d DEI_IMP_T EC_2022	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando: Ø pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	4'871,940	34'103,58
1414 / 1134 NP.035112a DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	1'459,105	5'836,42
1415 / 1135 NP.035112b DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	1'565,367	9'392,20
1416 / 1136 NP.035112c DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e				
	A R I P O R T A R E				20'724'452,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'724'452,94
1417 / 1137 NP.035112d DEI_IMP_T EC_2022	mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'671,628	1'671,63
1418 / 1138 NP.035112g DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'694,903	5'084,71
1419 / 1139 NP.035124c DEI_IMP_T EC_2022	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	2'448,836	14'693,02
1420 / 1140 NP.025246b DEI_IMP_T EC_2022	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: a parete alta: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	1'748,245	10'489,47
	A R I P O R T A R E				20'756'391,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'756'391,77
1421 / 1141 NP.025246c_ DEI_IMP_T EC_2022	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *9,000		9,000		
	SOMMANO...	cad	9,000	808,190	7'273,71
1422 / 1142 PF.0010.000 5.0153	Aerotermostato in cassa di lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, completo di presa d'aria e di alette anteriori regolabili singolarmente per dirigere il flusso dell'aria; elettroventilatore elicoidale con ventola a pale in alluminio equilibrato staticamente e dinamicamente, motore elettrico asincrono trifase del tipo chiuso, grado di protezione IP 44, alimentazione elettrica 230/400 V, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °C: polarità motore 4, 1400 giri/minuto, con batteria a tubi di rame ed alette in alluminio: n. ranghi 3, resa termica con deltaTm 65 °C 12.940 W, portata d'aria 1.450 mc/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	880,806	5'284,84
1423 / 1143 PF.0010.001 0.0002	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	559,313	1'118,63
1424 / 1144 PF.0010.000 5.0159	Fornitura ed installazione di pompa di calore ad aria per la produzione di acqua calda sanitaria capacità 250-300 litri. Funzionamento ad aria riciclata o canalizzata e di ripresa da installazione interna secondo le specifiche tecniche della casa costruttrice, temperatura massima 62 °C con predisposizione di ottimizzazione di autoconsumo su produzione fotovoltaica. Funzionamento con gas ecologico tipo R1234-ze o equivalente. Dotata di resistenza elettrica da 1,5-2 kw. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	4'907,163	4'907,16
1425 / 1145 NP.025259a_ DEI_IMP_T EC_2022	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	529,892	1'059,78
1425 / 1145 NP.025259a_ DEI_IMP_T EC_2022	Pompa di circolazione gemellare in-line a motore ventilato a 4 poli ad alto rendimento (IE2), attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda e calda (temperatura liquido -20 °C ÷ +120 °C), alimentazione elettrica 400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F, compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: attacchi flangiati, Ø bocche 50 mm: potenza elettrica 250 W Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		20'776'035,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		20'776'035,89
1426 / 1146 NP.035003a_ DEI_IMP_T EC_2022	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *4,000	cad	1,000	2'833,484	2'833,48
	SOMMANO...		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	8'691,106	34'764,42
1427 / 1147 NP.035003m_ DEI_IMP_T EC_2022	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 90 kW, potenza assorbita 26 kW; potenza termica 100 kW, potenza assorbita 22,2 kW; fino a 64 unità interne collegabili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	29'466,280	58'932,56
1428 / 1148 NP.035001b_ DEI_IMP_T EC_2022	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressore regolato da inverter, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	4'596,817	9'193,63
1429 / 1149 NP.035326c_ DEI_IMP_T EC_2022	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo); resa frigorifera 24 kW, resa termica 28 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	18'330,269	36'660,54
1430 / 1150 NP.035147a_ DEI_IMP_T EC_2022	Aspiratore elicoidale da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE, passo corto, IP 55, alimentazione 230 V-1-50 Hz, per temperature massime aria aspirata 50 °C, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo: portata massima 1.970 mc/h,				
	A R I P O R T A R E				20'918'420,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'918'420,52
	potenza 0,10 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche *7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	558,553	3'909,87
1431 / 1151 NP.035209a DEI_IMP_T EC_2022	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla norma EN 13180, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Condotti Flessibili *8,150		8,150		
	SOMMANO...	m	8,150	14,881	121,28
1432 / 1152 NP.035209d DEI_IMP_T EC_2022	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla norma EN 13180, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, data in opera completa sino a 5 m dal pavimento, compresa quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 160 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Condotti Flessibili *4,350		4,350		
	SOMMANO...	m	4,350	18,872	82,09
1433 / 1153 NP.035179a DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_150x150mm *28,710 Condotta d'aria_170x150mm *41,360 Condotta d'aria_170x170mm *0,990 Condotta d'aria_200x200mm *38,490 Condotta d'aria_200x300mm *33,200 Condotta d'aria_210x210mm *2,910 Condotta d'aria_220x150mm *51,390 Condotta d'aria_250x150mm *18,970 Condotta d'aria_250x200mm *32,050 Condotta d'aria_260x260mm *14,300 Condotta d'aria_270x200mm *27,980 Condotta d'aria_280x200mm *119,390 Condotta d'aria_300x150mm *79,630 Condotta d'aria_300x200mm *56,040		28,710 41,360 0,990 38,490 33,200 2,910 51,390 18,970 32,050 14,300 27,980 119,390 79,630 56,040		
	SOMMANO...	kg	545,410	10,753	5'864,79
1434 / 1154 NP.035179b DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_200x650mm *9,590 Condotta d'aria_200x700mm *10,560		9,590 10,560		
	A R I P O R T A R E		20,150		20'928'398,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		20,150		20'928'398,55
	Condotta d'aria_330x200mm *58,540 Condotta d'aria_350x150mm *333,420 Condotta d'aria_350x350mm *8,480 Condotta d'aria_400x100mm *8,740 Condotta d'aria_400x150mm *8,190 Condotta d'aria_400x200mm *14,510 Condotta d'aria_410x110mm *4,130 Condotta d'aria_430x300mm *86,260 Condotta d'aria_450x200mm *90,340 Condotta d'aria_500x500mm *178,370 Condotta d'aria_550x125mm *6,090 Condotta d'aria_550x150mm *133,640 Condotta d'aria_550x300mm *136,670 Condotta d'aria_600x150mm *66,560 Condotta d'aria_600x200mm *14,620 Condotta d'aria_600x300mm *514,300 Condotta d'aria_620x150mm *45,220 Condotta d'aria_650x300mm *172,810 Condotta d'aria_700x150mm *134,680 Condotta d'aria_700x175mm *3,750		58,540 333,420 8,480 8,740 8,190 14,510 4,130 86,260 90,340 178,370 6,090 133,640 136,670 66,560 14,620 514,300 45,220 172,810 134,680 3,750		
	SOMMANO...	kg	2'039,470	7,175	14'633,20
1435 / 1155 NP.035179c DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_170x1050mm *16,810 Condotta d'aria_300x1000mm *13,980 Condotta d'aria_800x300mm *231,780 Condotta d'aria_850x150mm *193,750 Condotta d'aria_1000x150mm *973,910 Condotta d'aria_1000x200mm *21,840 Condotta d'aria_1000x300mm *130,090 Condotta d'aria_1100x150mm *136,740		16,810 13,980 231,780 193,750 973,910 21,840 130,090 136,740		
	SOMMANO...	kg	1'718,900	6,094	10'474,98
1436 / 1156 NP.035179d DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Condotti quadrato Condotta d'aria_1400x250mm *30,030		30,030		
	SOMMANO...	kg	30,030	5,553	166,76
1437 / 1157 NP.035174a DEI_IMP_T EC_2022	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco condotti tubo Condotta d'aria_d=100mm *60,190 Condotta d'aria_d=125mm *60,140 Condotta d'aria_d=150mm *35,220 Condotta d'aria_d=160mm *33,240 Condotta d'aria_d=200mm *16,170		60,190 60,140 35,220 33,240 16,170		
	A R I P O R T A R E		204,960		20'953'673,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		204,960		20'953'673,49
1438 / 1158 NP.035174b _DEI_IMP_T EC_2022	Condotta d'aria_d=250mm *45,220		45,220		
	SOMMANO...	kg	250,180	10,389	2'599,12
	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 8/10, Ø da 301 a 750 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Condotti tubo Condotta d'aria_d=315mm *99,070		99,070		
	SOMMANO...	kg	99,070	6,998	693,29
1439 / 1159 NP.025154c _DEI_IMP_T EC_2022	Defangatore con magneti in acciaio verniciato con polveri epossidiche, coibentato, campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, PN 10, con attacchi flangiati, in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: Ø nominale 80 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'817,018	1'817,02
1440 / 1160 NP.015013d _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 32 x 5,4 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A 303,000		303,000		
	SOMMANO...	m	303,000	14,154	4'288,66
1441 / 1161 NP.015013e _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 40 x 6,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A 95,000		95,000		
	SOMMANO...	m	95,000	18,655	1'772,23
1442 / 1162 NP.015013f _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 50 x 8,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A 48,000		48,000		
	SOMMANO...	m	48,000	23,835	1'144,08
1443 / 1163 NP.015013h _DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 75 x 12,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A 9,000		9,000		
	SOMMANO...	m	9,000	48,919	440,27
1444 / 1164	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con				
	A R I P O R T A R E				20'966'428,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'966'428,16
NP.015024a DEI_IMP_T EC_2022	raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettROUTENSILI: 15 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=6 mm *115,000 per analogia d=10 mm *171,000 d=15 mm *78,000				
	SOMMANO...	m	115,000 171,000 78,000 364,000	15,392	5'602,69
1445 / 1165 NP.015024b DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettROUTENSILI: 18 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A 126,000				
	SOMMANO...	m	126,000 126,000	17,250	2'173,50
1446 / 1166 NP.015024c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettROUTENSILI: 22 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=20 mm *2,000				
	SOMMANO...	m	2,000 2,000	19,137	38,27
1447 / 1167 NP.015024d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettROUTENSILI: 28 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=25 *5,000				
	SOMMANO...	m	5,000 5,000	26,479	132,40
1448 / 1168 NP.015024e DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi				
	A R I P O R T A R E				20'974'375,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'974'375,02
1449 / 1169 NP.015024f_ DEI_IMP_T EC_2022	elettrotensili: 35 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=32 mm *19,000		19,000		
	SOMMANO...	m	19,000	35,099	666,88
1450 / 1170 NP.IIA.05	Tubo in rame sanitario nudo, per distribuzione di acqua calda e fredda ad uso potabile, con raccordi a pressare conformi alla UNI 11065 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione e by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, escluso valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con appositi elettrotensili: 42 x 1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A per analogia d=40 mm *10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	46,835	468,35
1451 / 1171 NP.IME.01	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Raccorderia dello stesso diametro inclusa nella voce, comprensiva di gomiti, riduttori, tappi e ti ove necessario. Diametro Nominale fino a 3/4"		61,770		
	SOMMANO...	m	61,770	27,576	1'703,37
1452 / 1172 NP.IME.02	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Raccorderia dello stesso diametro inclusa nella voce, comprensiva di gomiti, riduttori, tappi e ti ove necessario. Diametro Nominale fino a 1"		217,110		
	SOMMANO...	m	217,110	24,871	5'399,74
	A R I P O R T A R E				20'982'613,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'982'613,36
1453 / 1173 NP.IME.03	corredato dalle previste certificazioni. Raccorderia dello stesso diametro inclusa nella voce, comprensiva di gomiti, riduttori, tappi e ti ove necessario. Diametro Nominale fino a 1"1/4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 184,660		184,660		
	SOMMANO...	m	184,660	25,246	4'661,93
	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Raccorderia dello stesso diametro inclusa nella voce, comprensiva di gomiti, riduttori, tappi e ti ove necessario. Diametro Nominale fino a 1"1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 99,040		99,040		
1454 / 1174 NP.IME.09	SOMMANO...	m	99,040	25,423	2'517,89
	Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF Gas (dn 15-10-10) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi 22,000		22,000		
	SOMMANO...	Cadauno	22,000	75,337	1'657,41
1455 / 1175 NP.IME.04	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Diametro Nominale fino a 2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 29,600		29,600		
	SOMMANO...	m	29,600	26,059	771,35
	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Diametro Nominale fino a 2"1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 43,660		43,660		
	A R I P O R T A R E		43,660		20'992'221,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		43,660		20'992'221,94
1457 / 1177 NP.IME.06	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Diametro Nominale fino a 3" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 3,400	m	43,660	26,591	1'160,96
	SOMMANO...	m	3,400		
		m	3,400	27,452	93,34
1458 / 1178 NP.IME.07	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Diametro Nominale fino a 5" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco tubo 2,420				
	SOMMANO...	m	2,420		
		m	2,420	28,877	69,88
1459 / 1179 NP.IIA.41	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 181,000				
	SOMMANO...	Cadaun o	181,000	14,875	2'692,38
1460 / 1180 NP.IIA.42	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 45,000				
	SOMMANO...	Cadaun o	45,000	18,207	819,32
1461 / 1181 NP.IIA.43	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 18,000				
	SOMMANO...	Cadaun o	18,000	20,122	362,20
1462 / 1182	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 45°				
	A R I P O R T A R E				20'997'420,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'997'420,02
NP.IIA.44	attacchi F: Ø esterno 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 5,000		5,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	5,000	48,943	244,72
1463 / 1183 NP.IIA.45	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 73,000		73,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	73,000	13,595	992,44
1464 / 1184 NP.IIA.46	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 20,000		20,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	20,000	17,349	346,98
1465 / 1185 NP.IIA.47	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: curva a 90° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	23,629	70,89
1466 / 1186 NP.IIA.48	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 10,000		10,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	10,000	15,571	155,71
1467 / 1187 NP.IIA.49	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 40 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 11,000		11,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	11,000	20,122	221,34
1468 / 1188 NP.IIA.50	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 14,000		14,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	14,000	29,709	415,93
	A R I P O R T A R E				20'999'868,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				20'999'868,03
1469 / 1189 NP.IIA.51	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: ti a 90° attacchi F: Ø esterno 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	61,886	185,66
1470 / 1190 NP.IME.10	Disaeratore, attacchi flangiati, con coibentazione, DN 80 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	1'854,864	1'854,86
1471 / 1191 NP.IIA.52	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 40-32 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 20,000		20,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	20,000	18,786	375,72
1472 / 1192 NP.IIA.53	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 50-32 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 6,000		6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	20,051	120,31
1473 / 1193 NP.IIA.54	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 50-40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 13,000		13,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	13,000	21,316	277,11
1474 / 1194 NP.IIA.55	Raccordi e pezzi speciali per tubi in c-pvc sia per acqua fredda sia per acqua calda: riduzione DN mm 75-50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 3,000		3,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	3,000	41,176	123,53
1475 / 1195 NP.IIA.56	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=6 mm *79,000		79,000		
	A R I P O R T A R E		79,000		21'002'805,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		79,000		21'002'805,22
1476 / 1196 NP.IIA.58	per analogia d=10 mm *115,000		115,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	194,000	11,369	2'205,59
	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 15 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 48,000		48,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	48,000	11,369	545,71
1477 / 1197 NP.IIA.59	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 18 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 80,000		80,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	80,000	12,538	1'003,04
	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 22 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=20 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	13,817	13,82
1478 / 1198 NP.IIA.60	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 28 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=25 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	20,669	41,34
1479 / 1199 NP.IIA.62	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=32 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	Cadaun			
1480 / 1200 NP.IIA.63	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=32 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	Cadaun			
	A R I P O R T A R E		8,000		21'006'614,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8,000		21'006'614,72
1481 / 1201 NP.IIA.64	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva 90° (FF o MF) in rame: Ø 42 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d=40 mm *6,000	o	8,000	33,749	269,99
			6,000		
	SOMMANO...	Cadauno	6,000	57,510	345,06
1482 / 1202 NP.025149h _DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 2"1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Valvola a sfera, d=65 mm *2,000		2,000		
			2,000	131,522	263,04
	SOMMANO...	cad	2,000		
1483 / 1203 NP.IIA.67	VALVOLE A FARFALLA [025328] Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-15, manicotto in EPDM, albero in acciaio AISI 316L, verniciatura epossidica: [025328a] Ø nominale 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Valvola di intercettazione a farfalla, d=50 mm *3,000		3,000		
			3,000	7,527	22,58
	SOMMANO...	cad	3,000		
1484 / 1204 NP.025062e _DEI_IMP_T EC_2022	Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, della capacità di: 150 l Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Vaso Di Espansione, Volume = 150 litri *1,000		1,000		
			1,000	260,518	260,52
	SOMMANO...	cad	1,000		
1485 / 1205 NP.025149i _DEI_IMP_T EC_2022	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 3" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Valvola a sfera d=80 mm *2,000		2,000		
			2,000	178,878	357,76
	SOMMANO...	cad	2,000		
1486 / 1206 NP.025133f _DEI_IMP_T EC_2022	Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia EN-GJL-250, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdati e guarnizioni: Ø 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Valvola Di ritegno, d= 50 mm *1,000		1,000		
			1,000	347,111	347,11
	SOMMANO...	cad	1,000		
1487 / 1207 NP.045018h _DEI_IMP_T	Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi flangiati PN6, trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, bypass bilanciato con perdita di carico doppia, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa, parti interne acciaio inox, guarnizioni di				
	A R I P O R T A R E				21'008'480,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'008'480,78
EC_2022	tenuta in tecnopolimero antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110 °C, pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa: corpo valvola con servomotore On-Off o modulante 3 punti, alimentazione 24 V: Ø nominale 2" o 50 mm, kVs 25 mc/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi Valvola a 3 vie motorizzata, d= 50 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	726,058	726,06
1488 / 1208 NP.035282a_ DEI_IMP_T EC_2022	Serranda tagliafuoco per condotti circolari classificata EI 120 S, realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallica tarato a 72 °C e disgiuntore termico, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: 355 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per condotti Serranda tagliafuoco Circolare, d=100 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	458,405	1'833,62
1489 / 1209 NP.035282a_ DEI_IMP_T EC_2022	Serranda tagliafuoco per condotti circolari classificata EI 120 S, realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallica tarato a 72 °C e disgiuntore termico, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: 355 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per condotti Serranda tagliafuoco Circolare, d=125 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	458,405	916,81
1490 / 1210 NP.035282a_ DEI_IMP_T EC_2022	Serranda tagliafuoco per condotti circolari classificata EI 120 S, realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallica tarato a 72 °C e disgiuntore termico, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, del Ø nominale di: 355 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per condotti Serranda tagliafuoco Circolare, d=150 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	458,405	916,81
1491 / 1211 NP.035277a_ DEI_IMP_T EC_2022	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 510 mm e flangia da 35 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per condotti Serranda tagliafuoco Rettangolare_350x150 *4,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_400x200 *1,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_450x200 *1,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_550x150 *3,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_600x150 *2,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_620x150 *2,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_700x150 *3,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_850x150 *2,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_1000x150 *2,000		4,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	355,132	7'102,64
1492 / 1212 NP.035277b	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, classificata EI				
	A R I P O R T A R E				21'019'976,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'019'976,72
DEI_IMP_T EC_2022	120 S, cassa lunghezza 510 mm e flangia da 35 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per condotti Serranda tagliafuoco Rettangolare_550x300 *2,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_600x300 *10,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_650x300 *2,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_800x300 *1,000 Serranda tagliafuoco Rettangolare_1000x300 *1,000		2,000 10,000 2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	365,816	5'853,06
1493 / 1213 NP.IIA.57	Raccordi a pressare per tubi di rame secondo UNI-EN 1057, conformi alla UNI 11065 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, dotato di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring, per l'individuazione dei raccordi non pressati) pressione d'esercizio fino a 16 bar o temperatura d'esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF) in rame: Ø 12 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IME_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia 30 gradi d=10 mm *6,000 per analogia 45 gradi d=6 mm *14,000 per analogia 45 gradi d=10 mm *24,000 per analogia 60 gradi d=10 mm *6,000		6,000 14,000 24,000 6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	50,000	11,716	585,80
1494 / 1214 NP.IME.11	Variatore di Portata Circolare_d=100/125/150/250mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Acc0ssori per Condotti Variatore di Portata Circolare_d=100mm *14,000 Variatore di Portata Circolare_d=125 mm *2,000 Variatore di Portata Circolare_d=150 mm *5,000 Variatore di Portata Circolare_d=250 mm *1,000		14,000 2,000 5,000 1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	22,000	273,956	6'027,03
1495 / 1215 NP.IME.12	Variatore di Portata Rettangolare_150x150-350x150 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Acc0ssori per Condotti Variatore di Portata Rettangolare_150x150 *10,000 Variatore di Portata Rettangolare_200x200 *2,000 Variatore di Portata Rettangolare_200x280 *1,000 Variatore di Portata Rettangolare_200x300 *1,000 Variatore di Portata Rettangolare_280x200 *4,000 Variatore di Portata Rettangolare_300x150 *4,000 Variatore di Portata Rettangolare_350x150 *10,000		10,000 2,000 1,000 1,000 4,000 4,000 10,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	32,000	758,640	24'276,48
1496 / 1216 NP.035181a DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Raccordi per condotti Riduttore_150x150_d=100 mm *0,120 Riduttore_210x210_d=160 mm *0,380 Riduttore_210x210_d=200 mm *0,040 Riduttore_210x210_d=250mm *0,180		0,120 0,380 0,040 0,180		
	A R I P O R T A R E		0,720		21'056'719,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		0,720		21'056'719,09
	Riduttore_250x200_d=200 mm *0,430		0,430		
	Riduttore_250x250_d=160 mm *4,300		4,300		
	Riduttore_350x150_d=125 mm *2,370		2,370		
	Riduttore_350x350_d=315 mm *0,950		0,950		
	Tappo_150x150 *1,880		1,880		
	Tappo_200x200 *0,590		0,590		
	Tappo_200x300 *2,470		2,470		
	Tappo_220x150 *1,020		1,020		
	Tappo_250x150 *5,650		5,650		
	Tappo_250x200 *0,710		0,710		
	Tappo_300x150 *1,320		1,320		
	Tappo_300x200 *0,820		0,820		
	Tappo_350x150 *5,020		5,020		
	Tappo_500x500 *1,900		1,900		
	Tappo_1000x300 *2,890		2,890		
	Riduttore_170x150_150x150 *0,140		0,140		
	Riduttore_200x200_170x150 *0,250		0,250		
	Riduttore_250x200_200x200 *0,240		0,240		
	Riduttore_270x200_200x200 *0,350		0,350		
	Riduttore_270x200_250x200 *0,100		0,100		
	Riduttore_280x200_220x150 *1,160		1,160		
	Gomito d'Aria_45 gradi_200x280 *3,000		3,000		
	Gomito d'Aria_90 gradi_150x150 *4,520		4,520		
	Gomito d'Aria_90 gradi_170x150 *0,640		0,640		
	Gomito d'Aria_90 gradi_200x200 *1,880		1,880		
	Gomito d'Aria_90 gradi_200x300 *1,510		1,510		
	Gomito d'Aria_90 gradi_250x150 *2,260		2,260		
	Gomito d'Aria_90 gradi_250x200 *1,890		1,890		
	Gomito d'Aria_90 gradi_280x200 *4,750		4,750		
	Gomito d'Aria_90 gradi_300x150 *5,650		5,650		
	Canale di transito_225x150_150x150 *2,140		2,140		
	Canale di transito_275x200_200x200 *0,580		0,580		
	Canale di transito_275x300_200x300 *0,750		0,750		
	SOMMANO...	kg	64,850	35,158	2'280,00
1497 / 1217 NP.035326a DEI_IMP_T EC_2022	Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori centrifughi ad alta prevalenza canalizzabile, funzionante con refrigerante R410A; struttura in acciaio galvanizzato per installazione all'esterno; batteria di condensazione in alluminio; compressore scroll; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore dotato di kit idronico (pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo): resa frigorifera 14 kW, resa termica 16 kW Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche per analogia Unità raffreddamento monoblocco_10.7 kW *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	12'782,084	25'564,17
1498 / 1218 NP.035176a DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Raccordii per condotti Tappo_d=150 mm *0,140 Tappo_d=250 mm *0,230 Gomito d'aria_30 gradi_d=100 mm *0,070 Gomito d'aria_40 gradi_d=160 mm *0,230 Gomito d'aria_45 gradi_d=100 mm *0,660 Gomito d'aria_45 gradi_d=125 mm *0,320 Gomito d'aria_45 gradi_d=150 mm *1,370 Gomito d'aria_45 gradi_d=160 mm *0,260		0,140 0,230 0,070 0,230 0,660 0,320 1,370 0,260		
	A R I P O R T A R E		3,280		21'084'563,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,280		21'084'563,26
	Gomito d'aria_45 gradi_d=250 mm *0,760		0,760		
	Gomito d'aria_90 gradi_d=100 mm *3,440		3,440		
	Gomito d'aria_90 gradi_d=125 mm *1,160		1,160		
	Gomito d'aria_90 gradi_d=150 mm *1,660		1,660		
	Gomito d'aria_90 gradi_d=200 mm *2,950		2,950		
	Tee d'aria_d=125 mm *0,290		0,290		
	Tee d'aria_d=160 mm *0,470		0,470		
	Canale di transito_175x100_d=100mm *4,820		4,820		
	Canale di transito_200x125_d=125 mm *0,670		0,670		
	Canale di transito_225x150_d=150mm *1,290		1,290		
	Canale di transito_275x200_d=200mm *2,600		2,600		
	Riduttore_d1=125 mm_d2=100 mm *0,520		0,520		
	Riduttore_d1=150 mm_d2=100 mm *0,140		0,140		
	Riduttore_d1=160 mm_d2=125 mm *0,460		0,460		
	Riduttore_d1=200 mm_d2=125 mm *0,340		0,340		
	Riduttore_d1=200 mm_d2=150 mm *0,480		0,480		
	Riduttore_d1=200 mm_d2=160 mm *0,400		0,400		
	Riduttore_d1=250 mm_d2=160 mm *0,510		0,510		
	Riduttore_d1=250 mm_d2=200 mm *0,620		0,620		
	Gomito d'aria_45 gradi_d=315 mm *3,650		3,650		
	Gomito d'aria_90 gradi_d=315 mm *8,810		8,810		
	SOMMANO...	kg	39,320	36,937	1'452,36
1499 / 1219 NP.035181b DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Raccordii per condotti				
	Riduttore_330x200_270x200 *0,910		0,910		
	Riduttore_400x200_330x200 *0,600		0,600		
	Riduttore_430x300_280x200 *1,380		1,380		
	Riduttore_430x300_300x200 *1,240		1,240		
	Riduttore_450x200_330x200 *1,070		1,070		
	Riduttore_450x200_400x200 *0,490		0,490		
	Riduttore_550x125_250x150 *9,780		9,780		
	Riduttore_550x150_350x150 *4,090		4,090		
	Riduttore_550x300_430x300 *2,870		2,870		
	Riduttore_600x150_350x150 *5,310		5,310		
	Riduttore_600x200_300x200 *6,500		6,500		
	Riduttore_600x300_550x300 *1,140		1,140		
	Riduttore_620x150_550x150 *1,560		1,560		
	Riduttore_650x300_600x300 *1,170		1,170		
	Riduttore_700x150_250x150 *9,040		9,040		
	Riduttore_700x150_620x150 *2,580		2,580		
	Riduttore_700x175_250x200 *14,930		14,930		
	Gomito d'Aria_90 gradi_350x150 *29,030		29,030		
	Gomito d'Aria_90 gradi_450x200 *3,670		3,670		
	Gomito d'Aria_90 gradi_500x500 *53,040		53,040		
	Gomito d'Aria_90 gradi_550x150 *9,670		9,670		
	Gomito d'Aria_90 gradi_600x300 *20,720		20,720		
	Canale di transito_355x200_280x200 *0,970		0,970		
	Canale di transito_375x150_300x150 *1,380		1,380		
	Canale di transito_425x150_350x150 *3,540		3,540		
	Canale di transito_525x200_450x200 *1,300		1,300		
	Gomito d'Aria_45 gradi_500x500 *10,410		10,410		
	Gomito d'Aria_45 gradi_600x300				
	SOMMANO...	kg	198,390	17,751	3'521,62
1500 / 1220 NP.035249a DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo				
	A R I P O R T A R E				21'089'537,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'089'537,24
	per analogia Griglia aerazione antipioggia 150x150 mm *1,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia 200x200 mm *2,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia 250x250 mm *8,000 per analogia Griglia aerazione antipioggia 350x350 mm *3,000 per analogia Griglia di transito 350x150 mm *17,000 per analogia Griglia di transito 500x200 mm *3,000 per analogia Griglia di transito 600x250 mm *2,000 per analogia Griglia rettangolare 400x100 mm *10,000 per analogia Griglia rettangolare 400x150 mm *10,000 per analogia Griglia rettangolare 600x200 mm *14,000 per analogia Griglia rettangolare 650x200 mm *2,000 per analogia Griglia rettangolare, 400x100 mm *4,000 per analogia Griglia circolare, d=100 mm *16,000 per analogia Griglia circolare, d=125 mm *2,000 per analogia Griglia circolare, d=150 mm *4,000		1,000 2,000 8,000 3,000 17,000 3,000 2,000 10,000 10,000 14,000 2,000 4,000 16,000 2,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	98,000	312,946	30'668,71
1501 / 1221 NP.035249c DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.000 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia 1000x200 mm *4,000 per analogia Griglia rettangolare 700x200 mm *2,000 per analogia Griglia rettangolare 1000x150 mm *4,000		4,000 2,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	10,000	406,124	4'061,24
1502 / 1222 NP.035249c DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 1.400 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia 1400x250 mm *4,000 per analogia Griglia rettangolare 2000x150 mm *2,000		4,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	498,989	2'993,93
1503 / 1223 NP.035250b DEI_IMP_T EC_2022	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 850 mm: base 800 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo per analogia Griglia aerazione antipioggia 800x800 mm *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	426,942	2'561,65
1504 / 1224 NP.035181c DEI_IMP_T EC_2022	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Raccordi per condotti Riduttore_800x300_650x300 *5,540 Riduttore_850x150_600x150 *8,290 Riduttore_1000x150_700x150 *11,090 Riduttore_1000x300_500x500 *10,890 Riduttore_1000x300_800x300 *4,550 Riduttore_1100x150_350x150 *12,440 Riduttore_1100x150_850x150 *5,330 Gomito d'Aria_45 gradi_150x1000 *4,490 Gomito d'Aria_45 gradi_150x1100 *4,880		5,540 8,290 11,090 10,890 4,550 12,440 5,330 4,490 4,880		
	A R I P O R T A R E		67,500		21'129'822,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		67,500		21'129'822,77
	Gomito d'Aria 45 gradi 300x1000 *5,070		5,070		
	Gomito d'Aria 90 gradi 300x1000 *3,770		3,770		
	Gomito d'Aria 90 gradi 800x300 *27,630		27,630		
	Gomito d'Aria 90 gradi 850x150 *13,350		13,350		
	Gomito d'Aria 90 gradi 1000x150 *61,230		61,230		
	Gomito d'Aria 90 gradi 1000x300 *24,340		24,340		
	Canale di transito 1000x300 800x300 *3,770		3,770		
	Canale di transito 1050x150 850x150 *3,450		3,450		
	Canale di transito 1200x150 1000x150 *3,930		3,930		
	Canale di transito 1300x150 1100x150 *10,170		10,170		
	SOMMANO...	kg	224,210	12,375	2'774,60
1505 / 1225 NP.IIA.65	Pezzi speciali in pvc. Valvola plastica per Ventilazione, 80 m3/h, d=100 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco terminal aereo 18,000		18,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	18,000	13,093	235,67
1506 / 1226 NP.IME.08	Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF Gas (dn 25-20-18) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000_A1_A - Abaco Accessori per tubi 22,000		22,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	22,000	104,381	2'296,38
1507 / 1227 NP.IME.13	Recuperatore di calore 4300 mc/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Recuperatore di calore 4300 mc/h *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	17'377,021	34'754,04
1508 / 1228 NP.IME.15	Accumulo Inerziale, Volume = 792 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Accumulo Inerziale, Volume = 792 litri *1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	3'225,340	3'225,34
1509 / 1229 NP.IME.16	Ventilatore evacuazione fumo e calore, 25000 m3/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Ventilatore evacuazione fumo e calore, 25000 m3/h *7,000		7,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	7,000	3'225,340	22'577,38
1510 / 1230 NP.IME.17	Ventilatore di pressurizzazione da 2100 mc/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IME_M_000A1_A - Abaco Attrezzature Meccaniche Ventilatore di pressurizzazione, 2100 m3/h *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	1'734,031	5'202,09
	A R I P O R T A R E				21'200'888,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'200'888,27
	Parziale Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (SbCat 15) euro				536'671,81
	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16)				
1511 / 1246 NP.015016a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 59,170		59,170		
	SOMMANO...	m	59,170	14,498	857,85
1512 / 1247 NP.015016c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 75 mm, spessore 5,6 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 76,140		76,140		
	SOMMANO...	m	76,140	19,343	1'472,78
1513 / 1248 NP.015016d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 90 mm, spessore 6,7 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 191,740		191,740		
	SOMMANO...	m	191,740	22,390	4'293,06
1514 / 1249 NP.015017a DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 110 mm, spessore 8,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 56,440		56,440		
	SOMMANO...	m	56,440	28,681	1'618,76
1515 / 1250 NP.015017b DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 20): Ø esterno 125 mm, spessore 9,3 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 31,210		31,210		
	SOMMANO...	m	31,210	34,588	1'079,49
1516 / 1251 PF.0010.000 7.0148	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo Pex-Al diametro 16 mm *319,080 Per analogia si riporta anche il tubo Pex -Al di diametro 15 mm *0,360		319,080 0,360		
	A R I P O R T A R E		319,440		21'210'210,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		319,440		21'210'210,21
1517 / 1252 NP.IIS.078	Addolcitore acqua Q=12.6 m3/h, Volume 75 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Addolcitore acqua per analogia *1,000 Nella voce è ricompreso il serbatoio di Polifosfati, Capacità 35 litri	m	319,440	21,402	6'836,65
	SOMMANO...	cad	1,000		
			1,000	7'540,825	7'540,83
1518 / 1253 NP.IIS.079	Dosatore di Polifosfati, Q= 12.6 m3/h Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Dosatore di Polifosfati *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	101,850	101,85
1519 / 1254 NP.IIS.080	Kit Preassemblato antilegionella - Volume = 75 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Sistema antilegionella in kit - capacità 75 litri *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'166,090	1'166,09
1520 / 1255 NP.IIS.081	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Piletta di Scarico DN50 *1,000 Piletta di Scarico AN, DN 50 per analogia *1,000 Piletta di scarico Acque meteoriche, d=90 mm per analogia *15,000 Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 75 mm per analogia *4,000		1,000		
			1,000		
			15,000		
			4,000		
	SOMMANO...	cad	21,000	28,978	608,54
1521 / 1256 PF.0003.001 7.0008	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Idrauliche 20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad.	20,000	418,420	8'368,40
1522 / 1257 PF.0003.001 5.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Idrauliche 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	208,776	1'043,88
1523 / 1258 PF.0010.001 0.0001	Fornitura ed installazione di pompa di calore ad aria per la produzione di acqua calda sanitaria capacità 160-200 litri. Funzionamento ad aria riciclata o canalizzata e di ripresa da installazione interna secondo le specifiche tecniche della casa costruttrice, temperatura massima 62 °C con				
	A R I P O R T A R E				21'235'876,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'235'876,45
1524 / 1259 NP.IIS.087	predisposizione di ottimizzazione di autoconsumo su produzione fotovoltaica. Funzionamento con gas ecologico tipo R1234-ze o equivalente. Dotata di resistenza elettrica da 1,5-2 kw. Completa di tutta la componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Scaldacqua a Pompa di Calore Volume 500 litri per analogia con Scaldacqua a pompa di calore Daikin ech2o 500 litri per acqua calda sanitaria A+ *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	4'719,943	4'719,94
1525 / 1260 NP.015099a DEI_IMP_T EC_2022	Serbatoio plastico Volume 3500 litri Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche Serbatoio plastico Volume 3500 litri *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	1'270,124	3'810,37
1526 / 1261 NP.IIS.082	Cassetta da incasso da 7,5 l, per vasi sospesi, posata in controparete o in parete leggera, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, struttura in acciaio verniciata a polvere, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per ancoraggio a terra, regolabili in altezza, e alla struttura in parete leggera, completa di curva di scarico DN 90 in polietilene: di spessore 8 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico [11+2+1]		14,000		
	SOMMANO...	cad	14,000	581,199	8'136,79
1527 / 1262 NP.IIS.083	Costruzione da incasso per bidet/lavabi Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Costruzione da incasso per lavabi per analogia *15,000 Costruzione da incasso per bidet per analogia *2,000		15,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	17,000	196,149	3'334,53
1528 / 1263 NP.IIS.084	Cassetta portacollettori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Cassetta di collettori ACS / AFS L310x H295x W80mm per analogia *5,000 Cassetta di collettori ACS / AFS L420x H295x W80mm per analogia *1,000		5,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	58,200	349,20
1529 / 1264 NP.IIS.085	Collettori di distribuzione ACS - 2 Uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Collettori di distribuzione ACS - 2 Uscite *1,000 Collettori di distribuzione ACS - 3 Uscite per analogia *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	70,689	141,38
1529 / 1264 NP.IIS.085	Collettori di distribuzione ACS - 4 Uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Collettori di distribuzione ACS - 4 Uscite *3,000		3,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		21'256'368,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		21'256'368,66
1530 / 1265 NP.IIS.086	Collettori di distribuzione AFS - 4 Uscite *1,000 Collettori di distribuzione ACS - 6 Uscite per analogia *1,000 Collettori di distribuzione AFS - 6 Uscite per analogia *4,000		1,000 1,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	9,000	70,689	636,20
1531 / 1266 NP.IIS.001	Collettori di distribuzione AFS - 9 Uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico Collettori di distribuzione AFS - 9 Uscite *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	100,356	100,36
1532 / 1267 NP.IIS.003	TUBI IN PVC-U [015016] Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di mani Ø esterno 40 mm, Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 0,300		0,300		
	SOMMANO...	m	0,300	21,339	6,40
1533 / 1268 NP.IIS.004	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare diametro 63mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 6,030		6,030		
	SOMMANO...	m	6,030	20,890	125,97
1534 / 1269 NP.IIS.005	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 34,460		34,460		
	SOMMANO...	m	34,460	22,257	766,98
1535 / 1270 NP.IIS.006	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare diametro 160 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 214,750		214,750		
	SOMMANO...	m	214,750	84,428	18'130,91
1536 / 1271	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di		106,190		
	SOMMANO...	m	106,190	94,214	10'004,58
	A R I P O R T A R E				21'286'140,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'286'140,06
NP.IIS.007	acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare diametro 250 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 10,940		10,940		
	SOMMANO...	m	10,940	119,455	1'306,84
1537 / 1272 NP.IIS.008	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in barre da 5 m, con estremità a saldare diametro 315 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo 59,090		59,090		
	SOMMANO...	m	59,090	156,768	9'263,42
1538 / 1273 NP.015028c DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 22 mm, spessore 1,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *13,380		13,380		
	SOMMANO...	m	13,380	27,855	372,70
1539 / 1274 NP.015028d DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 28 mm, spessore 1,2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *84,390		84,390		
	SOMMANO...	m	84,390	34,362	2'899,81
1540 / 1275 NP.015028e DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 35 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *130,910		130,910		
	SOMMANO...	m	130,910	48,005	6'284,33
1541 / 1276	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua				
	A R I P O R T A R E				21'306'267,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'306'267,16
NP.015028f DEI_IMP_T EC_2022	calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 42 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *74,720		74,720		
	SOMMANO...	m	74,720	61,431	4'590,12
1542 / 1277 NP.015028g DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 54 mm, spessore 1,5 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *59,530		59,530		
	SOMMANO...	m	59,530	77,964	4'641,20
1543 / 1278 NP.015028i DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 76,1 mm, spessore 2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *58,740		58,740		
	SOMMANO...	m	58,740	139,297	8'182,31
1544 / 1279 NP.015028j DEI_IMP_T EC_2022	Tubo in acciaio inox 1.4521 (AISI 444), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: Ø 88,9 mm, spessore 2 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Tubo Tubo acciaio inox a pressare computato per analogia *1,200		1,200		
	SOMMANO...	m	1,200	159,731	191,68
1545 / 1280 NP.IIS.009	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati),				
	A R I P O R T A R E				21'323'872,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'323'872,47
1546 / 1281 NP.IIS.010	pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametro 22 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 22 mm *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	31,549	157,75
1547 / 1282 NP.IIS.011	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametro 28 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 28 mm *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	36,920	184,60
1548 / 1283 NP.IIS.012	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametro 35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 35 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	48,870	390,96
1549 / 1284 NP.IIS.013	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametri 40 e 42 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 42 mm *5,000 45 Gradi - Diametro 40 mm calcolato per analogia sulla base del Diametro 40 mm *2,000		5,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	73,513	514,59
1550 / 1285 NP.IIS.014	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 45° (FF o MF): diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 mm per analogia con diametro 54 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	12,737	25,47
	A R I P O R T A R E				21'325'145,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'325'145,84
1551 / 1286 NP.IIS.015	UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 18 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 18 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	27,359	109,44
1552 / 1287 NP.IIS.016	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 22 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 22 mm *13,000		13,000		
	SOMMANO...	cad	13,000	30,529	396,88
1553 / 1288 NP.IIS.017	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 28 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 28 mm *16,000		16,000		
	SOMMANO...	cad	16,000	12,737	203,79
1554 / 1289 NP.IIS.018	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 35 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 35 mm *20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	47,962	959,24
	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametri 40 e 42 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 42 mm *23,000 90 Gradi - Diametro 40 calcolato per analogia sulla base del Diametro 42 mm *6,000		23,000 6,000		
	SOMMANO...	cad	29,000	69,720	2'021,88
	A R I P O R T A R E				21'328'837,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'328'837,07
1555 / 1290 NP.IIS.019	Raccordo a pressare d'acciaio inox per tubi di acciaio inox secondo UNI EN 10088 e UNI EN 10312, conformi alla UNI 11179 Classe 1 ed al DM 174-04, per impianti idrico sanitari secondo UNI 9182:2014, idonei per trattamenti anti-legionella come previsto dalle vigenti linee guida, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-Ring per l'individuazione dei raccordi non pressati), pressione di esercizio fino 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: curva a 90° (FF o MF): diametro 54 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 54 mm *11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	88,272	970,99
1556 / 1291 NP.IIS.020	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 110 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve Diametro 110 mm 35 Gradi per analogia *1,000 40 Gradi per analogia *1,000 45 Gradi *35,000		1,000 1,000 35,000		
	SOMMANO...	cad	37,000	13,642	504,75
1557 / 1292 NP.IIS.021	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 125 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve in PVC - 45 Gradi Diametro 125 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	16,260	130,08
1558 / 1293 NP.IIS.022	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 160 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve in PVC Diametro 160 mm *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	19,650	117,90
1559 / 1294 NP.IIS.023	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 FI 200 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Curve in PVC - 45 Gradi Diametro 200 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	29,998	119,99
1560 / 1295 NP.IIS.024	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 45° (FF o MF): diametro 75 mm e 76 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 75 mm *2,000 45 Gradi - Diametro 76 mm *3,000		2,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	89,269	446,35
1561 / 1296 NP.IIS.025	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 45° (FF o MF): diametro 90 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 90 mm *1,000 45 Gradi - Diametro 90 mm *17,000		1,000 17,000		
	SOMMANO...	cad	18,000	99,642	1'793,56
	A R I P O R T A R E				21'332'920,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'332'920,69
1562 / 1297 NP.IIS.026	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 45° (FF o MF): diametro 125 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 125 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	134,936	134,94
1563 / 1298 NP.IIS.027	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 90° (FF o MF): diametri 75 mm e 76 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 75 mm *4,000 90 Gradi - Diametro 76 mm *14,000		4,000 14,000		
	SOMMANO...	cad	18,000	107,106	1'927,91
1564 / 1299 NP.IIS.028	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 90° (FF o MF): diametro 90 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 90 mm *37,000		37,000		
	SOMMANO...	cad	37,000	136,833	5'062,82
1565 / 1300 NP.IIS.029	Raccordo a pressare d'acciaio inox curva a 25° (FF o MF): diametro 76 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 25 Gradi - Diametro 76 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	89,269	178,54
1566 / 1301 NP.IIS.030	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 mm *60,000		60,000		
	SOMMANO...	cad	60,000	14,692	881,52
1567 / 1302 NP.IIS.031	Gomito 45° per tubi in PVC rigido diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 75 mm *21,000 40 Gradi - Diametro 75 mm per analogia *1,000 45 Gradi - Diametro 90 mm per analogia *22,000		21,000 1,000 22,000		
	SOMMANO...	cad	44,000	18,107	796,71
1568 / 1303 NP.IIS.032	Raccordi a croce in PVC Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 75 mm *1,000 Diametro 110 mm *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	40,751	81,50
1569 / 1304 NP.IIS.033	Gomito 90 ° in PVC per tubi in PVC rigido diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 90 Gradi - Diametro 110 mm *310,000		310,000		
	SOMMANO...	cad	310,000	22,155	6'868,05
	A R I P O R T A R E				21'348'852,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'348'852,68
1570 / 1305 NP.IIS.034	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 15-65 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	60,015	60,02
1571 / 1306 NP.IIS.035	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40 - 20 (42,0 mm - 22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 20-40 *3,000 DN 22-42 per analogia *1,000		3,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	19,155	76,62
1572 / 1307 NP.IIS.036	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 20-15 (22,0 mm - 18,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 22-18 *2,000 DN 22-20 per analogia *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	11,692	35,08
1573 / 1308 NP.IIS.037	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 25-65 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	61,406	122,81
1574 / 1309 NP.IIS.038	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 25-80 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	78,231	78,23
1575 / 1310 NP.IIS.039	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-25 (42,0 mm - 28,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 26-40 per analogia *6,000 DN 28-40 per analogia *1,000		6,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	16,499	115,49
1576 / 1311 NP.IIS.040	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 25-20 (28,0 mm -22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 28-22 *1,000 DN 28-20 per analogia *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	12,957	25,91
1577 / 1312 NP.IIS.041	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 32-15 (35,0 mm -18,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 35-18 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	15,866	31,73
	A R I P O R T A R E				21'349'398,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'349'398,57
1578 / 1313 NP.IIS.042	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 32-20 (35,0 mm - 22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 35-22 *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	14,601	43,80
1579 / 1314 NP.IIS.043	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 32-25 (35,0 mm - 28,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 35-28 *5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	14,728	73,64
1580 / 1315 NP.IIS.044	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40 - 32 (42,0 mm - 35,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 35-40 per analogia *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	16,752	16,75
1581 / 1316 NP.IIS.045	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40 - 15 (42,0 mm -18,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 40-18 per analogia *11,000		11,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	18,649	205,14
1582 / 1317 NP.IIS.046	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-20 (42,0 mm - 22,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 42-22 *4,000 DN 40-22 per analogia *15,000		4,000 15,000		
	SOMMANO...	cad	19,000	19,155	363,95
1583 / 1318 NP.IIS.047	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-25 (42,0 mm - 28,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 42-28 *7,000 DN 40-28 per analogia *5,000 DN42-26 per analogia *6,000		7,000 5,000 6,000		
	SOMMANO...	cad	18,000	16,499	296,98
1584 / 1319 NP.IIS.048	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 40-32 (42,0 mm -35,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 42-35 *14,000 DN 40-35 per analogia *4,000 DN 42-40 per analogia *5,000		14,000 4,000 5,000		
	SOMMANO...	cad	23,000	16,752	385,30
1585 / 1320 NP.IIS.049	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 50-40 (54,0 mm - 42,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 54-42 *3,000 DN 50-42 per analogia *10,000 DN 50-50 per analogia *2,000		3,000 10,000 2,000		
	A R I P O R T A R E		15,000		21'350'784,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		15,000		21'350'784,13
1586 / 1321 NP.IIS.050	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 65 - 50 (76,1 mm - 54,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 76-54 *3,000 DN 50-65 per analogia *1,000 DN 50-75 per analogia *10,000 DN 60-65 per analogia *1,000 DN 63-75 per analogia *1,000 DN 63-76 per analogia *1,000 DN 65-54 per analogia *9,000 DN 76-50 per analogia *3,000 DN 76-60 per analogia *1,000 DN 76-65 per analogia *2,000	cad	15,000	21,559	323,39
			3,000		
			1,000		
			10,000		
			1,000		
			1,000		
			1,000		
			9,000		
			3,000		
			1,000		
			2,000		
	SOMMANO...	cad	32,000	42,937	1'373,98
1587 / 1322 NP.IIS.051	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 100-50 (110 mm - 54 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 50-110 per analogia *8,000 DN 50-125 per analogia *1,000	cad	8,000		
			1,000		
			9,000	75,701	681,31
1588 / 1323 NP.IIS.052	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 50-32 (54 mm - 35 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 54-35 *1,000	cad	1,000		
			1,000	20,420	20,42
1589 / 1324 NP.IIS.053	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 100-65 (108,0 mm - 76,1 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 75-110 per analogia *11,000 DN 75-75 per analogia *1,000	cad	11,000		
			1,000		
			12,000	92,272	1'107,26
1590 / 1325 NP.IIS.054	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 76-25 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 76-25 *2,000	cad	2,000		
			2,000	68,617	137,23
1591 / 1326 NP.IIS.055	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 76-35 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 76-35 *2,000	cad	2,000		
			2,000	57,611	115,22
1592 / 1327 NP.IIS.056	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 65-40 (76,1 mm - 42,0 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 76-42 *5,000		5,000		
	A R I P O R T A R E		5,000		21'354'542,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,000		21'354'542,94
1593 / 1328 NP.IIS.057	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN 80-65 (D 88,9 mm - d 76,1 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Dn 89-76 *6,000 DN 76-75 per analogia *2,000 DN 76-80 per analogia *1,000 DN 80-76 per analogia *12,000 DN 90-80 per analogia *2,000 Dn 90-90 per analogia *2,000	cad	5,000	49,642	248,21
	SOMMANO...	cad	25,000	60,774	1'519,35
1594 / 1329 NP.IIS.058	Riduzione In Acciaio Inox a pressare DN mm 89-15 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 89-15 *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	117,066	117,07
1595 / 1330 NP.IIS.059	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 89 - 25 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 89-25 *9,000 DN 89-32 per analogia *2,000		9,000 2,000		
	SOMMANO...	cad	11,000	118,078	1'298,86
1596 / 1331 NP.IIS.060	Riduzione in Acciaio Inox a pressare DN mm 89-60 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo DN 89-60 *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	97,965	391,86
1597 / 1332 NP.IIS.061	Riduzione in Acciaio Inox DN 100-80 (108,0 mm - 88,9 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Dn 90-110 *10,000 DN 110-110 per analogia *5,000 DN 110 - 125 per analogia *5,000		10,000 5,000 5,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	81,773	1'635,46
1598 / 1333 NP.IIS.062	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 20 (Diametro 22 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 22 mm *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	18,270	54,81
1599 / 1334 NP.IIS.063	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 32 (Diametro 35 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 35 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	24,974	24,97
	A R I P O R T A R E				21'359'833,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'359'833,53
1600 / 1335 NP.IIS.064	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 40 (Diametro 42 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 42 mm *6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	30,414	182,48
1601 / 1336 NP.IIS.065	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 50 (Diametro 54 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 54 mm *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	40,534	40,53
1602 / 1337 NP.IIS.066	Tee in Acciaio Inox a pressare 90 Gradi – DN 65 (Diametro 76,1 mm) Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo Diametro 76 mm *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	4,000	92,019	368,08
1603 / 1338 NP.IIS.067	Riduttore in Pex-Al-Pex_ d1=16 mm d2=15 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 38,000		38,000		
	SOMMANO...	cad	38,000	25,072	952,74
1604 / 1339 NP.IIS.068	Raccordo di varia tipologia in PEX-AL per diametri ricompresi tra i 16 mm e i 32 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo gomito 45gradi d=16 mm *20,000		20,000		
	SOMMANO...	cad	20,000	29,981	599,62
1605 / 1340 NP.IIS.069	Tee in PVC_ 45 Gradi_ Diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 50 *4,000 45 Gradi - Diametro 50 *3,000		4,000 3,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	24,812	173,68
1606 / 1341 NP.IIS.070	Tee in PVC_ 45 Gradi_ Diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 75 *1,000 45 Gradi - Diametro 75 *6,000 42 Gradi - Diametro 75 per analogia *1,000		1,000 6,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	8,000	77,183	617,46
1607 / 1342 NP.IIS.071	Tee in PVC 45 gradi: d1=110 - d2=90mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	60,358	60,36
1608 / 1343	Tee in PVC 45 gradi_ Diametro 110 mm				
	A R I P O R T A R E				21'362'828,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'362'828,48
NP.IIS.072	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 45 Gradi - Diametro 110 *6,000 45 Gradi - Diametro 110 *4,000 34 Gradi - Diametro 110 per analogia *4,000		6,000 4,000 4,000		
	SOMMANO...	cad	14,000	268,830	3'763,62
1609 / 1344 NP.IIS.073	Tee in PVC_ 45 Gradi_Diametro 125 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	278,444	278,44
1610 / 1345 NP.IIS.074	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	15,324	15,32
1611 / 1346 NP.IIS.075	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 75 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	25,761	25,76
1612 / 1347 NP.IIS.076	Tee in PVC_ 90 Gradi_Diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	47,898	95,80
1613 / 1348 NP.IIS.077	Tee in PVC_ 135 Gradi_Diametro 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Raccordi per Tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	47,165	47,17
1614 / 1349 PF.0010.000 5.0034	CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 32 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 32. Con motore monofase 220 V a tre velocità PER PORTATE da 0.5 a 3.5 mc/h e PREVALENZA max 5.1 m Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Meccaniche Per analogia Pompa dosatrice di polifosfati - EVOSTA 2 11/139 V con prevalenza max del prodotto 1,1 m *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	299,565	299,57
1615 / 1350 NP.065059a DEI_IMP_T EC_2022	Gruppo di pressurizzazione per acque potabili o simili, elettropompe centrifughe pluristadio verticali, giranti, diffusori e camicia pompa in acciaio inox 304, corpo pompa e flangia superiore in ghisa cataforizzata, completo di basamento, diffusori in tecnopolimero, vaso di espansione con pressostati e trasduttori di pressione per ogni elettropompa, quadro elettrico trifase, completo di interruttore generale, inverter per il controllo della velocità della prima pompa, logica cablata				
	A R I P O R T A R E				21'367'354,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'367'354,16
	per inserimento automatico della seconda, by-pass dell'inverter in caso di avaria, motore ad alta efficienza energetica IE >= 0,75 kW, alimentazione 400 V-3-50 Hz: due elettropompe con: potenza singola pompa 1,5 kW, portata 26 mc/h, pressione massima 5 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature Meccaniche 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	8'230,932	8'230,93
1616 / 1351 NP.IIS.088	Filtro autopulente nichelato con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone e grado di filtrazione 100 µ - diametro 76,1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Filtro autopulente *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	474,388	474,39
1617 / 1352 NP.IIS.089	Filtro raccoglitore di impurità a Y - Diametro 76.1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Filtro Y *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	132,215	132,22
1618 / 1353 NP.IIS.090	Valvola a sfera, d=76.1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Valvola a sfera, d=76.1 mm per analogia *7,000		7,000		
	SOMMANO...	cad	7,000	759,292	5'315,04
1619 / 1354 NP.IIS.091	Valvola di ritegno, d =76.1 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Valvola di ritegno, d =76.1 mm per analogia *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	177,176	354,35
1620 / 1355 NP.IIS.092	Valvola di ritegno, d =50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Valvola di ritegno, d =50 mm per analogia *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	137,784	275,57
1621 / 1356 NP.IIS.093	Valvola Termostatica, d= 20 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Accessori per tubi Valvola Termostatica, d= 20 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	104,160	208,32
1622 / 1365 NP.015099a DEI_IMP_T EC_2022	Cassetta da incasso da 7,5 l, per vasi sospesi, posata in controparete o in parete leggera, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, struttura in acciaio verniciata a polvere, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per ancoraggio a terra, regolabili in altezza, e alla struttura in parete leggera, completa di curva di scarico DN 90				
	A R I P O R T A R E				21'382'344,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'382'344,98
1623 / 1366 NP.IIS.081	in polietilene: di spessore 8 cm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Apparecchio idraulico [11+2+1]		14,000		
	SOMMANO...	cad	14,000	581,199	8'136,79
	Piletta di scarico a pavimento in acciaio inox DN50 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIS_M_000_A1_A_rev_Abaco Attrezzature idrauliche				
	Piletta di Scarico DN50 *1,000		1,000		
	Piletta di Scarico AN, DN 50 per analogia *1,000		1,000		
	Piletta di scarico Acque meteoriche, d=90 mm per analogia *15,000		15,000		
	Piletta di scarico Acque meteoriche, d= 75 mm per analogia *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad	21,000	28,978	608,54
	Parziale Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (SbCat 16) euro				190'202,04
	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17)				
1624 / 1061 PF.0010.000 6.0009	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi *1,640 3,030		1,640 3,030		
	SOMMANO...	m	4,670	25,769	120,34
1625 / 1062 PF.0010.000 6.0010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1". Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 51,990		51,990		
	SOMMANO...	m	51,990	31,236	1'623,96
1626 / 1063 PF.0010.000 6.0012	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1"1/2. Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 10,250		10,250		
	SOMMANO...	m	10,250	44,070	451,72
	A R I P O R T A R E				21'393'286,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'393'286,33
1627 / 1064 PF.0010.000 6.0013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2". Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 57,740		57,740		
	SOMMANO...	m	57,740	55,914	3'228,47
1628 / 1065 PF.0010.000 6.0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2"1/2. Realizzato conformemente alle norme alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 34,660 304,520		34,660 304,520		
	SOMMANO...	m	339,180	69,125	23'445,82
1629 / 1066 PF.0010.000 6.0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 14,060		14,060		
	SOMMANO...	m	14,060	119,198	1'675,92
1630 / 1067 PF.0010.000 6.0036	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 50x4.6mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 16,100		16,100		
	SOMMANO...	m	16,100	12,868	207,17
	A R I P O R T A R E				21'421'843,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'421'843,71
1631 / 1068 PF.0010.000 6.0040	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 385,830				
	SOMMANO...	m	385,830		
			385,830	45,667	17'619,70
1632 / 1069 PF.0010.000 6.0043	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201-2:2013 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622:2006 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. 31/05/2016 n. 142 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779:2021 UNI EN 12845:2020 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 141,610				
	SOMMANO...	m	141,610		
			141,610	97,101	13'750,47
1633 / 1070 PF.0010.000 6.0052	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487:2006 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804:2020 in ottone EN 1982:2017, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982:2017, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671-1:2012 e UNI EN 671-2:2012, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche [6+3]				
	SOMMANO...	cad.	9,000		
			9,000	435,323	3'917,91
1634 / 1071 PF.0010.000	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di				
	A R I P O R T A R E				21'457'131,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'457'131,79
6.0092	qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 10,000		10,000		
	SOMMANO...	cad.	10,000	661,843	6'618,43
1635 / 1072 PF.0010.000 6.0130	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 24,000		24,000		
	SOMMANO...	cad.	24,000	199,472	4'787,33
1636 / 1073 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche 13,000		13,000		
	SOMMANO...	cad.	13,000	277,838	3'611,89
1637 / 1074 NP.055058_ DEI_IMP_T EC_2022	Testa sprinkler in opera: con bulbo di vetro, tipo orizzontale, in ottone con finitura naturale per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C, Ø 1/2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco irrigatori 133,000		133,000		
	SOMMANO...	cad	133,000	21,211	2'821,06
1638 / 1075 NP.0550621_ DEI_IMP_T EC_2022	Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di sali di potassio realizzati in acciaio zincato verniciati rosso RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, idonei per fuochi di classe A-B-C-F e su apparecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore, corrente di attivazione 1,3 A, con attivatore termico passivo a 170 °C, certificati EN15276-1 (da Ente terzo accreditato), NEN-ISO15779, compreso di staffe di fissaggio e cablaggio: erogatore ad erogazione radiale con carica estinguente da 55 g, dimensioni 105 x 20 mm, peso complessivo 500 g Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco irrigatori 5,000		5,000		
	SOMMANO...	cad	5,000	442,610	2'213,05
1639 / 1076 NP.055096_ DEI_IMP_T EC_2022	Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa principale più 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle				
	A R I P O R T A R E				21'477'183,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'477'183,55
	dei quadri elettrici; pannello d'allarme acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine, grandezze (mc/h: portata gruppo a pompe tutte funzionanti - kPa: prevalenza): oltre 40 fino a 80 mc/h - fino a 400 kPa Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzature meccaniche Impianto sprinkler *1,000 Impianto idranti *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	8'010,950	16'021,90
1640 / 1077 PF.0010.000 6.0069	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 100 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco attrezzatura meccanica 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	869,182	1'738,36
1641 / 1078 NP.IIA.01	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 6". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 20,980 162,400		20,980 162,400		
	SOMMANO...	m	183,380	127,722	23'421,66
1642 / 1079 NP.IIA.02	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 8". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 4,950		4,950		
	SOMMANO...	m	4,950	138,525	685,70
1643 / 1080 PF.0003.001 7.0003	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco pozzetto 12,000		12,000		
	A R I P O R T A R E		12,000		21'519'051,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		12,000		21'519'051,17
1644 / 1081 NP.IIA.03	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1/2". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 2,550	cad.	12,000	196,477	2'357,72
	SOMMANO...		2,550		
	SOMMANO...	m	2,550	25,856	65,93
1645 / 1082 NP.IIA.04	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/8". Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 0,030		0,030		
	SOMMANO...	m	0,030	25,299	0,76
1646 / 1083 NP.IIA.05	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI EN 10255:2007, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo. Realizzato conformemente alle norme UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Raccorderia dello stesso diametro inclusa nella voce, comprensiva di gomiti, riduttori, tappi e ti ove necessario. Diametro Nominale fino a 3/4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi d=8 mm *1,220 d=20 mm *29,210		1,220 29,210		
	SOMMANO...	m	30,430	27,576	839,14
1647 / 1084 NP.IIA.06	Pressostato Square D FYG 32 Caratteristiche Tecniche Pressostato Square D FYG 32: Campo di regolazione all'aumentare della pressione: 5,6 - 10,5 Differenziale alla min. taratura: 1,9 - 3,0 Differenziale alla max. taratura: 2,3 - 3,4 Taratura di Fabbrica: 8,0 - 10,5 Campo di regolazione all'aumentare della pressione: 5,6 - 10,5 Differenziale alla min. taratura: 1,9 - 3,0 Differenziale alla max. taratura: 2,3 - 3,4 Taratura di Fabbrica: 8,0 - 10,5 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco tubi 2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	76,531	153,06
	A R I P O R T A R E				21'522'467,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'522'467,78
1648 / 1085 NP.IIA.07	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro fino a 1" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 8 mm *13,000 90 gradi - Diametro 10 mm *1,000 90 gradi - Diametro 15 mm *8,000 90 gradi - Diametro 20 mm *22,000 90 gradi - Diametro 25 mm *13,000		13,000 1,000 8,000 22,000 13,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	57,000	14,429	822,45
1649 / 1086 NP.IIA.08	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 1" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 40 mm *9,000		9,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	9,000	17,648	158,83
1650 / 1087 NP.IIA.09	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 50 mm *23,000		23,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	23,000	18,544	426,51
1651 / 1088 NP.IIA.10	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 65 mm *100,000		100,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	100,000	28,342	2'834,20
1652 / 1089 NP.IIA.11	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 100 mm *8,000		8,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	8,000	54,726	437,81
1653 / 1090 NP.IIA.12	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 6" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 90 gradi - Diametro 150 mm *15,000		15,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	15,000	240,783	3'611,75
1654 / 1091 NP.IIA.13	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 90° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 8" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo				
	A R I P O R T A R E				21'530'759,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'530'759,33
1655 / 1092 NP.IIA.15	90 gradi - Diametro 200 mm *6,000		6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	313,441	1'880,65
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 45° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 1/2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 45 gradi - Diametro 15 mm *7,000		7,000		
1656 / 1093 NP.IIA.16	SOMMANO...	Cadaun o	7,000	101,688	711,82
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: curva 45° (MF o FF) in ghisa malleabile zincata: diametro da 3/4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 45 gradi - Diametro 20 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	15,696	31,39
1657 / 1094 NP.IIA.17	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 3/8" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 8 mm *6,000		6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	14,117	84,70
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 3/4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 20 mm *7,000		7,000		
1658 / 1095 NP.IIA.18	SOMMANO...	Cadaun o	7,000	14,367	100,57
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 1" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 40 mm *2,000		2,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	2,000	19,203	38,41
1660 / 1097 NP.IIA.20	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 2" 1/2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 65 mm *135,000		135,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	135,000	33,601	4'536,14
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: ti a 90° in ghisa malleabile zincata: diametro da 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo Diametro 100 mm *11,000 per analogia - Diametro 150 mm *56,000 per analogia - Diametro 200 mm *6,000		11,000 56,000 6,000		
	A R I P O R T A R E		73,000		21'538'143,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		73,000		21'538'143,01
1662 / 1099 NP.IIA.23	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 1/2" x 3/8" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo d1=8 mm - d2=15 mm *12,000 d1=10 mm - d2=15 mm *2,000 d1=15 mm - d2=7 mm *7,000 d1=15 mm - d2=10 mm *1,000	Cadaun o			
			73,000	67,396	4'919,91
			12,000		
			2,000		
1663 / 1100 NP.IIA.24	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 1" x 3/4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo d1=20 mm - d2=25 mm *5,000	Cadaun o			
			22,000	13,445	295,79
			5,000		
1664 / 1101 NP.IIA.25	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 2" x 1" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d1=50 mm - d2=15 mm *12,000 per analogia d1=65 mm - d2=15 mm *2,000 per analogia d1=65 mm - d2=20 mm *132,000	Cadaun o			
			5,000	13,918	69,59
			12,000		
			2,000		
1665 / 1102 NP.IIA.26	Raccordi filettati per tubi in acciaio: riduzione MF in ghisa malleabile zincata: diametro 2" x 1"1/4 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo d1=50 mm - d2= 40 mm *6,000 per analogia d1=50 mm - d2=50.8 mm *2,000 per analogia d1=65 mm - d2=40 mm *1,000 per analogia d1=65 mm - d2=50 mm *2,000	Cadaun o			
			5,000	16,617	2'426,08
			12,000		
			2,000		
1666 / 1103 NP.IIA.27	Raccordi filettati per tubi in acciaio: tappo MF in ghisa malleabile zincata: diametro 1/2" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo per analogia d= 12.7 *4,000	Cadaun o			
			146,000	23,605	259,66
			6,000		
			2,000		
1667 / 1104 NP.IIA.28	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo	Cadaun o			
			11,000	13,273	53,09
			4,000		
			4,000		
	A R I P O R T A R E				21'546'167,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'546'167,13
1668 / 1105 NP.IIA.29	9,000		9,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	9,000	10,735	96,62
	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 29,000		29,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	29,000	21,676	628,60
1669 / 1106 NP.IIA.30	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: curva a 90°: Ø 160 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 10,000		10,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	10,000	58,579	585,79
	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: ti Ø 50 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 4,000		4,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	4,000	13,536	54,14
1671 / 1108 NP.IIA.33	Raccordi in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati: ti Ø 110 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_DMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 6,000		6,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	6,000	34,472	206,83
	Raccordi per tubi in acciaio: giunto antisismico flessibile diametro 4" Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici FEAA_PE_SMT_IIA_M_000_A1_A - Abaco raccordi per tubo 1,000		1,000		
	SOMMANO...	Cadaun o	1,000	1'478,216	1'478,22
1672 / 1109 NP.IIA.34	Parziale Impianti meccanici - Idrico Antincendio (SbCat 17) euro				158'127,02
	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18)				
1673 / 1627	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale,				
	A R I P O R T A R E				21'549'217,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'549'217,33
NP.DEI22.14 5011a	centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	4'520,013	4'520,01
1674 / 1628 NP.IE.234	ALIMENTATORE EN-54 Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario a microprocessore da 24 Vcc - 5 A, modello HLSPS50 o equivalente, conforme alle seguenti caratteristiche minime: Tensione di uscita: 24 Vcc nominali. Corrente erogabile: 5 A. Tipologia: alimentatore ausiliario per impianti di rivelazione incendio, idoneo per installazioni decentrate rispetto alla centrale. Struttura: box in acciaio progettato per facilitare installazione e manutenzione. Funzioni aggiuntive: Ingresso per disattivazione ricarica batterie in caso di allarme, con incremento di 300 mA sulla corrente disponibile in uscita. Monitoraggio completo e protezione delle uscite. Selezione autonomia di stand-by da 24 a 72 ore in base alla capacità batterie installate. Alimentazione di rete: compatibile con tensioni da 110 Vca a 230 Vca. Certificazioni: conformità alle normative vigenti per sistemi di sicurezza antincendio. Condizioni ambientali: idoneo per installazione in ambienti interni. La fornitura comprende 2 batterie da 17Ah e tutte le opere accessorie necessarie per il corretto funzionamento, inclusi cablaggio, collegamenti elettrici, configurazione e prove di funzionamento. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	1'000,502	4'002,01
1675 / 1629 NP.IE.235	SCHEDE I/O 2 INPUT 1 OUTPUT Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia indirizzato a due ingressi e una uscita, modello M721E o equivalente, conforme alle seguenti caratteristiche minime: Compatibilità: utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Ingressi: 2 ingressi controllati su linea sorvegliata. Uscita: 1 contatto in scambio libero da potenziale. Indirizzamento: tramite selettori rotanti, numerazione da 01 a 159, utilizzando tre indirizzi consecutivi. Segnalazione: LED verde lampeggiante in condizioni normali, acceso fisso in allarme. Installazione: supporto barra DIN integrato. Protezione: isolatore di corto circuito integrato. Certificazioni: CPR in accordo alle normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione: 1530 Vcc. Assorbimento: 340 µA a riposo, 600 µA con LED attivo. Condizioni ambientali: Temperatura: da -20 °C a +60 °C. Umidità relativa: fino al 95% senza condensa. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 12,000		12,000		
	SOMMANO...	cadauno	12,000	287,180	3'446,16
1676 / 1630 NP.IE.241	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico indirizzato di colore bianco, completo di base con isolatore di corto circuito, dotato di dispositivo integrato di Self-Test gestibile tramite app dedicata, generatore di fumo calibrato per verifica funzionalità, ventola interna per pulizia camera ottica, algoritmo di controllo mascheramento, Bluetooth per riconoscimento automatico, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi, certificato CPR conforme EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata.				
	A R I P O R T A R E				21'561'185,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'561'185,51
	Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 109,000		109,000		
	SOMMANO...	cad	109,000	322,779	35'182,91
1677 / 1631 NP.DEI22.14 5018	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 72,000		72,000		
	SOMMANO...	cad	72,000	42,678	3'072,82
1678 / 1632 NP.IE.242	Fornitura e posa in opera di rivelatore termico indirizzato, completo di base con isolatore di corto circuito. Costituito da doppio termistore con intervento programmabile come termovelocimetrico (10°C/min o al raggiungimento di 58°C) oppure a soglia fissa 58/78°C. Il sensore è in grado di generare calore calibrato per verifica funzionalità dei termistori e dispone di ventola interna per raffreddamento rapido. Algoritmo di controllo mascheramento per verifica accessibilità camera, Bluetooth per riconoscimento automatico tramite app, protocollo digitale avanzato, doppio LED tricolore per visualizzazione a 360°, indirizzamento tramite selettori rotativi. Certificato CPR conforme EN 54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32 Vcc, temperatura di esercizio -30°C/+70°C, umidità relativa fino al 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 55 mm, diametro 102 mm con base installata. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 26,000		26,000		
	SOMMANO...	cad	26,000	267,284	6'949,38
1679 / 1633 NP.DEI22.14 5007b	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 6,000		6,000		
	SOMMANO...	cad	6,000	1'379,716	8'278,30
1680 / 1634 NP.DEI22.14 5017b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 45,000		45,000		
	SOMMANO...	cad	45,000	250,325	11'264,63
1681 / 1635 NP.DEI22.14 5019d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 60,000		60,000		
	SOMMANO...	cad	60,000	235,159	14'109,54
1682 / 1636 NP.DEI22.14 5025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo con nastro Al/Pet, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1300,000		1'300,000		
	SOMMANO...	m	1'300,000	3,774	4'906,20
1683 / 1637	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza, conforme alle				
	A R I P O R T A R E				21'644'949,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'644'949,29
NP.IE.245	norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone e tasto di emergenza, con indicazione a LED dello stato di funzionamento. Microfono monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione, alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	977,378	977,38
1684 / 1638 NP.IE.244	Fornitura e posa in opera di centrale EVAC compatto EVAC con 4 zone audio indipendenti, potenza complessiva 540 W, due amplificatori principali e un amplificatore di riserva, modulo registratore digitale integrato per fino a 8 messaggi preregistrati (durata totale 14 minuti), ingressi monitorati per attivazione da centrale antincendio, alimentatore di emergenza e batteria di backup con autonomia minima di 30 minuti, contenitore metallico, alimentazione 230 V c.a. 50/60 Hz e 24 V c.c. Completo di batterie ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	6'439,862	6'439,86
1685 / 1639 NP.IE.246	Fornitura e posa in opera di microfono da banco per postazione di emergenza con funzioni dedicate ai vigili del fuoco, conforme alle norme EN 54-16, completo di pulsanti di selezione zone, tasto di emergenza e indicazione a LED dello stato di funzionamento. Dispositivo monitorato per utilizzo in sistemi di evacuazione vocale (EVAC), con collegamento tramite linea dedicata alla centrale di evacuazione e alimentazione fornita dalla centrale. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'586,475	1'586,48
1686 / 1640 NP.IE.217	DIFFUSORE EVAC A TROMBA Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a tromba da 10 W per impianti di evacuazione vocale (EVAC), conforme alle normative EN 54-24 e progettato per uso esterno e ambienti industriali. Corpo in ABS resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP66, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 10 W Pressione sonora: 110 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 275 Hz - 6.5 kHz Angolo di apertura: 110° Grado di protezione: IP66 Materiale: ABS a bassa emissione di fumi Colore: Bianco Staffa di fissaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 36,000		36,000		
	SOMMANO...	cadauno	36,000	384,636	13'846,90
1687 / 1641 NP.IE.218	DIFFUSORE EVAC BIDIREZIONALE Fornitura e posa in opera di diffusore acustico bidirezionale da 6 W per impianti EVAC , conforme alla normativa EN 54-24, adatto per installazione a parete/ soffitto in corridoi, vani scala e ambienti interni. Corpo in ABS autoestinguente, grado di protezione IP65, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6 W Pressione sonora: 92 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz Grado di protezione: IP65 Materiale: ABS a bassa emissione di fumi Colore: Bianco				
	A R I P O R T A R E				21'667'799,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'667'799,91
1688 / 1642 NP.IE.219	Staffa di fissaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 7,000		7,000		
	SOMMANO...	cadauno	7,000	425,242	2'976,69
	DIFFUSORE EVAC A PARETE Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete da 6 W per impianti di evacuazione vocale (EVAC), conforme alla normativa EN 54-24, adatto per ambienti interni come uffici, corridoi e locali tecnici. Corpo in acciaio verniciato, grado di protezione IP44, completo di trasformatore di linea 100 V con prese di potenza selezionabili. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6 W Pressione sonora: 90 dB (1 W/1 m) Risposta in frequenza: 130 Hz - 20 kHz Grado di protezione: IP44 Materiale: Acciaio verniciato bianco RAL 9010 Staffa di montaggio inclusa Completo di morsetti ceramici ed ogni onere ed accessio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	371,544	371,54
1689 / 1643 NP.IE.223	DIFFUSORE EVAC DA INCASSO Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da incasso a soffitto da 6per impianti EVAC, conforme alla normativa EN tipo Penton RLS5T/EN o equivalente. Diffusore certificato per impianti di evacuazione vocale, dotato di alloggiamento in acciaio verniciato con copertura posteriore in tessuto, montaggio rapido tramite molle a molla. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 6su 1006/3/1.5 70.73/1.5/0.75[tssgroup.sk], [dvaudio.cz] Impedenza: 4 O driver, trasformatore con prese a 1.67k/3.33k/6.67k O su linea 100 Risposta in frequenza: 100 160 150(a seconda dello standard EN54) SPL: 93@1101a piena potenza (@1 Angolo di dispersione: circa 173° orizzontale / 139° verticale (@1 Protezione ambientale: IP21, temperatura di esercizio da 10 °C a +55 °C, umidità fino al 95 Dimensioni: Ø186 ×foro di incasso Ø157peso circa 0.59 Colore: Bianco RALcorpo in acciaio con copertura cromata/schermo posteriore in tessuto Montaggio rapido a soffitto con molle a clip Include fusibile termico e copertura posteriore in tessuto per mantenere la certificazione IP21C Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 69,000		69,000		
	SOMMANO...	cadauno	69,000	303,866	20'966,75
	Cavo antincendio EVAC - FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M16, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo EN 61034, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 2,5 mmq Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 550,000		550,000		
	SOMMANO...	m	550,000	8,817	4'849,35
1691 / 1645 NP.IE.220	POSTO DI CHIAMATA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di unità SOS IP da parete per spazi calmi, versione da esterno, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo Ermes HelpLAN-820C.IPL/P o equivalente Dispositivo progettato per garantire accessibilità a persone con disabilità motorie, visive e				
	A R I P O R T A R E				21'696'964,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'696'964,24
1692 / 1646 NP.IE.221	uditiva, dotato di pulsante di chiamata retroilluminato con icona e scritta in braille, indicatori LED di stato e sintesi vocale per ipovedenti. Caratteristiche principali: Pulsante di chiamata di grandi dimensioni, retroilluminato, con scritta in braille LED giallo "CHIAMATA INOLTRATA" e LED verde "OPERATORE IN ASCOLTO" Sintesi vocale sincronizzata con i LED per supporto a ipovedenti Funzione SAC (Sound Activated Call) per attivazione automatica in caso di urlo Opzione T-COIL per trasmissione audio a protesi acustiche Comunicazione Peer-to-Peer senza necessità di server centrale Alimentazione tramite PoE Montaggio a parete, versione da esterno con protezione IP 66 Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	2'198,393	2'198,39
1693 / 1647 NP.IE.108	POSTO DI RISPOSTA SPAZIO CALMO Fornitura e posa in opera di console di supervisione IP per sistemi SOS in spazi calmi, conforme alla normativa EN 62820-2, tipo InterLAN-EO.820C o equivalente. Dispositivo da tavolo con funzione di SMU (Security Management Unit), dotato di microfono a collo d'oca, altoparlante, tastiera numerica, display LCD e tasti funzione per la gestione delle chiamate e delle segnalazioni. Caratteristiche principali: Microfono a collo d'oca e altoparlante integrato Display LCD retroilluminato Tastiera numerica e 4 tasti funzione dedicati Sezione diagnostica con LED di allarme e 8 pulsanti programmabili Ingresso per cornetta telefonica ausiliaria (non inclusa) Uscita opto-relè e ingresso di telesegnalazione Protocollo Peer-to-Peer, senza necessità di server centrale Filtri software per riduzione rumore, controllo guadagno e cancellazione eco Alimentazione tramite PoE o 24 VDC Grado di protezione IP44 Installazione da tavolo/a parete, adatto per ambienti civili e uffici Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	2'469,103	2'469,10
1694 / 1648 NP.IE.222	SWTICH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxAX), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	639,673	639,67
	A R I P O R T A R E				21'702'271,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'702'271,40
	alla classificazione PH120 e alla normativa europea UE 305/2011, tipo Cca s1b d1 a1, per impianti di comunicazione in ambienti soggetti a requisiti di sicurezza antincendio. Modello consigliato: F/U5E FR PH120 o equivalente. Caratteristiche principali: Categoria: Cat.5E Tipo: F/U (schermatura con foglio di alluminio) Conduttori: rame pieno AWG 23 Resistenza al fuoco: PH120 Euroclasse: Cca s1b d1 a1 Lunghezza bobina: 200 m Guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 70,000		70,000		
	SOMMANO...	m	70,000	12,170	851,90
1695 / 1649 NP.IE.247	Sistema chiamata soccorso per bagno Fornitura completa e installazione a regola d'arte di un sistema di chiamata di soccorso per bagni disabili. L'opera comprende la fornitura e la posa di tutti i dispositivi, il loro cablaggio, i collegamenti elettrici e funzionali, i materiali di consumo e il collaudo finale. Il sistema è costituito da un Terminale Interno Locale (Bagno) da incasso (su scatola 503) dotato di un pulsante di allarme a tirante con cordino in materiale isolante, completo di spia luminosa per la segnalazione di allarme avvenuto e dotato di batteria tampone per garantire l'operatività anche in assenza di alimentazione di rete. Questo terminale è collegato ad un Terminale Esterno Centrale (Corridoio/Area sorvegliata) anch'esso da incasso (su scatola 503) alimentato a 230Vac, che funge da unità di segnalazione e reset. Quest'ultimo è equipaggiato con un dispositivo acustico (sirena) di elevata intensità e una spia luminosa ad alta visibilità (es. luce rossa) per indicare l'allarme in corso, e presenta inoltre un pulsante per il reset locale dell'allarme. La lavorazione include altresì la fornitura e la posa di un Pulsante di Tacitazione/Reset Remoto, installato su scatola 503 all'interno del bagno, cablati per la funzione di reset del Terminale Esterno. Le lavorazioni di manodopera comprendono: la preparazione e il fissaggio dei dispositivi nelle relative scatole da incasso; l'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici a 230Vac (alimentazione) e a bassa tensione (interconnessioni e reset remoto) secondo gli schemi di installazione; l'esecuzione delle verifiche di continuità e isolamento; il collaudo funzionale completo del sistema, testando l'attivazione tramite tirante, l'allarme acustico/visivo e la disattivazione sia locale che remota. Compresa placche di finitura di tipo e colore a scelta della DLL'impianto sarà consegnato perfettamente funzionante e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	a corpo	1,000	467,458	467,46
	Parziale Impianti speciali - Rilevazione Incendio (SbCat 18) euro				154'373,43
	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19)				
1696 / 1650 NP.DEI22.18 5031	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme EN 50131 III° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'152,716	1'152,72
1697 / 1651 NP.DEI22.18 5032	Modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				21'704'743,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'704'743,48
1698 / 1652 NP.DEI22.18 5036b	3,000 Alimentatore stabilizzato: 230 V/12 V-3,5 A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000	SOMMANO... cad	3,000 3,000	232,711	698,13
1699 / 1653 NP.DEI22.18 5040	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	SOMMANO... cad	2,000 2,000	113,456	226,91
1700 / 1654 NP.DEI22.18 5033	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 11,000	SOMMANO... cad	1,000 1,000	229,193	229,19
1701 / 1655 NP.DEI22.18 5042	Tastiera con display LCD, per controllo centrali conformi EN 50131 II° livello, montaggio a vista Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000	SOMMANO... cad	11,000 11,000	171,270	1'883,97
1702 / 1656 NP.DEI22.18 5004	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 16,000	SOMMANO... cad	2,000 2,000	231,109	462,22
1703 / 1657 NP.DEI22.18 5010a	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 16,000	SOMMANO... cad	16,000 16,000	79,772	1'276,35
1704 / 1658 NP.DEI22.17 5015b	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto: montato a vista, a 4 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 99,000	SOMMANO... cad	99,000 99,000	35,768	3'541,03
1705 / 1659 NP.DEI22.01 5013g	Letto di prossimità, in contenitore metallico grado di protezione IP54 per installazione a parete o su colonnetta, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, frequenza di trasmissione 125 kHz: con tastiera integrata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 13,000	SOMMANO... cad	13,000 13,000	333,527	4'335,85
	A R I P O R T A R E				21'717'397,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'717'397,13
	pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 15,000		15,000		
	SOMMANO...	cad	15,000	48,054	720,81
1706 / 1660 NP.DEI22.17 5017	Centrale di gestione con software del sistema degli accessi, fino a 32 varchi e 200.000 utenti, con una porta ingresso Ethernet 10/100 Mb, 2 porte RS 485: Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad	1,000	1'345,099	1'345,10
1707 / 1661 NP.DEI22.18 5072d	Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con guaina esterna in pvc antifiama, Ø del singolo conduttore flessibile in rame nudo 0,5 mmq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11, EN 50575 :2014 + A1:2016, EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 8 conduttori Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1400,000		1'400,000		
	SOMMANO...	m	1'400,000	4,531	6'343,40
1708 / 1662 NP.DEI22.18 5074b	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: con batteria tampone Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad	2,000	92,471	184,94
1709 / 1663 NP.DEI22.18 5046b	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad	3,000	254,139	762,42
	Parziale Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (SbCat 19) euro				23'163,04
	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21)				
1710 / 1664 NP.IE.202	TELECAMERA DOME Fornitura e posa di telecamera di rete fissa ad alte prestazioni per esterni, marca Axis (o equivalente), modello Q3546-LVE (o equivalente), risoluzione 4 MP, con illuminazione IR integrata, completa di: Sensore CMOS da 1/1.8" con tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ottica fissa da 10 mm, angolo di campo orizzontale ridotto per riprese a media/lunga distanza; Illuminazione minima: 0,06 lux a colori, 0,003 lux in B/N, 0 lux con IR attivo; Illuminatori IR integrati con portata fino a 80 m; Compressione video H.264/H.265/MJPEG, risoluzione fino a 2688x1512, frame rate fino a 60 fps; Supporto per Axis Object Analytics con rilevamento e classificazione di persone e veicoli; Funzioni avanzate: Electronic Image Stabilization, privacy masking, orientamento assistito; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, Axis Edge Vault (o equivalente), crittografia AES; Alimentazione tramite PoE (IEEE 802.3af/at); Grado di protezione IP66, IK10, NEMA 4X, temperatura operativa da -40 °C a +60 °C; Compatibilità con VMS Axis Camera Station (o equivalente), ONVIF S/G/T/M. Inclusa connettorizzazione del cavo con plug RJ-45 voltante, installazione, configurazione,				
	A R I P O R T A R E				21'726'753,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				21'726'753,80
1711 / 1665 NP.IE.203	staffaggio, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 13,000		13,000		
	SOMMANO...	cadauno	13,000	1'937,614	25'188,98
	SERVER DI REGISTRAZIONE Fornitura e posa di server di registrazione video in rack, marca Axis (o equivalente), modello S1232 Rack (o equivalente), capacità 32 TB, completo di: Server rack 2U preconfigurato per sistemi di videosorveglianza, ottimizzato per Axis Camera Station (o equivalente); Storage interno da 32 TB in configurazione RAID per ridondanza e sicurezza dei dati; Sistema operativo Windows preinstallato e licenza Axis Camera Station inclusa (o equivalente); Processore ad alte prestazioni, memoria RAM adeguata per la gestione di flussi video multipli in alta risoluzione; Alimentazione ridondante e ventole hot-swap per continuità di servizio; Interfacce di rete Gigabit Ethernet, porte USB e HDMI per gestione locale; Sicurezza informatica: firmware firmato, avvio sicuro, crittografia AES, supporto per autenticazione avanzata; Compatibilità con dispositivi Axis e standard ONVIF; Grado di protezione per installazione in armadi rack in ambienti controllati; Inclusa installazione, configurazione, collegamento alla rete, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000		1,000		
	SOMMANO...	cadauno	1,000	12'222,064	12'222,06
1712 / 1666 NP.IE.108	SWTICH DA INTERNO Fornitura e posa di switch di rete gestito, marca Axis, modello T8508 PoE+ (o equivalente), ottimizzato per impianti di videosorveglianza IP, completo di: 8 porte RJ45 Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (IEEE 802.3at), fino a 30 W per porta; 2 porte uplink combo RJ45/SFP per connessione a backbone o altri switch; Gestione avanzata tramite interfaccia grafica web con topologia visiva dei dispositivi connessi; Funzioni di rete: DHCP server integrato, VLAN, QoS, Spanning Tree, sicurezza, diagnostica cavi, monitoraggio traffico; Design compatto e fanless, adatto ad ambienti sensibili al rumore; Montaggio a rack; Protezione da sovratensioni 6 kV su tutte le porte; Alimentazione: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Dimensioni: 220 x 242 x 44 mm (LxPxA), peso 2,1 kg; Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C, umidità 0-90% RH non condensante; Compatibilità: Axis Camera Station S12 Series (o equivalente) e altri NVR Axis (o equivalente); Garanzia 5 anni, assistenza 24/5. Inclusa installazione, configurazione, cablaggio, alimentazione e ogni onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 4,000		4,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,000	639,673	2'558,69
	Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 13,000		13,000		
1713 / 1667 NP.DEI22.09 5113	SOMMANO...	cad	13,000	7,303	94,94
	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 13,000		13,000		
	A R I P O R T A R E		13,000		21'766'818,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		13,000		21'766'818,47
1715 / 1669 NP.DEI22.09 5135g	Patch-cord realizzata in cavo S/FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 300 cm, categoria 6A Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 13,000	cad	13,000	27,236	354,07
	SOMMANO...	cad	13,000	18,125	235,63
1716 / 1670 NP.DEI22.09 5104	Cavo S/FTP con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, 4 coppie guaina in materiale LSZH, categoria 7, classe di reazione al fuoco Cca-s1,d2,a1, conforme ISO IEC 60332-1 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 975,000	m	975,000	2,811	2'740,73
1717 / 1671 NP.DEI22.09 5142i	Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cad	1,000	1'666,930	1'666,93
1718 / 1672 NP.DEI22.09 5144g	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cad	1,000	60,714	60,71
1719 / 1673 NP.DEI22.09 5144j	Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 2,000	cad	2,000	207,638	415,28
1720 / 1674 NP.DEI22.09 5145d	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici 1,000	cad	1,000	688,453	688,45
	Parziale Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (SbCat 21) euro				46'226,47
	Scavi (SbCat 37)				
1721 / 1050 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo *10899,330		10'899,330		
	A R I P O R T A R E		10'899,330		21'772'980,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10'899,330		21'772'980,27
	SOMMANO...	m³	10'899,330	5,572	60'731,07
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				60'731,07
	Rinterri (SbCat 39)				
1722 / 1051 PF.0001.000 2.0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Rinterro scavo *7349,790		7'349,790		
	SOMMANO...	m³	7'349,790	47,565	349'592,76
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				349'592,76
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1723 / 1052 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Trasporto a discarica scavo *10899,330		10'899,330		
	SOMMANO...	m³	10'899,330	8,747	95'336,44
1724 / 1053 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 1052 [m³ 10 899.330] *5,000		54'496,650		
	SOMMANO...	m³/Km	54'496,650	0,514	28'011,28
1725 / 1054 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Conferimento scavo *10899,330*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton/mc		19'618,794		
	SOMMANO...	t	19'618,794	13,283	260'596,44
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro Parziale Fabbicato 4 deposito (DUO - Uffici e officina) (Cat 23) euro				383'944,16 9'009'508,45
	Parcheggio deposito (Cat 30) Arredo urbano (SbCat 32)				
1726 / 886 PF.0001.000	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di				
	A R I P O R T A R E				22'567'248,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'567'248,26
2.0021	sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari scavo per fondazione recinzione lato sud deposito *705,000*[6+,05+,05]*[0,7+,05]		370,125		
	SOMMANO...	m³	370,125	22,387	8'285,99
1727 / 887 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 886 [m³ 370.125]		370,125		
	SOMMANO...	m³	370,125	8,747	3'237,48
1728 / 888 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 886 [m³ 370.125] *1,800		666,225		
	SOMMANO...	t	666,225	13,283	8'849,47
1729 / 889 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B magrone *705,000*[6+,05+,05]*0,050		24,675		
	SOMMANO...	m³	24,675	211,519	5'219,23
1730 / 890 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Da tavola FEAA_PE_DMT_STR_T_124_A0_A_Muro magrone *3,400*502,500*0,050		85,425		
	SOMMANO...	m³	85,425	211,519	18'069,01
	A R I P O R T A R E				22'610'909,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				22'610'909,44
1731 / 891 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B base *705,000*0,600*0,200 parte in elevazione *705,000*0,200*0,500		84,600 70,500		
	SOMMANO...	m³	155,100	240,560	37'310,86
1732 / 892 PF.0004.000 1.0015	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Da tavola FEAA_PE_DMT_STR_T_124_A0_A_Muro (area media sezione x lunghezza) Tipo 1 *3,150*50,000 Tipo 2 *3,570*54,000 Tipo 3 *3,670*56,000 Tipo 4 *3,930*28,000 Tipo 5 *4,150*29,000 Tipo 6 *4,290*100,000 Tipo 7 *3,150*33,000 Tipo 8 *3,070*85,000 Tipo 9 *2,910*67,500		157,500 192,780 205,520 110,040 120,350 429,000 103,950 260,950 196,425		
	SOMMANO...	m³	1'776,515	240,560	427'358,45
1733 / 893 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B armature fondazione recinzione: considero barre diam.12mm, peso 0.888 kg/m - n. 8 barre ogni metro lineare (base) *8,000*705,000*0,888 considero barre diam.12mm, peso 0.888 kg/m - n. 8 barre ogni metro lineare (elevazione) *8,000*705,000*0,888		5'008,320 5'008,320		
	SOMMANO...	kg	10'016,640	3,560	35'659,24
1734 / 894 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10				
	A R I P O R T A R E				23'111'237,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'111'237,99
1735 / 895 PF.0008.000 2.0003	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B Armature recinzione per staffe-considero 3 barre al metro - barre diam. 6mm - peso 0.222kg/m staffa base *3,000*[5+,1+,5+,1]*1480,000*0,222 staffa parte in elevazione *3,000*[6+,1+,6+,1]*705,000*0,222		1'182,816 657,342		
	SOMMANO...	kg	1'840,158	2,784	5'123,00
1735 / 895 PF.0008.000 2.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Da tavola FEAA_PE_DMT_STR_T_124_A0_A_Muro armatura Tipo 1 *15251,660 armatura Tipo 2 *18171,070 armatura Tipo 3 *19236,840 armatura Tipo 4 *10299,550 armatura Tipo 5 *11119,100 armatura Tipo 6 *39355,810 armatura Tipo 7 *10066,100 armatura Tipo 8 *25279,250 armatura Tipo 9 *19455,110		15'251,660 18'171,070 19'236,840 10'299,550 11'119,100 39'355,810 10'066,100 25'279,250 19'455,110		
		kg	168'234,490	2,783	468'196,59
1736 / 896 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Da tavola FEAA_PE_DMT_STR_T_124_A0_A_Muro Lato magrone 50 *0,500*502,500 Lato magrone 100 *1,000*502,500 Lato magrone 1 (x2) *2,000*2,000*50,000 Lato magrone 2 (x2) *2,000*2,700*54,000 Lato magrone 3 (x2) *2,000*3,000*56,000 Lato magrone 4 (x2) *2,000*3,150*28,000 Lato magrone 5 (x2) *2,000*3,700*29,000 Lato magrone 6 (x2) *2,000*3,900*100,000 Lato magrone 7 (x2) *2,000*2,000*33,000 Lato magrone 8 (x2) *2,000*1,800*85,000 Lato magrone 9 (x2) *2,000*1,600*67,500		251,250 502,500 200,000 291,600 336,000 176,400 214,600 780,000 132,000 306,000 216,000		
		m²	3'406,350	30,666	104'459,13
1737 / 897 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari base lato corto (considero interruzione ogni 12m) *[705/12]*0,600*0,200 lato lungo *2,000*705,000*0,200 parte in elevazione lato corto (considero interruzione ogni 12m) *[705/12]*0,200*0,500 lato lungo *2,000*705,000*0,500		7,050 282,000		
			5,875 705,000		
	A R I P O R T A R E		999,925		23'689'016,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		999,925		23'689'016,71
1738 / 898 COD.002	SOMMANO...	m²	999,925	30,666	30'663,70
	Compensato per creazione giunto strutturale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari considero 1 giunto ogni 12 m *[705/12]		58,750		
	SOMMANO...	cadauno	58,750	5,858	344,16
1739 / 899 NP. C15159e _DEI_RRM_ 2025	recinzione costituita da da pannelli di rete elettrossaldati in tondino di acciaio fi 4mm, tipo zinco alluminato, maglia 12.7x76.2mm, pali in profilato a omega simmetrico 60x40x25mm, con piatto di chiusura , bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento , con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria. altezza 2000mm con piantana di altezza 2600mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 705,000*2,000		1'410,000		
	SOMMANO...	m2	1'410,000	130,745	184'350,45
1740 / 900 NP. C15037a _DEI_RRM_ 2025	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: pedonale a 1 anta luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50x50x3mm, completo di serratura elettrica Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B (considero quantità maggiorata a 1.5 per compensare la voce che ha larghezza 1m e non 1.2m) cancello n. 5-6 *2,000*1,500		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	3,000	930,570	2'791,71
1741 / 901 NP. C15037b _DEI_RRM_ 2025	Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera fornita e realizzata a regola d'arte: carrabile a 2 ante luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100x100x3mm, completo di serratura manuale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari da tavola FEAA_PE_DMT_ASE_K_001_A0_B (considero quantità maggiorata a 1.5 per compensare la voce che ha larghezza 4m e non 6m) cancello n. 6 *1,000*1,500 il cancello n.5 è formato da due cancelli da 6m per cancelli carrai n. 5 *2,000*1,500		1,500		
			3,000		
	SOMMANO...	cadauno	4,500	3'313,149	14'909,17
	Parziale Arredo urbano (SbCat 32) euro				1'354'827,64
	Scavi (SbCat 37)				
	A R I P O R T A R E				23'922'075,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'922'075,90
1742 / 873 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Scavo Parcheggio Ovest sistemazioni esterne DMT *229,500*0,700 Scavo Parcheggio Nord sistemazioni esterne DMT *400,670*0,700 Scavo Parcheggio Est sistemazioni esterne DMT *67,100*0,700 Scavo per bonifica terreno *697,270*0,500				
	SOMMANO...	m³	836,724	5,572	4'662,23
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				4'662,23
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1743 / 874 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 873 [m³ 836.724]				
	SOMMANO...	m³	836,724	8,747	7'318,82
1744 / 875 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 874 [m³ 836.724] *5,000				
	SOMMANO...	m³/Km	4'183,620	0,514	2'150,38
1745 / 876 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 873 [m³ 836.724] *1,000*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton/mc				
	SOMMANO...	t	1'506,103	13,283	20'005,57
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				29'474,77
	Opere a verde (SbCat 42)				
1746 / 870 PF.0001.000 2.0011	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Terreno vegetale *198,000*0,250				
			49,500		
	A R I P O R T A R E		49,500		23'956'212,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		49,500		23'956'212,90
1747 / 871 AT.0001.000 1.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari trasporto terreno vegetale da cava *3,000	m³	49,500	43,667	2'161,52
	SOMMANO...		3,000		
	SOMMANO...	viaggi	3,000	138,720	416,16
1748 / 872 NP. 085007_ DEI_Nuove_ costr_2025	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo aree a verde in misto granulare *198,000*0,300		59,400		
	SOMMANO...	mc	59,400	62,178	3'693,37
	Parziale Opere a verde (SbCat 42) euro				6'271,05
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1749 / 877 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md ≤ 50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md ≤ 50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sottofondo area parcheggio Ovest sistemazioni esterne *229,500 Sottofondo area Parcheggio Nord sistemazione esterna DMT *400,670 Sottofondo area Parcheggio Est sistemazione esterna DMT *67,100		229,500 400,670 67,100		
	SOMMANO...	m²	697,270	1,395	972,69
1750 / 878 PF.0001.000 7.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari TNT parcheggio Ovest sistemazioni esterne dMT *229,500 TNT parcheggio Nord sistemazioni esterne dMT *400,670 TNT parcheggio Est sistemazioni esterne dMT *67,100		229,500 400,670 67,100		
	SOMMANO...	m²	697,270	5,020	3'500,30
1751 / 879 NP.16_AR	Conglomerato cementizio a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.				
	A R I P O R T A R E				23'966'956,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				23'966'956,94
1752 / 880 NP. 245007a _DEI_Nuove _costr_2025	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parcheggio Ovest sistemazione esterna DMT *229,500*0,150 Parcheggio Nord sistemazione esterna DMT *400,670*0,150 Parcheggio Est sistemazione esterna DMT *67,100*0,150		34,425 60,101 10,065		
	SOMMANO...	m³	104,591	275,297	28'793,59
	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica 55% (C 55 B 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parcheggio Ovest sistemazione esterna DMT *229,500 Parcheggio Nord sistemazione esterna DMT *400,670 Parcheggio Est sistemazione esterna DMT *67,100		229,500 400,670 67,100		
	SOMMANO...	mq	697,270	1,465	1'021,50
1753 / 881 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Parcheggio Ovest sistemazione estrna DMT *229,500*0,400 Parcheggio Nord sistemazione estrna DMT *400,670*0,400 Parcheggio Est sistemazione estrna DMT *81,830*0,400 Rinterro a seguito di sostituzione terreno *712,000*0,650		91,800 160,268 32,732 462,800		
	SOMMANO...	m³	747,600	44,268	33'094,76
	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari cordonata soletta verde-Parcheggio Ovest *26,860 cordonata soletta verde-Parcheggio Nord *28,110 cordonata soletta verde-Parcheggio Est *29,000		26,860 28,110 29,000		
	SOMMANO...	m	83,970	31,800	2'670,25
1754 / 882 PF.0001.000 3.0061	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				70'053,09
	Segnaletica orizzontale (SbCat 46)				
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnaletica parcheggi a terra *360,000*0,100		36,000		
	SOMMANO...	m²	36,000	5,396	194,26
	A R I P O R T A R E				24'032'731,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'032'731,30
	Parziale Segnaletica orizzontale (SbCat 46) euro				194,26
	Segnaletica verticale (SbCat 47)				
1756 / 884 PF.0001.000 3.0083	SEGALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnale Parcheggio *3,000 Segnale Parcheggio disabili *4,000		3,000 4,000		
	SOMMANO...	cad.	7,000	630,996	4'416,97
1757 / 885 PF.0001.000 3.0089	SEGALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione con pellicola rifrangente di classe 1 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Segnale integrativo parcheggio disabili *4,000		4,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	125,081	500,32
	Parziale Segnaletica verticale (SbCat 47) euro Parziale Parcheggio deposito (Cat 30) euro Parziale Deposito (SpCat 2) euro				4'917,29 1'470'400,33 14'390'569,43
	Stazione Mamuntanas (SpCat 3) Parcheggi (Cat 42) Architettonici (SbCat 1)				
1758 / 1694 NP.215012c DEI Nuove costr_2022	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: ringhiere semplici per balconi Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari B01- Ringhiera in ferro (h. 1,20) a delimitare il marciapiede della stazione *[14,79+0,71+4,92+3,76+13,91+4,5+14,01+34,59+6,36]*9,300 B01- Ringhiera in ferro (h. 1,20) sovrappasso *[16,36+10,42+3,36]*9,300		907,215 280,302		
	SOMMANO...	kg	1'187,517	7,018	8'333,99
1759 / 1695 PF.0013.000 6.0046	CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm, completo di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari CP1 Cancelli pedonale (120x200) *1,200*2,000		2,400		
	SOMMANO...	m²	2,400	232,048	556,92
	A R I P O R T A R E				24'046'539,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'046'539,50
	Parziale Architettonici (SbCat 1) euro				8'890,91
	Strutture pensilina (SbCat 5)				
1760 / 993 215001f_DEI _Nuove_cost r_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Struttura pensilina fermata Bus Profilo scatolare in acciaio 80x80 (pilastri) *10,000*1,650*15,800 Profilo scatolare in acciaio 80x80 (copertura) *19,000*[1,55+11,66]*15,800		260,700 3'965,642		
	SOMMANO...	kg	4'226,342	4,030	17'032,16
1761 / 994 215017_DEI _Nuove_cost r_2022	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Struttura pensilina fermata Bus Profilo scatolare in acciaio 80x80 (pilastri) *10,000*1,650*15,800 Profilo scatolare in acciaio 80x80 (copertura) *19,000*[1,55+11,66]*15,800		260,700 3'965,642		
	SOMMANO...	kg	4'226,342	0,147	621,27
1762 / 995 215018b_DE I_Nuove_cos tr_2022	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Struttura pensilina fermata Bus Profilo scatolare in acciaio 80x80 (pilastri) *10,000*1,650*15,800 Profilo scatolare in acciaio 80x80 (copertura) *19,000*[1,55+11,66]*15,800		260,700 3'965,642		
	SOMMANO...	kg	4'226,342	0,216	912,89
1763 / 996 PF.0013.000 6.0134	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 19-21 mm bianco trasparente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Copertura pensilina fermata Bus *11,520*1,600		18,432		
	SOMMANO...	m²	18,432	363,688	6'703,50
	Parziale Strutture pensilina (SbCat 5) euro				25'269,82
	Scavi (SbCat 37)				
1764 / 1675 PF.0001.000 2.0012	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Superficie G02+ G03+ G04				
	A R I P O R T A R E				24'071'809,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'071'809,32
1765 / 1679 PF.0001.000 3.0002	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna *[1612,4+112,92+124,96]*0,600		1'110,168		
	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna (bonifica terreno) *[1612,400+112,92+124,96]*0,500		925,140		
	SOMMANO...	m³	2'035,308	5,572	11'340,74
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				11'340,74
	Rinterri (SbCat 39)				
	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Superficie G02+ G03+ G04				
	Rinterro per bonifica terreno *[1612,40+112,92+124,96]*0,500		925,140		
	SOMMANO...	m³	925,140	44,268	40'954,10
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				40'954,10
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
1766 / 1676 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Superficie G02+ G03+ G04				
	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna *[1612,4+112,92+124,96]*0,600		1'110,168		
	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna (bonifica terreno) *[1612,400+112,92+124,96]*0,500		925,140		
1767 / 1677 PF.0001.000 2.0045	SOMMANO...	m³	2'035,308	8,747	17'802,84
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 1676 [m³ 2 035.308] *5,000		10'176,540		
	SOMMANO...	m³/Km	10'176,540	0,514	5'230,74
1768 / 1678 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Superficie G02+ G03+ G04				
	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna *1110,168*1,800		1'998,302		
	Scavo Pavimentazione asfaltata area esterna (bonifica terreno) *925,140*1,800		1'665,252		
	SOMMANO...	t	3'663,554	13,283	48'662,99
	A R I P O R T A R E				24'195'800,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'195'800,73
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				71'696,57
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
1769 / 1680 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione $M_d \leq 50$ N/mm ² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con $M_d \leq 50$ N/mm ² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Superficie G02+ G03+ G04 Sottofondo *[1612,40+112,92+124,96]		1'850,280		
	SOMMANO...	m ²	1'850,280	1,395	2'581,14
1770 / 1681 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione M_d non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04- Pavimentazione asfaltata area esterna *1612,400*0,240		386,976		
	SOMMANO...	m ³	386,976	44,268	17'130,65
1771 / 1682 NP.245007b DEI Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04- Pavimentazione asfaltata area esterna (a separazione dei 4 strati) *[1612,40*3]		4'837,200		
	SOMMANO...	mq	4'837,200	1,494	7'226,78
1772 / 1683 PF.0001.000 3.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04- Pavimentazione asfaltata area esterna (strato di base) *1612,400*0,100		161,240		
	SOMMANO...	m ³	161,240	245,572	39'596,03
1773 / 1684 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				24'262'335,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'262'335,33
	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04- Pavimentazione asfaltata area esterna (binder) *1612,400*0,070		112,868		
	SOMMANO...	m³	112,868	258,962	29'228,52
1774 / 1685 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m² valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G04- Pavimentazione asfaltata area esterna (strato di usura) *1612,400*0,040		64,496		
	SOMMANO...	m³	64,496	280,308	18'078,74
1775 / 1686 PF.0001.000 3.0068	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato ReK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Cordonata a delimitare i parcheggi *145,680		145,680		
	SOMMANO...	m	145,680	40,205	5'857,06
1776 / 1687 PF.0001.000 7.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02- Pavimentazione parcheggio *112,920*0,400		45,168		
	SOMMANO...	m²	45,168	5,020	226,74
1777 / 1688 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02- Pavimentazione parcheggio *112,920*0,400		45,168		
	SOMMANO...	m³	45,168	44,268	1'999,50
1778 / 1689 NP.245007b _DEI_Nuove _costr_2022	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa cationica modificata 60% (C 60 BP 3) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,				
	A R I P O R T A R E				24'317'725,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'317'725,89
1779 / 1690 NP.16_AR	metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02- Pavimentazione parcheggio *112,920		112,920		
	SOMMANO...	mq	112,920	1,494	168,70
	Conglomerato cementizio a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G02- Pavimentazione parcheggio *112,920*0,150				
			16,938		
		SOMMANO...	m³	275,297	4'662,98
			16,938		
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				126'756,84
	Pavimentazioni marciapiedi (SbCat 44)				
	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G03- Marciapiede parcheggio con massello autobloccante (fondo misto granulare) *[124,96+42,52]*0,100				
			16,748		
		SOMMANO...	m³	44,268	741,40
			16,748		
1781 / 1692 PF.0001.000 7.0006	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G03- Marciapiede parcheggio con massello autobloccante (sottofondo con sabbia fine) * [124,96+42,52]*0,050		8,374		
		SOMMANO...	m³	51,872	434,38
			8,374		
1782 / 1693 PF.0001.000 3.0036	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore rosso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari G03- Marciapiede parcheggio con massello autobloccante (Pavimento con massello autobloccante) *[124,96+42,52]		167,480		
		SOMMANO...	m²	39,772	6'661,01
			167,480		
	A R I P O R T A R E				24'330'394,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'330'394,36
	Parziale Pavimentazioni marciapiedi (SbCat 44) euro				7'836,79
	Gruppo elettrogeno (SbCat 59)				
1783 / 1696 NP.215001f_ DEI_Nuove_ costr_2022	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Struttura copertura gruppo elettrogeno Pilastro SHS in acciaio 60x60 mm (h. 2,35) *12,000*16,420 Pilastro SHS in acciaio 60x60 mm (h. 2,38) *2,000*16,620		197,040 33,240		
	SOMMANO...	kg	230,280	4,030	928,03
1784 / 1697 NP.215017_ DEI_Nuove_ costr_2022	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Struttura copertura gruppo elettrogeno Pilastro SHS in acciaio 60x60 mm (h. 2,35) *12,000*16,420 Pilastro SHS in acciaio 60x60 mm (h. 2,38) *2,000*16,620		197,040 33,240		
	SOMMANO...	kg	230,280	0,147	33,85
1785 / 1698 NP.125032c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Copertura in pannelli isolati e ventilati, marchiat CE secondo UNI EN 14782, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer e da un rivestimento in poliestere; con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a lambda migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm, reazione al fuoco classe B-s2,d0 (EN 13823; EN ISO 11925), comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187), potere fonoisolante: 26 dB (UNI EN ISO 140-3); potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB (UNI EN ISO 10140-1; UNI EN ISO 10140-5); il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata, mascherina assolata in acciaio preverniciato per protezione delle testate e gruppi di fissaggio, costituiti da cappello metallico con guarnizione termoplastica e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; comprese lattonerie di copertura e esclusi canali di grondaia: spessore 60 mm, trasmittanza termica 0,55 W/mq K Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Copertura gruppo elettrogeno *11,970		11,970		
	SOMMANO...	mq	11,970	88,844	1'063,46
1786 / 1699 NP.135001c_ DEI_Nuove_ costr_2022	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Canali di gronda (peso 2,7 kg/ml) *2,000*5,200*2,700		28,080		
	SOMMANO...	kg	28,080	30,519	856,97
1787 / 1700 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Discendenti *2,000*2,350		4,700		
	A R I P O R T A R E		4,700		24'333'276,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,700		24'333'276,67
1788 / 1701 PF.0006.000 1.0091	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Rete in acciaio per gruppo elettrogeno *14,500*2,340	m	4,700	73,862	347,15
	SOMMANO...		33,930		
1789 / 1702 NP.215088a DEI_Nuove_ costr_2022	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1.000 x 2.125 mm Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Porta gruppo elettrogeno *1,000	m²	33,930	81,687	2'771,64
	SOMMANO...		1,000		
1790 / 1703 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Scavo platea gruppo elettrogeno *5,850	cad	1,000	431,709	431,71
	SOMMANO...		5,850		
1791 / 1704 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Trasporto scavo platea gruppo elettrogeno *5,850	m³	5,850	14,952	87,47
	SOMMANO...		5,850		
1792 / 1705 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Conferimento scavo platea gruppo elettrogeno *5,850*1,800 Si considera peso specifico 1.8ton	m³	5,850	8,747	51,17
	SOMMANO...		10,530		
1793 / 1706 PF.0008.000	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,	t	10,530	13,283	139,87
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				24'337'105,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				24'337'105,68
1.0001	chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Platea gruppo eletTrogeno *11,700		11,700		
	SOMMANO...	m²	11,700	30,666	358,79
1794 / 1707 PF.0004.000 1.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Magrone platea gruppo elettrogeno *11,700*0,100		1,170		
	SOMMANO...	m³	1,170	206,900	242,07
1795 / 1708 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Acciaio armature platea gruppo elettrogeno calcolato a 100kg/mc *5,850*100,000		585,000		
	SOMMANO...	kg	585,000	3,560	2'082,60
1796 / 1709 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG11 - Impianti tecnologici Platea gruppo elettrogeno *11,700*0,500		5,850		
	SOMMANO...	m³	5,850	229,695	1'343,72
	Parziale Gruppo elettrogeno (SbCat 59) euro				10'738,50
	Parziale Parcheggi (Cat 42) euro				303'484,27
	Parziale Stazione Mamuntanas (SpCat 3) euro				303'484,27
	Parziale LAVORI A CORPO euro				24'341'132,86
	T O T A L E euro				24'341'132,86
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	Linea	9'647'079,16
002	Deposito	14'390'569,43
003	Stazione Mamuntanas	303'484,27
004	Stazione Aeroporto	0,00
005	Bilancio terre	0,00
006	Impianto Produzione Idrogeno	0,00
007	Viabilità Interferita	0,00
008	Reti Interferite	0,00
009	Piano di Monitoraggio Ambientale	0,00
010	Sicurezza	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	24'341'132,86
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Viadotto 1 - Riu Sassu	0,00
002	Viadotto 2 - Dei Vigneti	0,00
003	Viadotto 3 - Riu Filibertu	0,00
004	Viadotto 4 - Approccio stazione	0,00
005	Viadotto 5 - Stazione sopraelevata	0,00
006	Scatolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas	0,00
007	Scatolare 2 - Accesso piazzale	0,00
008	Scatolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77	0,00
009	Scatolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75	0,00
010	Scatolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93	0,00
011	Muri viabilità	0,00
012	Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS	0,00
013	Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas	0,00
014	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale	0,00
015	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda	0,00
016	Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel	0,00
017	Viabilità accesso al deposito Mamuntanas	0,00
018	Idraulica di linea e deposito	0,00
019	Piazzale deposito	2'515'298,84
020	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiana)	115'051,28
021	Fabbricato 2 deposito (DLA - Lavaggio)	1'004'980,50
022	Fabbricato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili)	275'330,03
023	Fabbricato 4 deposito (DUO - Uffici e officina)	9'009'508,45
024	Schelter	0,00
025	Fabbricato stazione Mamuntanas	0,00
026	Fabbricato stazione Aeroporto	0,00
027	Stazione Mamuntanas	0,00
028	Stazione aeroporto	0,00
029	Fabbricato pompe antincendio	0,00
030	Parcheggio deposito	1'470'400,33
031	Sede ferroviaria	0,00
032	Bonifica ordigni bellici	0,00
033	Impianto Produzione Idrogeno	0,00
034	Opere Civili	0,00
035	Opere a verde	0,00
036	Movimenti di materia	0,00
037	Monitoraggio ambientale	0,00
038	Assistenza Archeologica	0,00
039	Sottostazione elettrica - SEL	0,00
040	Fabbricato stoccaggio batterie - STB	0,00
041	Nuova Condotta Adduzione rete esterna	0,00
042	Parcheggi	303'484,27
043	Pensilina rimessa treni	0,00
044	Viabilità esistente	0,00
045	Rete Idrica	0,00
046	Rete Telefonica	0,00
047	Rete Elettrica	0,00
048	Rete Fognaria e acque meteoriche	0,00
049	Rete Illuminazione	0,00
050	Monitoraggio ambientale	0,00
051	Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni	9'647'079,16
052	Sicurezza	0,00
	Totale CATEGORIE euro	24'341'132,86
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Architettonici	3'900'918,55
002	Finiture opere di linea	0,00
003	Strutture fabbricato	2'340'371,01
004	Strutture opere di linea	0,00
005	Strutture pensilina	25'269,82
006	Canalette per impianti di linea	0,00
007	Opere di sottofondazione	0,00
008	QE Trasformatori e Linee	0,00
009	Impianti elettrici - Luce	330'538,42
010	Impianti elettrici - FM	53'654,76
011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi	537'372,56
012	Impianti elettrici - Quadri	158'437,69
013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche	3'084,68
014	Impianti elettrici - Fotovoltaico	478'996,07
015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento	554'937,02
016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane	927'316,81
017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio	160'104,02
018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio	174'029,03
019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi	34'656,70
020	Impianti speciali - Fonia/Dati	0,00
021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC	96'992,84
022	Impianti speciali - Building automation system (BMS)	0,00
023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato	0,00
024	Impianti speciali - Apparecchiature e tubazioni impianto di produzione idrogeno	0,00
025	Impianti elevatori	0,00
026	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento	9'449'441,67
027	Impianti elettro-ferroviari - Sistema di automazione e di telecondo/telecontrollo	0,00
028	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione	197'637,49
029	Impianti semaforici	0,00
030	Armamento	0,00
031	Attrezzaggi	0,00
032	Arredo urbano	1'354'827,64
033	Idraulica di piattaforma ferroviaria	0,00
034	Idraulica di piattaforma stradale	0,00
035	Idraulica di deposito	0,00
036	Impianto idrogeno	0,00
037	Scavi	184'338,55
038	Rilevati	0,00
039	Rinterri	409'330,28
040	Demolizioni e rimozioni	0,00
041	Trasporti e conferimenti	874'497,21
042	Opere a verde	6'483,54
043	Pavimentazioni stradali	2'023'939,73
044	Pavimentazioni marciapiedi	7'836,79
045	Pavimentazioni ferroviarie	0,00
046	Segnaletica orizzontale	194,26
047	Segnaletica verticale	4'917,29
048	Bonifica ordigni bellici	0,00
049	Monitoraggio ambientale	0,00
050	Assistenza Archeologica	0,00
051	Opere civili	0,00
052	Cabina consegna Enel	0,00
053	Distribuzione elettrica principale MT/BT Elettrolizzatore	0,00
054	Distribuzione elettrica principale MT/BT Deposito	0,00
055	Opere in elevazione	0,00
056	Apparecchi di appoggio e giunti	0,00
057	Impalcato	0,00
058	Soletta	0,00
059	Gruppo elettrogeno	51'008,43
060	Condutture idriche	0,00
061	Condutture elettriche e telefoniche	0,00
062	Condutture fognarie	0,00
063	SIT - Sistema informativo territoriale	0,00
064	Atmosfera	0,00
065	Meteo	0,00
066	Rumore	0,00
	A R I P O R T A R E	24'341'132,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	24'341'132,86
067	Vibrazioni	0,00
068	Suolo	0,00
069	Acque superficiali	0,00
070	Acque sotterranee	0,00
071	Realizzazione piezometri	0,00
072	Vegetazione	0,00
073	Fauna	0,00
074	CEM - campi elettromagnetici	0,00
075	Paesaggio	0,00
076	Opere provvisionali	0,00
077	Opere in fondazione	0,00
078	Opere in C.A.	0,00
079	Opere di finitura	0,00
080	Sicurezza	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	24'341'132,86
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	24'341'132,86	100,000
C:001	Linea euro	9'647'079,16	39,633
C:001.051	Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni euro	9'647'079,16	39,633
C:001.051.026	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento (OS9) euro	9'449'441,67	38,821
C:001.051.028	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione (OS9) euro	197'637,49	0,812
C:002	Deposito euro	14'390'569,43	59,120
C:002.019	Piazzale deposito euro	2'515'298,84	10,334
C:002.019.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	103'219,36	0,424
C:002.019.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	45'302,53	0,186
C:002.019.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	23'161,32	0,095
C:002.019.021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (OG11) euro	50'766,37	0,209
C:002.019.037	Scavi (OG3) euro	58'177,95	0,239
C:002.019.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	367'059,09	1,508
C:002.019.042	Opere a verde (OG3) euro	212,49	0,001
C:002.019.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	1'827'129,80	7,506
C:002.019.059	Gruppo elettrogeno (OG11) euro	40'269,93	0,165
C:002.020	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiana) euro	115'051,28	0,473
C:002.020.001	Architettonici (OG3) euro	47'208,06	0,194
C:002.020.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	20'281,04	0,083
C:002.020.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	3'287,93	0,014
C:002.020.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	695,55	0,003
C:002.020.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	2'080,67	0,009
C:002.020.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	18'341,33	0,075
C:002.020.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	771,17	0,003
C:002.020.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	3'589,36	0,015
C:002.020.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	5'472,97	0,022
C:002.020.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	550,37	0,002
C:002.020.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	5'257,68	0,022
C:002.020.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	4'365,58	0,018
C:002.020.037	Scavi (OG3) euro	2'014,69	0,008
C:002.020.039	Rinterri (OG3) euro	224,98	0,001
C:002.020.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	909,90	0,004
C:002.021	Fabbricato 2 deposito (DLA - Lavaggio) euro	1'004'980,50	4,129
C:002.021.001	Architettonici (OG3) euro	74'674,04	0,307
C:002.021.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	89'452,69	0,367
C:002.021.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	2'011,66	0,008
C:002.021.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	4'041,73	0,017
C:002.021.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	5'058,03	0,021
C:002.021.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	7'437,18	0,031
C:002.021.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	1'542,34	0,006
C:002.021.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	14'675,85	0,060
C:002.021.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	728'375,17	2,992
C:002.021.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	394,81	0,002
C:002.021.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	5'745,41	0,024
C:002.021.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	2'397,60	0,010
C:002.021.037	Scavi (OG3) euro	36'382,17	0,149
C:002.021.039	Rinterri (OG3) euro	16'360,46	0,067
C:002.021.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	16'431,36	0,068
C:002.022	Fabbricato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili) euro	275'330,03	1,131
C:002.022.001	Architettonici (OG3) euro	125'059,17	0,514
C:002.022.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	96'537,62	0,397
C:002.022.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	6'407,69	0,026
C:002.022.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	1'286,19	0,005
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:002.022.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	2'278,86	0,009
C:002.022.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	7'098,85	0,029
C:002.022.013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche (OG11) euro	771,17	0,003
C:002.022.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	3'266,63	0,013
C:002.022.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	1'031,82	0,004
C:002.022.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	8'652,51	0,036
C:002.022.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	4'730,48	0,019
C:002.022.037	Scavi (OG3) euro	11'029,70	0,045
C:002.022.039	Rinterri (OG3) euro	2'197,98	0,009
C:002.022.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	4'981,36	0,020
C:002.023	Fabbricato 4 deposito (DUO - Uffici e officina) euro	9'009'508,45	37,014
C:002.023.001	Architettonici (OG3) euro	3'645'086,37	14,975
C:002.023.003	Strutture fabbricato (OG3) euro	2'134'099,66	8,767
C:002.023.009	Impianti elettrici - Luce (OG11) euro	215'611,78	0,886
C:002.023.010	Impianti elettrici - FM (OG11) euro	47'631,29	0,196
C:002.023.011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi (OG11) euro	482'652,47	1,983
C:002.023.012	Impianti elettrici - Quadri (OG11) euro	102'399,01	0,421
C:002.023.014	Impianti elettrici - Fotovoltaico (OG11) euro	478'996,07	1,968
C:002.023.015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento (OG11) euro	536'671,81	2,205
C:002.023.016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane (OG11) euro	190'202,04	0,781
C:002.023.017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio (OG11) euro	158'127,02	0,650
C:002.023.018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio (OG11) euro	154'373,43	0,634
C:002.023.019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi (OG11) euro	23'163,04	0,095
C:002.023.021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC (OG11) euro	46'226,47	0,190
C:002.023.037	Scavi (OG3) euro	60'731,07	0,249
C:002.023.039	Rinterri (OG3) euro	349'592,76	1,436
C:002.023.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	383'944,16	1,577
C:002.030	Parcheggio deposito euro	1'470'400,33	6,041
C:002.030.032	Arredo urbano (OG3) euro	1'354'827,64	5,566
C:002.030.037	Scavi (OG3) euro	4'662,23	0,019
C:002.030.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	29'474,77	0,121
C:002.030.042	Opere a verde (OG3) euro	6'271,05	0,026
C:002.030.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	70'053,09	0,288
C:002.030.046	Segnaletica orizzontale (OG3) euro	194,26	0,001
C:002.030.047	Segnaletica verticale (OG3) euro	4'917,29	0,020
C:003	Stazione Mamuntanas euro	303'484,27	1,247
C:003.042	Parcheggi euro	303'484,27	1,247
C:003.042.001	Architettonici (OG3) euro	8'890,91	0,037
C:003.042.005	Strutture pensilina (OG3) euro	25'269,82	0,104
C:003.042.037	Scavi (OG3) euro	11'340,74	0,047
C:003.042.039	Rinterri (OG3) euro	40'954,10	0,168
C:003.042.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	71'696,57	0,295
C:003.042.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	126'756,84	0,521
C:003.042.044	Pavimentazioni marciapiedi (OG3) euro	7'836,79	0,032
C:003.042.059	Gruppo elettrogeno (OG11) euro	10'738,50	0,044
	TOTALE euro	24'341'132,86	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari OG11 - Impianti tecnologici OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico TOTALE euro	11'132'924,67 3'561'129,03 9'647'079,16 24'341'132,86
Alghero, 25/02/2026	
Il Tecnico Dott. Ing. Paolo Orsini L'Impresa AIM.Srl - RMAppalti.SpA	
A RIPORTARE	