



REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO"
CUP: F11821007070001- CUP F81G23000030001 - CIG: 9566067836

PROGETTISTI:



IRD Engineering Srl



Idroesse Engineering Srl



Italiana Sistemi Srl



Sud Ovest Engineering Srl



Dronexbim Srl



Switch Engineering Srl

IMPRESA:



Consorzio stabile europeo costruttori
Soc. Cons. ar.l.

L'ARCHEOLOGO

Archeol. Luca Sanna

IL GEOLOGO:

Geol. Roberto Menichelli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Zedda

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TITOLO:

Documentazione amministrativa ed economica
Computi
Computo Metrico Estimativo - Opere in appalto

CODICE DOCUMENTO:

FEAA PE DAE ECO C 001 A0 F

SCALA:

-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
B	25/09/2025	Seconda emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
C	21/11/2025	Terza emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
D-E	19/12/25-9/02/26	Quarta- Quinta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini
F	25/02/2026	Sesta emissione	M. Urru	A. Lostia	P. Orsini

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

ATTIVITA' NECESARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO – ALGHERO
AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO

COMMITTENTE:

Azienda Regionale Sarda Trasporti

Alghero, 25/02/2026

IL TECNICO

Dott. Ing. Paolo Orsini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	Deposito (SpCat 2)				
	Nuova Condotta Adduzione rete esterna (Cat 42)				
	Scavi (SbCat 37)				
1 / 109 PF.0001.000 2.0030	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari posa condotta DN 200 mm da sez. 1 a sez. 64 3140,000*0,700*1,500 maggior scavo per pozzetti 2,400*1,600*2,110 2,400*1,600*1,820 2,400*1,600*1,420 2,400*1,600*2,670 2,400*1,600*1,770 2,400*1,600*1,500		3'297,000 8,102 6,989 5,453 10,253 6,797 5,760		
	SOMMANO...	m³	3'340,354	28,545	95'350,40
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				95'350,40
	Rinterri (SbCat 39)				
2 / 110 COD.014	Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia di fiume o pietrischetto della pezzatura massima di cm 1-3, disposto a strati dello spessore massimo di cm 15, per costituire il letto di posa, il rinfiamento ed il primo ricoprimento delle tubazioni. Il tutto in opera perfettamente distribuito e costipato, compresi tutti gli oneri per la regolarizzazione del piano di posa e per la verifica ed il rispetto delle livellette di progetto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari posa e rinfiamento rete adduttrice *3140,000*0,700*0,100		219,800		
	SOMMANO...	m3	219,800	48,184	10'590,84
3 / 111 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per riempimento dei cavi *3140,000*0,700*1,100 a ridosso dei pozzetti *6,000*1,500*1,000*1,700 6,000*1,600*1,000*1,700		2'417,800 15,300 16,320		
	SOMMANO...	m³	2'449,420	9,085	22'252,98
4 / 112 PF.0001.000 2.0080	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata, rispondente alle norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine o attrezzature; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per riempimento di scavi a sezione ristretta e/o obbligata risultanti dopo l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	A R I P O R T A R E				128'194,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				128'194,22
5 / 108 PF.0001.000 1.0012	lungo le strade vicinali di Garrone e Figu Ruja - per ultimo strato di rinterro *3140,000*0,800*0,300		753,600		
	SOMMANO...	m³	753,600	134,925	101'679,48
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				134'523,30
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm		2'512,000 19,200		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per il passaggio dell'adduzione *3140,000*0,800 maggior demolizione per i pozzetti *5,000*2,400*1,600				
	SOMMANO...	m²	2'531,200	13,231	33'490,31
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				33'490,31
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
6 / 113 PF.0001.000 2.0044	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari come da demolizione pavimentazioni bituminose *506,240		506,240		
	come da scavi per posa tubazione in ghisa sferoidale *3340,350		3'340,350		
	a dedurre per rinterri				
	Vedi voce n° 111 [m³ 2 449.420]		-2'449,420		
	a dedurre per rinterri con misto cementato				
	Vedi voce n° 112 [m³ 753.600]		-753,600		
	Sommano positivi...	m³	3'846,590		
	Sommano negativi...	m³	-3'203,020		
	SOMMANO...	m³	643,570	8,747	5'629,31
7 / 114 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari		3'217,850		
	Vedi voce n° 113 [m³ 643.570] *5,000				
	SOMMANO...	m³/Km	3'217,850	0,514	1'653,97
8 / 115 PF.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI				
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		911,232		
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari demolizione pavimentazioni (peso specifico 1.8 t/mc) *506,240*1,800				
	SOMMANO...	t	911,232	15,939	14'524,13
	A R I P O R T A R E				285'171,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				285'171,42
9 / 116 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 6012,630 a dedurre per rinterri *4408,960 a dedurre per rinterri con misto cementato *-1356,480		6'012,630 -4'408,960 -1'356,480		
	Sommano positivi...	t	6'012,630		
	Sommano negativi...	t	-5'765,440		
	SOMMANO...	t	247,190	13,283	3'283,42
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				25'090,83
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
10 / 128 COD.102-ID R	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; Escluso l'esecuzione del tappeto di usura da effettuarsi a posteriori previa fresatura Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari lungo le strade vicinali di Garrone e Figu Ruja *3140,000*1,500 maggiorazione per pozzetti *5,000*2,400*1,600		4'710,000 19,200		
	SOMMANO...	m²	4'729,200	58,856	278'341,80
11 / 129 PF.0001.001 0.0003	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri: - Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza variabile sino ad 1,00 mt, con spessore medio di cm 3; - Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica; - Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari lungo le strade vicinali di Garrone e Figu Ruja *3140,000*1,500 allargamento per pozzetti *5,000*2,400*1,600		4'710,000 19,200		
	SOMMANO...	m²	4'729,200	13,808	65'300,79
12 / 130 PF.0001.000 3.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa,				
	A R I P O R T A R E				632'097,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				632'097,43
	compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari lungo le strade vicinali di Garrone e Figu Ruja *3140,000*1,500 allargamento per pozzetti *5,000*2,400*1,600		4'710,000 19,200		
	SOMMANO...	m²	4'729,200	8,410	39'772,57
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				383'415,16
	Monitoraggio ambientale (SbCat 49)				
13 / 117 PF.0001.000 9.0023	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	365,269	730,54
	Parziale Monitoraggio ambientale (SbCat 49) euro				730,54
	Condutture idriche (SbCat 60)				
14 / 118 PF.0003.000 1.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 3140,000		3'140,000 3'140,000	195,660	614'372,40
15 / 119 PF.0003.000 6.0002	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antiveccchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 65 mm, PFA sino al 16 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari nelle sez. iniziali e finali dell'adduzione *2,000		2,000		
	A R I P O R T A R E		2,000		1'286'972,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,000		1'286'972,94
16 / 120 PF.0003.000 1.0028	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Curva a due bicchieri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari T ridotto 200-80 bicchiere-flangia agli sfiati *3,000*29,500 agli scarichi *2,000*29,500 curve a due bicchieri 11,15°; (20 kg/cad) sez. 8, 9, 20-21, 26-27, 27-28 *5,000*20,000 curve a due bicchieri 22,15° sezz. 23-24, 52-53, *2,000*21,000 curve a due bicchieri 45° sez. 12-13, 54, 54-55, 55-56, 56-57, 62, 62-63 *7,000*26,000 curve a due bicchieri 90°; sez. 61 *1,000*32,000 riduzione 200-100 a due bicchieri - fine linea *1,000*20,000 imbocco flangiato DN 100 *1,000*9,700 T flangiato DN 100 *1,000*7,200	cad.	2,000	382,369	764,74
	SOMMANO...				
			88,500		
			59,000		
			100,000		
			42,000		
			182,000		
			32,000		
			20,000		
			9,700		
			7,200		
	SOMMANO...	kg	540,400	17,496	9'454,84
17 / 121 PF.0003.000 6.0003	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari intercettazione sfiato *3,000 scarichi *2,000				
			3,000		
			2,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	421,718	2'108,59
18 / 122 COD.030	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari T ridotto 200-80 bicchiere-flangia agli sfiati *4,000*29,500 agli scarichi *2,000*29,500 curve a due bicchieri 11,15°; (20 kg/cad) sez. 8, 9, 20-21, 26-27, 27-28 *5,000*20,000 curve a due bicchieri 22,15°; sezz. 23-24, 52-53, *2,000*21,000 curve a due bicchieri 45°; sez. 12-13, 54, 54-55, 55-56, 56-57, 62, 62-63 *7,000*26,000 curve a due bicchieri 90°; sez. 61 *1,000*32,000 riduzione 200-100 a due bicchieri - fine linea *1,000*20,000 imbocco flangiato DN 100 *1,000*9,700 T flangiato DN 100 *1,000*7,200				
			118,000		
			59,000		
			100,000		
			42,000		
			182,000		
			32,000		
			20,000		
			9,700		
			7,200		
	A R I P O R T A R E		569,900		1'299'301,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		569,900		1'299'301,11
19 / 123 PF.0003.000 6.0003	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari intercettazione sfiati *4,000 scarichi *2,000	kg	569,900	17,496	9'970,97
	SOMMANO...		4,000 2,000		
	SOMMANO...	cad.	6,000	421,718	2'530,31
20 / 124 PF.0003.000 6.0042	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 80, PFA 16/25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari in linea secondo il profilo *3,000 pozzetto sfiato e ispezione sez. 60 *1,000		3,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	4,000	425,468	1'701,87
21 / 125 PF.0003.001 6.0008	POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetatura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pozzetto di alloggiamento derivazione sulla condotta della Z.I. Ungias *1,000 pozzetti di alloggiamento sfiati in linea *3,000 pozzetto di alloggiamento scarichi *2,000 pozzetto ispezione a monte interferenza finale sezz. 59-63 *1,000 pozzetto sfiato e ispezione sez. 60 *1,000		1,000 3,000 2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	8,000	3'884,812	31'078,50
22 / 126 COD.031	Compenso per il collegamento della nuova condotta di adduzione con la rete esistente presso la Z.I. Ungias comprendente pezzi speciali in ghisa sferoidale e acciaio, flange mobili o fisse, giunti di smontaggio necessari per qualunque materiale e diametro della rete esistente. Incluse le lavorazioni di demolizione di pareti di manufatti, pavimentazioni stradali in calcestruzzo o asfalto, eventuale scavo, taglio delle condotte esistenti, riempimento dei cavi con sabbia e materiale arido vagliato e l'attuazione delle connessioni idrauliche perfettamente funzionanti; comprese le verifiche di funzionalità alla presenza del Gestore, prima di riattivare il servizio o comunque propedeutiche alla riattivazione del servizio. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari presso Z.I. ungias *1,000		1,000		
	A R I P O R T A R E		1,000		1'344'582,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1,000		1'344'582,76
23 / 127 COD.032	SOMMANO...	cadauno	1,000	1'905,264	1'905,26
	Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per condotte acqua conforme alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato in accordo alla norma UNI 9099 R3R - rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spessore 250 micron conformi al D.M. 174/2004 - estremità lisce e/o smussate e/o bicchierate - barre di lunghezza 11,80/13,50 dato in opera compresi: la fornitura dei tubi, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate esclusi: i pezzi speciali ricadenti lungo linea e in corrispondenza dei pozzetti, la formazione del letto di posa, il rinfianco e il rinterro del tubo. Comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri: DN 350				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari per tratto finale in corrispondenza interferenze con viabilità e linea ferroviaria *198,000		198,000		
	SOMMANO...	m	198,000	98,289	19'461,22
	Parziale Condutture idriche (SbCat 60) euro				693'348,70
	Parziale Nuova Condotta Adduzione rete esterna (Cat 42) euro				1'365'949,24
	Parziale Deposito (SpCat 2) euro				1'365'949,24
	Reti Interferite (SpCat 8) Assistenza Archeologica (Cat 39) Assistenza Archeologica (SbCat 50)				
	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA costo persona giornaliero				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
24 / 62 AP.ARH.001	Si considerano n. 3 archeologi per la durata degli scavi *3,000*[10+5+4+5]*8,000		576,000		
	SOMMANO...	h	576,000	28,463	16'394,69
	Parziale Assistenza Archeologica (SbCat 50) euro				16'394,69
	Parziale Assistenza Archeologica (Cat 39) euro				16'394,69
	Rete Idrica (Cat 46) Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	area Aeroportuale (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200		2,400		
	linea interrata *65,000*0,500*1,200		39,000		
	Interferenze ENAS				
25 / 34 PF.0001.000 2.0030	DN900 intercettazione ST. Figuruja pozzetto *2,000*6,000*6,000*[3+2]		360,000		
	DN900 rimozione esistente *200,000*5,000*[3+1]		4'000,000		
	a detrarre tubazione *200,000*0,636		-127,200		
	DN900 tubazione ghisa *190,000*5,000*[3+1]		3'800,000		
	Interferenze Consorzio Bonifica				
	DN350 CAP intercettazione SP44 *2,000*2,000*2,000		8,000		
	DN350 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000		80,000		
	DN100 Amianto intercettazione St. Sos Franciscos *2,000*2,000*2,000		8,000		
	DN100 ghisa nuova condotta *120,000*2,000*2,000		480,000		
	A R I P O R T A R E		8'650,200		1'382'343,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		8'650,200		1'382'343,93
	DN100 Amianto intercettazione Rio Filibertu *2,000*2,000*2,000*2,000 DN100 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000 DN600 CAP intercettazione St. Farrà *2,000*2,000*2,000*2,000 DN600 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000 DN100 Amianto intercettazione Rio Sassu *2,000*2,000*2,000*2,000 DN100 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000 DN250 Amianto intercettazione 1 St Mamuntanas *2,000*2,000*2,000*2,000 DN250 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000 DN200 Amianto intercettazione 2 St Mamuntanas *2,000*2,000*2,000*2,000 DN200 ghisa nuova condotta *20,000*2,000*2,000 DN250 Amianto intercettazione 3 St Mamuntanas *2,000*2,000*2,000*2,000 DN250 ghisa nuova condotta *910,000*2,000*2,000 DN250 Amianto intercettazione ferrovia esistente *2,000*2,000*2,000*2,000 DN250 ghisa nuova condotta *1040,000*2,000*2,000 DN500 CAP intercettazione ferrovia esistente *2,000*2,000*2,000*2,000 DN500 ghisa nuova condotta *1040,000*2,000*2,000 DN400 CAP intercettazione St mamuntanas *2,000*2,000*2,000*2,000 DN400 ghisa nuova condotta *440,000*2,000*2,000 DN400 CAP intercettazione Rio Sassu *2,000*2,000*2,000*2,000 DN400 ghisa nuova condotta *135,000*2,000*2,000 DN400 CAP intercettazione St Cassonedda *2,000*2,000*2,000 DN400 ghisa nuova condotta *525,000*2,000*2,000 Sommano positivi... m³ 25'705,400 Sommano negativi... m³ -127,200 SOMMANO... m³ 25'578,200 Parziale Scavi (SbCat 37) euro Rinterri (SbCat 39)				
26 / 35 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 34 [m³ 25 578.200]		25'578,200		
	SOMMANO...	m³	25'578,200	9,085	232'377,95
27 / 36 PF.0001.000 2.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area Aeroportuale (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *2,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *65,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre tubazione *65,000*0,030 Interferenze ENAS DN900 tubazione ghisa *190,000*4,000*[0,2+0,9+0,2] a detrarre tubazione *190,000*0,636 Interferenze Consorzio Bonifica DN350 ghisa nuova condotta SP44 *20,000*2,000*2,000 a detrarre tubazione *20,000*0,090 DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *120,000*2,000*[0,2+0,1+0,2]		2,400 -1,078 16,250 -1,950 988,000 -120,840 80,000 -1,800 120,000		
	A R I P O R T A R E		1'080,982		2'344'851,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'080,982		2'344'851,60
	a detrarre tubazione *120,000*0,008 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filibertu *20,000*2,000*[0,2+0,1+0,2] a detrarre tubazione *20,000*0,008 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *20,000*2,000*[0,2+0,6+0,2] a detrarre tubazione *20,000*0,280 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *20,000*2,000*[0,2+0,1+0,2] a detrarre tubazione *20,000*0,008 DN250 ghisa nuova condotta 1 St Mamuntanas *20,000*2,000*[0,2+0,25+0,2] a detrarre tubazione *20,000*0,050 DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *20,000*2,000*[0,2+0,2+0,2] a detrarre tubazione *20,000*0,030 DN250 ghisa nuova condotta 3 St Mamuntanas *910,000*2,000*[0,2+0,25+0,2] a detrarre tubazione *910,000*0,050 DN250 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *1040,000*2,000*[0,2+0,25+0,2] a detrarre tubazione *1040,000*0,050 DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *1040,000*2,000*[0,2+0,6+0,2] a detrarre tubazione *1040,000*0,280 DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *440,000*2,000*[0,2+0,4+0,2] a detrarre tubazione *440,000*0,130 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *135,000*2,000*[0,2+0,4+0,2] a detrarre tubazione *135,000*0,130 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *525,000*2,000*[0,2+0,4+0,2] a detrarre tubazione *525,000*0,130 Sommano positivi... m³ 7'711,650 Sommano negativi... m³ -665,848 SOMMANO... m³ 7'045,802 Parziale Rinterri (SbCat 39) euro 560'155,70 Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN Amianto/Cemento Amianto Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. L'esecuzione delle lavorazioni su elementi contenenti cemento-amianto, incluse eventuali condotte da tagliare o rimuovere, dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura autorizzata e da parte di impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 10A/10B. Devono essere adottate tutte le precauzioni specifiche per la riduzione dell'aerodispersione di fibre, tra cui: -taglio a bassa velocità o mediante attrezzature che non generano abrasione e non fratturano il materiale; -utilizzo di incapsulante prima, durante e dopo il taglio o la movimentazione; -inumidimento continuo delle superfici per limitare la dispersione di fibre; -rimozione manuale assistita, evitando percussioni, frantumazioni o urti; -confezionamento immediato in doppi sacchi o imballaggi omologati (marcatura "R" ai sensi ADR); -etichettatura con il simbolo di rischio amianto; -deposito temporaneo in area idonea secondo normativa vigente; -conferimento a discarica autorizzata per rifiuti contenenti amianto (CER 17 06 05*); -obbligo di redazione e approvazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08; -utilizzo di DPI specifici: semimaschere con filtri P3, tute monouso tipo 5/6, guanti, calzature dedicate. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN100 Amianto intercettazione St. Sos Franciscos *20,000*0,008 0,160 DN100 Amianto intercettazione Rio Filibertu *20,000*0,008 0,160 DN100 Amianto intercettazione Rio Sassu *20,000*0,080 1,600 DN250 Amianto intercettazione 1 St Mamuntanas *20,000*0,050 1,000 DN200 Amianto intercettazione 2 St Mamuntanas *20,000*0,031 0,620 DN250 Amianto intercettazione 3 St Mamuntanas *20,000*0,050 1,000 DN250 Amianto intercettazione ferrovia esistente *20,000*0,050 1,000				
28 / 67 INT_RI_002			5,540		2'672'629,35
	A R I P O R T A R E		5,540		2'672'629,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		5,540		2'672'629,35
29 / 68 A.003.019	SOMMANO...	m³	5,540	150,000	831,00
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Interferenze ENAS				
	DN900 demolizione esistente *190,000*0,636		120,840		
	Interferenze Consorzio Bonifica				
	DN350 CAP intercettazione SP44 *20,000*0,280		5,600		
	DN600 CAP intercettazione St. Farrà *20,000*0,280		5,600		
	DN500 CAP intercettazione ferrovia esistente *20,000*0,280		5,600		
	SOMMANO...	m³	137,640	26,490	3'646,08
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				4'477,08
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 68 [m³ 137.640]		137,640		
30 / 69 PF.0001.000 2.0044	Vedi voce n° 67 [m³ 5.540]		5,540		
	SOMMANO...	m³	143,180	8,747	1'252,40
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 69 [m³ 143.180] *5,000		715,900		
31 / 70 PF.0001.000 2.0045	SOMMANO...	m³/Km	715,900	0,514	367,97
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto				
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 67 [m³ 5.540] *2,000		11,080		
32 / 71 PF.0001.000 9.0014	SOMMANO...	t	11,080	730,538	8'094,36
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.				
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Vedi voce n° 68 [m³ 137.640] *2,500		344,100		
33 / 72 PF.0001.000 9.0016					
	A R I P O R T A R E		344,100		2'686'821,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		344,100		2'686'821,16
	SOMMANO...	t	344,100	15,939	5'484,61
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				15'199,34
	Opere civili (SbCat 51)				
34 / 37 PF.0003.001 5.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area Aeroportuale (pozzetti) *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	175,287	350,57
35 / 39 PF.0003.001 5.0016	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40xh=40-45 cm, spessore minimo 5 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area Aeroportuale (pozzetti) *1,000		1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	78,007	78,01
36 / 98 PF.0003.001 6.0011	POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 206x200x200 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetta a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *2,000 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *1,000		2,000 1,000		
	SOMMANO...	cad.	3,000	5'988,848	17'966,54
37 / 99 PF.0003.001 6.0008	POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 (cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetta a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un				
	A R I P O R T A R E				2'710'700,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				2'710'700,89
38 / 100 INT_RI_003	chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN350 ghisa nuova condotta SP44 *1,000		1,000		
	DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *1,000		1,000		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Filibertu *1,000		1,000		
	DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *1,000		1,000		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *1,000		1,000		
	DN250 ghisa nuova condotta 1 St Mamuntanas *1,000		1,000		
	DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *1,000		1,000		
	DN250 ghisa nuova condotta 3 St Mamuntanas *3,000		3,000		
	DN250 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *2,000		2,000		
	DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *4,000		4,000		
	DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *5,000		5,000		
	DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *8,000		8,000		
	SOMMANO...	cad.	29,000	3'906,756	113'295,92
	POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne complessive di 400x400x400 realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 40 (cm 30 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno spessore di cm 15 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le pareti interne saranno realizzate con cassetatura faccia a vista liscia e l'ingresso alla camera sarà garantito da un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da una scalette alla marinara formata da gradini in alluminio con struttura portante ancorata alle pareti del pozzetto. Sono compresi inoltre un chiusino in g.s. D400 con telaio quadrato dimensioni 40*40 interno, uno del ø 150 ed una griglia in ferro lavorato zincato sul fondo del peso di circa kg 15 compreso il telaio. Nel prezzo del pozzetto sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS DN900 *2,000				
	SOMMANO...	cad.	2,000	30'900,000	61'800,00
39 / 101 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS DN900 Dado di ancoraggio *3,000*4,310*6,850*2,720 DN900 Dado di chiusura *1,000*2,500*2,000		240,912 5,000		
	Interferenze Consorzio Bonifica (dado di chiusura e ancoraggio) DN350 ghisa nuova condotta SP44 *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Filibertu *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN250 ghisa nuova condotta 1 St Mamuntanas *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *1,000*1,000*0,500		0,500		
	DN250 ghisa nuova condotta 3 St Mamuntanas *1,000*1,000*0,500		0,500		
	A R I P O R T A R E		249,912		2'885'796,81

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		11'992,834		3'071'205,60
	DN900 dado di chiusura *50,000*1,000*2,500*2,000		250,000		
	Interferenze Consorzio Bonifica (dado di chiusura e ancoraggio)				
	DN350 ghisa nuova condotta SP44 *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN250 ghisa nuova condotta 1 St Mamuntanas *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	DN250 ghisa nuova condotta 3 St Mamuntanas *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[12,000*50]*2,000*2,000*2,000		4'800,000		
	DN250 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[4,000*50]*2,000*2,000*2,000		1'600,000		
	DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[4,000*50]*4,000*4,000*2,000		6'400,000		
	DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[3,000*50]*3,000*3,000*2,000		2'700,000		
	DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[4,000*50]*3,000*3,000*2,000		3'600,000		
	DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *50,000*1,000*1,000*0,500		25,000		
	[3,000*50]*3,000*3,000*2,000		2'700,000		
	Platee macchina spingitubo				
	spingitubo su SP42 dei due mari *[1,000*80]*3,000*4,000*0,500		480,000		
	spingitubo su ferrovia esistente *[4,000*80]*3,000*4,000*0,500		1'920,000		
	SOMMANO...	kg	36'767,834	3,560	130'893,49
42 / 104 PF.0001.000 4.0001	IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari spingitubo su SP42 dei due mari *1,000 spingitubo su ferrovia esistente *1,000		1,000 1,000		
	SOMMANO...	a corpo	2,000	2'362,514	4'725,03
43 / 105 PF.0001.000 4.0005	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER ATTRAVERSAMENTI CON MACCHINA SPINGITUBO O TRIVELLA su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari spingitubo su SP42 dei due mari *1,000 spingitubo su ferrovia esistente *4,000		1,000 4,000		
	SOMMANO...	cad.	5,000	932,052	4'660,26
44 / 106 PF.0001.000 4.0007	ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in TERRENO MISTO con presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in acciaio dal ø 300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggotamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO MISTO CON TROVANTI MAX ø 100MM Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari spingitubo su SP42 dei due mari *60,000*21,000		1'260,000		
	A R I P O R T A R E		1'260,000		3'211'484,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'260,000		3'211'484,38
45 / 38 PF.0003.000 2.0006	spingitubo su ferrovia esistente *2,000*80,000*21,000 2,000*70,000*21,000	cm/ø/m	3'360,000 2'940,000	15,888	120'113,28
	SOMMANO...		7'560,000		
	Parziale Opere civili (SbCat 51) euro				639'291,89
	Condutture idriche (SbCat 60)				
	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area Aeroportuale linea interrata *65,000	m	65,000 65,000	12,639	821,54
46 / 73 INT_RI_001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfiacco e del rinterro del cavo; compreso la fornitura di manicotto in polietilene; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 900 mm (RIF ENAS.17) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS DN900 tubazione ghisa *190,000	m	190,000 190,000	1'070,200	203'338,00
47 / 74 PF.0003.000 1.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate				
	A R I P O R T A R E				3'535'757,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				3'535'757,20
48 / 75 PF.0003.000 1.0006	al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *120,000*1,050 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *20,000*1,050 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *20,000*1,050				
	SOMMANO...	m	126,000 21,000 21,000 168,000	157,025	26'380,20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *20,000*1,050				
	SOMMANO...	m	21,000 21,000	311,078	6'532,64
49 / 76 PF.0003.000 3.0034	TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010 ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 16 bar Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas *20,000*1,100 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *910,000*1,100 DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *1040,000*1,100				
	A R I P O R T A R E		2'167,000		3'568'670,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2'167,000		3'568'670,04
50 / 77 PF.0003.000 1.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfiacco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 350 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari DN350 ghisa nuova condotta SP44 *20,000*1,050	m	2'167,000	115,795	250'927,77
	SOMMANO...	m	21,000		
		m	21,000	649,662	13'642,90
51 / 78 PF.0003.000 3.0038	TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie corrispondente alla pressione nominale espressa in BAR, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 400 mm, PFA 16 bar Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN400 PVC nuova condotta St Mamuntanas *440,000*1,100 DN400 PVC nuova condotta Rio Sassu *135,000*1,100 DN400 PVC nuova condotta St Cassonedda *525,000*1,100	m	484,000 148,500 577,500		
	SOMMANO...	m	1'210,000	253,369	306'576,49
52 / 79 PF.0003.000 1.0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del				
	A R I P O R T A R E				4'139'817,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				4'139'817,20
53 / 80 PF.0003.000 1.0013	rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 500 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN600 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *1040,000*1,050		1'092,000		
	SOMMANO...	m	1'092,000	1'031,724	1'126'642,61
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto elastico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un primo strato di lega di zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente acrilica in emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545/2010 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010. Dalla fornitura e posa in opera è escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre è compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a banchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 600 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *20,000*1,050		21,000		
54 / 81 PF.0003.000 1.0016	SOMMANO...	m	21,000	1'306,180	27'429,78
	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposta piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 100 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 74 [m 168.000]		168,000		
	SOMMANO...	m	168,000	21,164	3'555,55
55 / 82 PF.0003.000 1.0019	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposta piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 200 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 75 [m 21.000]		21,000		
	A R I P O R T A R E		21,000		5'297'445,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		21,000		5'297'445,14
56 / 83 PF.0003.000 1.0020	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 250 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 76 [m 2 167.000] *0,100	m	21,000	39,888	837,65
	SOMMANO...	m	216,700		
	SOMMANO...	m	216,700	44,805	9'709,24
57 / 84 PF.0003.000 1.0022	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 350 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 77 [m 21.000]	m	21,000		
	SOMMANO...	m	21,000	50,936	1'069,66
58 / 85 PF.0003.000 1.0023	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 400 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 78 [m 1 210.000] *0,100	m	121,000		
	SOMMANO...	m	121,000	55,062	6'662,50
59 / 86 PF.0003.000 1.0025	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 500 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 79 [m 1 092.000]		1'092,000		
	A R I P O R T A R E		1'092,000		5'315'724,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'092,000		5'315'724,19
60 / 87 PF.0003.000 1.0026	RIVESTIMENTO CON MANICOTTO di polietilene resistente ai raggi ultravioletti, avente spessore di 200 micron, compresi i tratti interessati dai giunti e dai pezzi speciali; avente la funzione di protezione della condotta dalla aggressività chimica dei terreni; applicato avendo cura di avvolgere totalmente il tubo in modo da ottenere la massima aderenza per tutta la superficie lasciando apposita piega sulla parte superiore da risvoltare su un lato; compreso le legature con filo zincato plastificato poste ad interdistanza non maggiore di m 1.50, la sigillatura ad ogni estremità o ad ogni sovrapposizione con nastro adesivo idoneo della larghezza di almeno cm 5; compreso ogni onere per sovrapposizioni in corrispondenza dei giunti; valutato per metro lineare di condotta rivestita e per i seguenti diametri nominali della condotta da rivestire: TUBO DN 600 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 80 [m 21.000]	m	1'092,000	64,702	70'654,58
	SOMMANO...	m	21,000		
61 / 88 PF.0003.000 1.0028	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Curva a due bicchieri Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS DN900 *3,000*900,000	m	21,000	68,586	1'440,31
	SOMMANO...	m	2'700,000		
	Interferenze Consorzio Bonifica DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *1,000*21,000 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *12,000*68,000 DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *4,000*68,000 DN600 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *4,000*315,000 DN400 PVC nuova condotta St Mamuntanas *3,000*170,000 DN400 PVC nuova condotta Rio Sassu *4,000*170,000 DN400 PVC nuova condotta St Cassonedda *3,000*170,000		21,000 816,000 272,000 1'260,000 510,000 680,000 510,000		
	SOMMANO...	kg	6'769,000	17,496	118'430,42
62 / 89 PF.0003.000 1.0029	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Riduzione a due flange Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN600 ghisa nuova condotta St Farrà riduzione sfiato DN100 *1,000*[247+91+38+13,3] DN600 ghisa nuova condotta St Farrà riduzione saracinesca DN300 *2,000*[247+91] DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas riduzione sfiato DN100 *1,000*[38+13,3] DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas riduzione sfiato DN100 *1,000*24,700 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas riduzione sfiato DN100 *1,000*[38+13,3] DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente riduzione sfiato DN100 *1,000*[38+13,3] DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente riduzione sfiato DN100 *1,000*[180+70+24,7] DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente riduzione saracinesca DN300 *2,000*2,000*[180+76] DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas riduzione sfiato DN100 *1,000*[91+38+13,3] DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas riduzione saracinesca DN300 *2,000*2,000*91,000 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu riduzione sfiato DN100 *1,000*[91+38+13,3] DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu riduzione saracinesca DN300 *5,000*2,000*91,000 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda riduzione sfiato DN100 *1,000*[91+38+13,3] DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda riduzione saracinesca DN300 *2,000*2,000*91,000		389,300 676,000 51,300 24,700 51,300 51,300 274,700 1'024,000 142,300 364,000 142,300 910,000 142,300 364,000		
	A R I P O R T A R E		4'607,500		5'506'249,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4'607,500		5'506'249,50
	SOMMANO...	kg	4'607,500	17,496	80'612,82
63 / 90 PF.0003.000 1.0031	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale TES a tre flange Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN350 ghisa nuova condotta SP44 *1,000*98,000 DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *1,000*20,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *1,000*20,000 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *1,000*98,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *1,000*20,000 DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas *1,000*68,100 DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *1,000*43,000 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *1,000*68,100 DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *1,000*68,100 DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *1,000*98,000 DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *1,000*98,000 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *1,000*98,000 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *1,000*98,000		98,000 20,000 20,000 98,000 20,000 68,100 43,000 68,100 68,100 98,000 98,000 98,000 98,000		
	SOMMANO...	kg	895,300	17,496	15'664,17
64 / 91 PF.0003.000 1.0040	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura; dati in opera, sia lungo linea, sia in camere di manovra per serbatoi o simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Pezzo speciale medio comprese flange e bulloneria Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenza ENAS (giunto speciale ghisa-CAP) DN900 *1,000*250,000 Interferenze Consorzio Bonifica bulloneria pezzi speciali Vedi voce n° 88 [kg 6 769.000] *0,050 Vedi voce n° 89 [kg 4 607.500] *0,050 Vedi voce n° 90 [kg 895.300] *0,050 Giunzioni tra diversi materiali (giunti specilai per ghisa-CAP ghisa-Amianto) DN350 ghisa nuova condotta SP44 *2,000*125,000 DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *2,000*40,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *2,000*40,000 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *2,000*180,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *2,000*40,000 DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas *2,000*90,000 DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *2,000*80,000 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *2,000*90,000 DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *2,000*90,000 DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *2,000*180,000 DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *2,000*125,000 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *2,000*125,000 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *2,000*125,000		250,000 338,450 230,375 44,765 250,000 80,000 80,000 360,000 80,000 180,000 160,000 180,000 180,000 360,000 250,000 250,000 250,000		
	SOMMANO...	kg	3'523,590	17,496	61'648,73
65 / 92 PF.0003.000 6.0017	SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA 25				
	A R I P O R T A R E				5'664'175,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'664'175,22
66 / 93 PF.0003.000 6.0020	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *2,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *2,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *2,000		2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO...	cad.	6,000	1'043,024	6'258,14
67 / 94 PF.0003.000 6.0021	SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA 25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	3'466,532	6'933,06
68 / 95 PF.0003.000 6.0022	SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA 25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas *2,000 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *[2+1] DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *[2+1]		2,000 3,000 3,000		
	SOMMANO...	cad.	8,000	6'523,532	52'188,26
69 / 96 INT_RI_004	SARACINESCA IN GHISA G 25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 300 mm, PFA 25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze Consorzio Bonifica DN350 ghisa nuova condotta SP44 *2,000 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *2,000 DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *[2+1] DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *[2+1] DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *[2+1] DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *4,000		2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 4,000		
	SOMMANO...	cad.	17,000	8'376,561	142'401,54
	Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 900 mm PN 16 Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale a doppio eccentrico e tenuta bidirezionale DN 900 mm e PN 16 , fornita con le caratteristiche, le modalità e le certificazioni descritte nel Disciplinare tecnico di fornitura, posta in opera sia all'interno di manufatti che all'esterno, a qualunque altezza e profondità dal piano di campagna, compreso l'aggottamento				
	A R I P O R T A R E				5'871'956,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				5'871'956,22
70 / 97 PF.0003.000 6.0043	se in presenza d'acqua di qualunque origine e provenienza. Compresi, le giunzioni flangiate, il ripristino dei rivestimenti eventualmente danneggiati (il danneggiamento del rivestimento comporterà il ripristino del rivestimento dell'intera apparecchiatura), la fornitura di guarnizioni in gomma, tiranti, dadi e rondelle in acciaio inox A2, le prove idrauliche in opera anche ripetute, compresa la relativa fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi distanza e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'apparecchiatura completa, funzionante e montata a regola d'arte. (RIF ENAS.03) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS DN900 *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	24'718,415	49'436,83
70 / 97 PF.0003.000 6.0043	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 100, PFA 16/25 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS (sfiato e scarico) DN900 *2,000		2,000		
	Interferenze Consorzio Bonifica (sfiati e scarichi) DN350 ghisa nuova condotta SP44 *2,000 DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos *2,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto *2,000 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà *2,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu *2,000 DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas *2,000 DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas *2,000 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas *2,000 DN250 PVC nuova condotta ferrovia esistente *2,000 DN500 ghisa nuova condotta ferrovia esistente *2,000 DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas *2,000 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu *2,000 DN400 ghisa nuova condotta St Cassonedda *2,000		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		
71 / 107 INT_RI_005	SOMMANO...	cad.	28,000	568,853	15'927,88
	FORNITURA tubazione in Acciaio per controtubo a protezioni di condotte convolgenti fluidi, utilizzabile anche per trivellazioni eseguite con tecnica di spingitubo, avente diametro esterno e spessore dimensionati in base al carico di spinta che dovrà reggere, con diametro variabile da Ø300 a 1400mm. Compreso: la fornitura dei materiali, il confezionamento e le lavorazioni necessarie, dato nello stabilimento di produzione caricato su automezzo compreso il trasporto. (RIF ENAS.014) Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Interferenze ENAS (SP10mm) DN900 *20,000*348,300		6'966,000		
71 / 107 INT_RI_005	Interferenze Consorzio Bonifica DN350 ghisa nuova condotta SP44 *20,000*130,000 DN100 ghisa nuova condotta St Sos Franciscos (SP 5mm) *20,000*20,100 DN100 ghisa nuova condotta Rio Filiberto (SP5mm) *20,000*20,100 DN600 ghisa nuova condotta St Farrà (SP10mm) *20,000*223,000 DN100 ghisa nuova condotta Rio Sassu (SP5mm) *20,000*20,100 DN250 PVC nuova condotta 1 St Mamuntanas (SP5mm) *20,000*49,500 DN200 ghisa nuova condotta 2 St Mamuntanas (SP5mm) *20,000*39,300 DN250 PVC nuova condotta 3 St Mamuntanas (SP5mm) *20,000*49,500 DN400 ghisa nuova condotta St Mamuntanas (SP5mm) *20,000*147,900 DN400 ghisa nuova condotta Rio Sassu (SP10mm) *20,000*147,900		2'600,000 402,000 402,000 4'460,000 402,000 990,000 786,000 990,000 2'958,000 2'958,000		
	spingitubo su SP42 dei due mari (spessore 14.2mm) *21,000*208,500 spingitubo su ferrovia esistente (spessore 14.2mm) *2,000*21,000*279,700 2,000*21,000*244,100		4'378,500 11'747,400 10'252,200		
	A R I P O R T A R E		50'292,100		5'937'320,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		50'292,100		5'937'320,93
72 / 19 PF.0001.000 2.0030	SOMMANO...	kg	50'292,100	6,663	335'096,26
	Parziale Condutture idriche (SbCat 60) euro				2'940'819,53
	Parziale Rete Idrica (Cat 46) euro				4'890'073,26
	Rete Telefonica (Cat 47)				
	Scavi (SbCat 37)				
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Sistemazione interferenza elettrica lungo nuovi attraversamenti ferroviari				
	linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità (pozzetti) *53,000*1,000*1,000*1,200		63,600		
	linea interrata *1200,000*0,500*1,200		720,000		
73 / 20 PF.0001.000 2.0041	plinti *2,000*4,000*4,000*1,500		48,000		
	linea telefonica Strada Mamunatanas (plinti) *3,000*4,000*4,000*1,500		72,000		
	attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *4,000*1,000*1,000*1,200		4,800		
	linea interrata *50,000*0,500*1,200		30,000		
	linea telefonica SP42 (pozzetti) *3,000*1,000*1,000*1,200		3,600		
	linea interrata *55,000*0,500*1,200		33,000		
	linea telefonica SP44 (pozzetti) *3,000*1,000*1,000*1,200		3,600		
	linea interrata *75,000*0,500*1,200		45,000		
	SOMMANO...	m³	1'023,600	28,545	29'218,66
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				29'218,66
74 / 28 PF.0001.000 2.0042	Rinterri (SbCat 39)				
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Sistemazione terra da escavo in loco				
	Vedi voce n° 19 [m³ 1 023.600]		1'023,600		
	SOMMANO...	m³	1'023,600	9,085	9'299,41
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità (pozzetti) *53,000*1,000*1,000*1,200		63,600		
	a detrarre pozzetti *53,000*0,700*0,700*1,100		-28,567		
	linea interrata *1200,000*0,500*[1,200-0,7]		300,000		
	a detrarre cavidotto *1200,000*0,030		-36,000		
	plinti *2,000*4,000*4,000*1,500		48,000		
	a detrarre plinti *2,000*3,000*3,000*1,300		-23,400		
	linea telefonica Strada Mamunatanas (plinti) *3,000*4,000*4,000*1,500		72,000		
	a detrarre plinti *3,000*3,000*3,000*1,300		-35,100		
	attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *4,000*1,000*1,000*1,200		4,800		
	A R I P O R T A R E		365,333		6'310'935,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		365,333		6'310'935,26
	a detrarre pozzetti *4,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *50,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *50,000*0,030 linea telefonica SP42 (pozzetti) *3,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *3,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *55,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *55,000*0,030 linea telefonica SP44 (pozzetti) *3,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *3,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *75,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *75,000*0,030		-2,156 12,500 -1,500 3,600 -1,617 13,750 -1,650 3,600 -1,617 18,750 -2,250		
	Sommano positivi...	m³	540,600		
	Sommano negativi...	m³	-133,857		
	SOMMANO...	m³	406,743	46,521	18'922,09
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				28'221,50
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
75 / 57 INT_RE_001	DISMISSIONE DI PALO Dismissione di palo elettrico esistente, palo dritto e non, comprendente: - Disalimentazione elettrica; - Demolizione del collare di base e qualsiasi altra opera di demolizione necessaria per permettere lo sfilaggio di tutto il palo; - Sfilaggio del palo, di qualsiasi diametro e altezza, e trasporto e conferimento in discarica autorizzata o in luogo indicato dalla D.L.; - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di ogni materiale risultante dalla dismissione o in luogo indicato dalla D.L.; - Ripristino dei luoghi al finito, con materiali e finiture analoghi allo stato preintervento dei luoghi, per qualsiasi tipologia di pavimentazione e/o sovrastruttura esistente, secondo le indicazioni insindacabili impartite dalla D.L.. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per l'esecuzione della lavorazione in prossimità di fabbricati, per la mappatura dei sottoservizi e/o tubature esistenti; compreso in caso di interferenza con i sottoservizi esistenti, il loro immediato ripristino in caso di danneggiamento e/o manomissione. Compreso le necessarie opere provvisorie per il cambiamento dei tracciati a seconda delle interferenze. Tutte le lavorazioni saranno eseguite con idonei mezzi meccanici, in funzione dell'accessibilità dei luoghi e della tipologia delle lavorazioni da eseguire, compreso l'esecuzione manuale delle lavorazioni che si rendessero necessarie. Compreso il carico su idoneo automezzo e il trasporto a deposito compresa la sistemazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali di risulta, in aree procurate ad onere e spese dell'impresa appaltatrice ed opportunamente autorizzate. Compreso tutti gli oneri nessuno escluso per eseguire la lavorazione in sicurezza secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 s.m.i., compreso la quota parte dei costi non inclusi nella stima della sicurezza. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per lo sgombero, la raccolta differenziata di tutti i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni su menzionate, la movimentazione degli stessi nell'ambito del cantiere e il loro carico su idoneo automezzo, il successivo trasporto a qualsiasi distanza dal cantiere ed il loro conferimento a discarica autorizzata, compreso il costo di smaltimento/trattamento/recupero, adeguatamente documentata dall'Appaltatore secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 ed accettata dalla Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere nessuno escluso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni e gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità *23,000 linea telefonica Strada Mamunatanas (plinti) *4,000 linea telefonica SP44 (pozzetti) *1,000		23,000 4,000 1,000		
	SOMMANO...	cadauno	28,000	250,800	7'022,40
76 / 58	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi				
	A R I P O R T A R E				6'336'879,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'336'879,75
PF.0012.000 6.0004	secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizza- to; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Demolizioni parziali su plinti esistenti per incasso cavidotti. linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità (pozzetti) *2,000*2,000*0,300*0,300 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *2,000*2,000*0,300*0,300 linea telefonica SP42 (pozzetti) *2,000*2,000*0,300*0,300 linea telefonica SP44 (pozzetti) *2,000*2,000*0,300*0,300				
	SOMMANO...	m³	1,440	448,529	645,88
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				7'668,28
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
77 / 59 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 58 [m³ 1.440]		1,440		
	SOMMANO...	m³	1,440	8,747	12,60
78 / 60 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 59 [m³ 1.440] *5,000		7,200		
	SOMMANO...	m³/Km	7,200	0,514	3,70
79 / 61 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 58 [m³ 1.440] *2,500		3,600		
	SOMMANO...	t	3,600	15,939	57,38
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				73,68
	Opere civili (SbCat 51)				
80 / 63 PF.0004.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.				
	A R I P O R T A R E				6'337'599,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'337'599,31
81 / 64 PF.0004.000 1.0010	LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea aerea Strada Figuruja (plinti) *2,000*3,500*3,500*0,100 linea telefonica strada Mamuntanas (plinti) *3,000*3,500*3,500*0,100		2,450 3,675		
	SOMMANO...	m³	6,125	220,035	1'347,71
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2		23,400 35,100		
	SOMMANO...	m³	58,500	229,695	13'437,16
82 / 65 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea aerea Strada Figuruja (plinti) *2,000*4,000*3,000*1,300 linea telefonica strada Mamuntanas (plinti) *3,000*4,000*3,000*1,300		31,200 46,800		
	SOMMANO...	m²	78,000	30,666	2'391,95
83 / 66 PF.0008.000 2.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea aerea Strada Figuruja (plinti) Ø16 *[3/0,2]*[3*2+1,2*2]*[2,000*2]*1,578 linea telefonica strada Mamuntanas (plinti) Ø16 *[3/0,2]*[3*2+1,2*2]*[2,000*3]*1,578		795,312 1'192,968		
	SOMMANO...	kg	1'988,280	2,783	5'533,38
	Parziale Opere civili (SbCat 51) euro				22'710,20
Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61)					
84 / 21 PF.0009.000 1.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità linea interrata *1,100*[1200,000+270] attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà		1'617,000		
	A R I P O R T A R E		1'617,000		6'360'309,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		1'617,000		6'360'309,51
85 / 22 PF.0003.001 5.0004	linea interrata *1,100*50,000		55,000		
	linea telefonica SP42				
	linea interrata *1,100*55,000		60,500		
	linea telefonica SP44				
	linea interrata *1,100*75,000		82,500		
	SOMMANO...	m	1'815,000	24,402	44'289,63
86 / 23 INT_RE_002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità (pozzetti) *53,000		53,000		
	attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *4,000		4,000		
	linea telefonica SP42 (pozzetti) *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cad.	63,000	269,283	16'964,83
87 / 24 AS.CE.L.110 3.A	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, compreso il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60xh=50 cm, spessore minimo 5 cm				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità (pozzetti) *53,000		53,000		
	attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *4,000		4,000		
	linea telefonica SP42 (pozzetti) *3,000		3,000		
	SOMMANO...	cadauno	63,000	92,894	5'852,32
88 / 25 AS.CE.L.210 5.A	Fornitura canalette in acciaio zincato, di qualsiasi forma				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Attraversamento linea ferroviaria su scatolare in viabilità di progetto (passerella in acciaio) * 10,000*15,000		150,000		
	SOMMANO...	KG	150,000	3,070	460,50
88 / 25 AS.CE.L.210 5.A	Posa in opera di canalette di qualsiasi tipo al disotto delle passerelle ed all'esterno dei ponti, o ad altezza tale dal terr eno da richiedere l'uso di scale o ponteggi				
	AVVERTENZE				
	5006388 Posa canalette di qualsiasi tipo				
	Sono comprese e compensate:				
	- la fornitura degli organi di fissaggio ai sostegni;				
	- la posa dei sostegni e l'eventuale inserimento di canaletta in plastica all'interno di altra canaletta, ma esclusa la fornitura dei sostegni e della canaletta in plastica.				
	per prima canaletta posata su esterno ponti				
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
	Attraversamento linea ferroviaria su scatolare in viabilità di progetto (passerella in acciaio) * 10,000		10,000		
	SOMMANO...	m	10,000	15,950	159,50
	A R I P O R T A R E				6'428'036,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'428'036,29
89 / 26 INT_RE_004	Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica monomodale 24 fibre (tipo ITU-T G.652.D), per dorsali/linee di trasporto, armato e idoneo alla posa interrata diretta o in condotta/cavidotto. Il cavo dovrà essere conformato con guaina esterna in HDPE resistente ai raggi UV, con armatura di protezione meccanica (opzione: nastro metallico o anima in FRP + strato metallico a perdere a seconda della tipologia prescelta), riempimento interno per stabilità dei tubetti, marcature di identificazione longitudinale e segnalazione di estremità. La fornitura comprende cavo con caratteristiche di attenuazione e dispersione conformi agli standard internazionali (CEI/EN/ITU), garanzia del produttore e documentazione tecnica completa. La fornitura e posa dovranno comprendere, a corpo e compensate nell'unica voce, le seguenti attività e forniture: • fornitura del cavo in rotoli/coils idonei al trasporto e alla posa; • realizzazione e posa di giunzioni in muffole stagno IP68 (relative giunzioni ottiche e meccaniche), compreso il lavoro di giunzione e saldatura, protezione della giunzione e ripristino del pozzetto; • terminazione e alloggiamento delle fibre presso i quadri di bordo (armadi di terminazione), con pannelli di giunzione e cassette protezione; • collaudo della tratta con misure OTDR e misura delle attenuazioni per ciascuna fibra (rilascio rapporto di prova), verifica della perdita di inserzione alle lunghezze d'onda standard e certificazione del risultato; • posa di nastro di segnalazione; • prescrizioni di sicurezza, POS, DPI e coordinamento operativo secondo D.Lgs. 81/2008; segnaletica di cantiere e tutte le attività di logistica, trasporto, smaltimento imballaggi e oneri accessori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 21 [m 1 815.000] *1,100 linea telefonica Strada Mamunatanas (plinti) *155,000*1,100				
	SOMMANO...	m	1'996,500 170,500 2'167,000	13,900	30'121,30
90 / 27 PF.0009.000 8.0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea telefonica Strada Figuruja in nuova viabilità plinti *2,000 linea telefonica Strada Mamunatanas (plinti) *3,000				
	SOMMANO...	cad.	2,000 3,000 5,000	803,095	4'015,48
	Parziale Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61) euro Parziale Rete Telefonica (Cat 47) euro Rete Elettrica (Cat 48) Scavi (SbCat 37)				101'863,56 189'755,88
91 / 1 PF.0001.000 2.0030	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sistemazione interferenza elettrica lungo nuovi attraversamenti ferroviari attraversamento su ramo verso Alghero (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 linea interrata *20,000*0,500*1,200 attraversamento su ramo verso Sassari (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 linea interrata *12,000*0,500*1,200 attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *4,000*4,000*4,000*1,500 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 linea interrata *45,000*0,500*1,200 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *2,000*4,000*4,000*				
	A R I P O R T A R E		149,400		6'462'173,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		149,400		6'462'173,07
92 / 2 PF.0001.000 2.0041	1,500 linea elettrica SP44 (pozzetti) *4,000*1,000*1,000*1,200 linea interrata *90,000*0,500*1,200 area Aeroportuale (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 linea interrata *65,000*0,500*1,200		48,000 4,800 54,000 2,400 39,000		
	SOMMANO...	m³	297,600	28,545	8'494,99
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				8'494,99
	Rinterri (SbCat 39)				
92 / 2 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sistemazione della terra escavata in loco Vedi voce n° 1 [m³ 297.600]		297,600		
	SOMMANO...	m³	297,600	9,085	2'703,70
93 / 9 PF.0001.000 2.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento su ramo verso Alghero (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *2,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *20,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *20,000*0,030 attraversamento su ramo verso Sassari (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *2,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *12,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *12,000*0,030 attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *4,000*4,000*4,000*1,500 a detrarre plinti *4,000*3,000*3,000*1,300 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *2,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *45,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *45,000*0,030 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *2,000*4,000*4,000*1,500 a detrarre plinti *2,000*3,000*3,000*1,300 linea elettrica SP44 (pozzetti) *4,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *4,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *90,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *90,000*0,030 area Aeroportuale (pozzetti) *2,000*1,000*1,000*1,200 a detrarre pozzetti *2,000*0,700*0,700*1,100 linea interrata *65,000*0,500*[1,200-0,7] a detrarre cavidotto *65,000*0,030		2,400 -1,078 5,000 -0,600 2,400 -1,078 3,000 -0,360 96,000 -46,800 2,400 -1,078 11,250 -1,350 48,000 -23,400 4,800 -2,156 22,500 -2,700 2,400 -1,078 16,250 -1,950		
	Sommano positivi...	m³	216,400		
	Sommano negativi...	m³	-83,628		
	SOMMANO...	m³	132,772	46,521	6'176,69
	A R I P O R T A R E				6'479'548,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'479'548,45
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				8'880,39
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
94 / 3 PF.0001.000 1.0008	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze $\geq$ a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea elettrica SP44 *90,000*1,000		90,000		
	SOMMANO...	m²	90,000	10,058	905,22
95 / 4 INT_RE_001	DISMISSIONE DI PALO Dismissione di palo elettrico esistente, palo dritto e non, comprendente: - Disalimentazione elettrica; - Demolizione del collare di base e qualsiasi altra opera di demolizione necessaria per permettere lo sfilaggio di tutto il palo; - Sfilaggio del palo, di qualsiasi diametro e altezza, e trasporto e conferimento in discarica autorizzata o in luogo indicato dalla D.L.; - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di ogni materiale risultante dalla dismissione o in luogo indicato dalla D.L.; - Ripristino dei luoghi al finito, con materiali e finiture analoghi allo stato preintervento dei luoghi, per qualsiasi tipologia di pavimentazione e/o sovrastruttura esistente, secondo le indicazioni insindacabili impartite dalla D.L.. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per l'esecuzione della lavorazione in prossimità di fabbricati, per la mappatura dei sottoservizi e/o tubature esistenti; compreso in caso di interferenza con i sottoservizi esistenti, il loro immediato ripristino in caso di danneggiamento e/o manomissione. Compreso le necessarie opere provvisorie per il cambiamento dei tracciati a seconda delle interferenze. Tutte le lavorazioni saranno eseguite con idonei mezzi meccanici, in funzione dell'accessibilità dei luoghi e della tipologia delle lavorazioni da eseguire, compreso l'esecuzione manuale delle lavorazioni che si rendessero necessarie. Compreso il carico su idoneo automezzo e il trasporto a deposito compresa la sistemazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali di risulta, in aree procurate ad onere e spese dell'impresa appaltatrice ed opportunamente autorizzate. Compreso tutti gli oneri nessuno escluso per eseguire la lavorazione in sicurezza secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 s.m.i., compreso la quota parte dei costi non inclusi nella stima della sicurezza. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per lo sgombero, la raccolta differenziata di tutti i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni su menzionate, la movimentazione degli stessi nell'ambito del cantiere e il loro carico su idoneo automezzo, il successivo trasporto a qualsiasi distanza dal cantiere ed il loro conferimento a discarica autorizzata, compreso il costo di smaltimento/trattamento/recupero, adeguatamente documentata dall'Appaltatore secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 ed accettata dalla Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere nessuno escluso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni e gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea elettrica SP44 *1,000				
	SOMMANO...	cadauno	1,000	250,800	250,80
96 / 5 PF.0012.000 6.0004	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizza- to; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE				
	A R I P O R T A R E				6'480'704,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'480'704,47
	Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Demolizione parziale dei plinti esistenti per l'incasso dei cavidotti attraversamento su ramo verso Sassari (traccia su plinto) *2,000*2,000*0,300*0,300 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà (traccia su plinto) *2,000*2,000*0,300*0,300 linea elettrica SP44 (traccia su plinto) *2,000*2,000*0,300*0,300 area Aeroportuale (traccia su plinto) *2,000*2,000*0,300*0,300		0,360 0,360 0,360 0,360		
	SOMMANO...	m³	1,440	448,529	645,88
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				1'801,90
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
97 / 6 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 3 [m² 90.000] *0,200 Vedi voce n° 5 [m³ 1.440]		18,000 1,440		
	SOMMANO...	m³	19,440	8,747	170,04
98 / 7 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 6 [m³ 19.440] *5,000		97,200		
	SOMMANO...	m³/Km	97,200	0,514	49,96
99 / 8 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 3 [m² 90.000] *0,200*2,500 Vedi voce n° 5 [m³ 1.440] *2,500		45,000 3,600		
	SOMMANO...	t	48,600	15,939	774,64
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				994,64
	Opere civili (SbCat 51)				
100 / 10 PF.0004.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *4,000*3,500*3,500*0,100 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *2,000*3,500*3,500*		4,900		
	A R I P O R T A R E		4,900		6'482'344,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,900		6'482'344,99
101 / 11 PF.0004.000 1.0010	0,100		2,450		
	SOMMANO...	m³	7,350	220,035	1'617,26
	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C28/35 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *4,000*3,000*3,000*1,300 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *2,000*3,000*3,000*1,300		46,800		
			23,400		
	SOMMANO...	m³	70,200	229,695	16'124,59
102 / 12 PF.0004.000 1.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 3 [m² 90.000] *0,100		9,000		
	SOMMANO...	m³	9,000	220,290	1'982,61
103 / 13 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *4,000*4,000*3,000*1,300 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *2,000*4,000*3,000*1,300		62,400		
			31,200		
	SOMMANO...	m²	93,600	30,666	2'870,34
104 / 14 PF.0008.000 2.0003	Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) Ø16 *[3/0,2]*[3*2+1,2*2]*[2,000*4]*1,578 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) Ø16 *[3/0,2]*[3*2+1,2*2]*[2,000*2]*1,578		1'590,624		
			795,312		
	SOMMANO...	kg	2'385,936	2,783	6'640,06
	Parziale Opere civili (SbCat 51) euro				29'234,86
	A R I P O R T A R E				6'511'579,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'511'579,85
105 / 15 PF.0003.001 5.0004	Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61) POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sistemazione interferenza elettrica lungo nuovi attraversamenti ferroviari attraversamento su ramo verso Alghero *2,000 attraversamento su ramo verso Sassari *2,000 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà *2,000 linea elettrica SP44 *4,000 area Aeroportuale *2,000				
	SOMMANO...	cad.	12,000	269,283	3'231,40
106 / 16 INT_RE_002	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, compreso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60xh=50 cm, spessore minimo 5 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sistemazione interferenza elettrica lungo nuovi attraversamenti ferroviari attraversamento su ramo verso Alghero *2,000 attraversamento su ramo verso Sassari *2,000 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà *2,000 linea elettrica SP44 *4,000 area Aeroportuale *2,000				
	SOMMANO...	cadauno	12,000	92,894	1'114,73
107 / 17 PF.0009.000 1.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Sistemazione interferenza elettrica lungo nuovi attraversamenti ferroviari attraversamento su ramo verso Alghero *3,000*20,000*1,100 attraversamento su ramo verso Sassari *3,000*12,000*1,100 attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà *3,000*45,000*1,100 linea elettrica SP44 *3,000*90,000*1,100 area aeroportuale *2,000*65,000*1,100				
	SOMMANO...	m	694,100	24,402	16'937,43
108 / 18 PF.0009.000 6.0033	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x150 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento Strada Vicinale Tanca Farrà *3,000*45,000*1,100 linea elettrica SP44 *3,000*90,000*1,100				
			148,500 297,000		
	A R I P O R T A R E		445,500		6'532'863,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		445,500		6'532'863,41
	SOMMANO...	m	445,500	39,959	17'801,73
109 / 32 PF.0009.000 6.0026	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento su ramo verso Alghero *3,000*20,000*1,100 attraversamento su ramo verso Sassari *3,000*12,000*1,100 area aeroportuale *2,000*65,000*1,100		66,000 39,600 143,000		
	SOMMANO...	m	248,600	5,960	1'481,66
110 / 33 INT_RE_003	Adeguamento di linea elettrica aerea di distribuzione in media/bassa tensione, eseguito in conformità alle Norme CEI (in particolare CEI 11-17 e CEI EN 50341), al D.M. 449/1988 e al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprendente tutte le opere, forniture e prestazioni necessarie per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte, e in particolare: Messa in sicurezza dell'impianto elettrico: -disalimentazione della linea interessata in coordinamento con l'ente gestore; -sezionamento e scollegamento dei conduttori in prossimità dei tralicci caposaldi esistenti; -predisposizione di collegamenti provvisori, ove richiesto, per la continuità del servizio. Smontaggio e rimozione di un traliccio intermedio esistente: -smontaggio degli isolatori, delle mensole e della bulloneria di collegamento; -rimozione del palo metallico, con l'ausilio di autogru e mezzi di sollevamento idonei; -demolizione completa della fondazione in c.a., compreso scavo, rottura, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata; -riempimento dello scavo con terreno idoneo e compattazione stratificata fino al piano campagna. Realizzazione di due nuovi tralicci caposaldi: -esecuzione di scavi per fondazioni con mezzi meccanici; -fornitura e posa in opera di armature in acciaio ad aderenza migliorata, casseri e getto di calcestruzzo strutturale Rck = 30 MPa; -fornitura e montaggio di tralicci metallici zincati a caldo, altezza media 10 m, tipologia a tre bracci, completi di bulloneria e accessori di ancoraggio; -posa in opera degli isolatori e degli elementi di sostegno della linea. Ripristino della linea aerea: -fornitura e posa in opera di conduttori idonei (in lega di alluminio-acciaio o rame, a seconda delle prescrizioni dell'ente gestore) con relativa tesatura e collegamento agli isolatori; -montaggio dei dispositivi di tensionamento e degli accessori di giunzione; -verifica finale della messa a terra delle strutture metalliche e delle connessioni di protezione. Opere accessorie e complementari: -trasporto, movimentazione e scarico di tutti i materiali in cantiere; -gestione e smaltimento dei materiali di risulta secondo normativa vigente (metalli avviati a recupero, calcestruzzo a discarica autorizzata); -ripristino delle aree di intervento e delle viabilità eventualmente interessate dalle lavorazioni; -oneri di sicurezza, DPI, mezzi d'opera speciali (autogru, piattaforme aeree, escavatori, betoniere), prove, collaudi e certificazioni finali. La lavorazione si intende compensata a corpo, comprendendo ogni onere e magistero, nulla escluso né eccettuato, per dare l'opera finita, funzionante e conforme alle normative tecniche e di sicurezza vigenti. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari attraversamento aereo viabilità di progetto (plinti) *2,000 attraversamento aereo in prossimità della S.V.N.Sos Franciscos (plinti) *1,000		2,000 1,000		
	A R I P O R T A R E		3,000		6'552'146,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		3,000		6'552'146,80
	SOMMANO...	a corpo	3,000	72'119,700	216'359,10
	Parziale Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61) euro				256'926,05
	Parziale Rete Elettrica (Cat 48) euro				306'332,83
	Rete Fognaria e acque meteoriche (Cat 49) Scavi (SbCat 37)				
111 / 40 PF.0001.000 2.0030	SCAVALO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area aeroportuale deviazione verso la rete esistente *15,000*0,500*1,500 pozzetto di collegamento *1,000*1,000*1,000*1,500		11,250 1,500		
	SOMMANO...	m³	12,750	28,545	363,95
	Parziale Scavi (SbCat 37) euro				363,95
	Rinterri (SbCat 39)				
112 / 41 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 40 [m³ 12.750]		12,750		
	SOMMANO...	m³	12,750	9,085	115,83
113 / 42 PF.0001.000 2.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area aeroportuale deviazione verso la rete esistente *15,000*0,500*[1,500-1] a detrarre tubazione *15,000*0,070 pozzetto di collegamento *1,000*1,000*1,000*1,500 a detrarre pozzetto *1,000*0,700*0,700*1,200		3,750 -1,050 1,500 -0,588		
	Sommano positivi...	m³	5,250		
	Sommano negativi...	m³	-1,638		
	SOMMANO...	m³	3,612	46,521	168,03
	Parziale Rinterri (SbCat 39) euro				283,86
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 40)				
	A R I P O R T A R E				6'769'153,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'769'153,71
114 / 43 PF.0012.000 6.0004	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari demolizione canaletta esistente *52,000*0,600*1,200 a detrarre vuoto *52,000*0,400*1,100		37,440 -22,880		
	Sommano positivi...	m³	37,440		
	Sommano negativi...	m³	-22,880		
	SOMMANO...	m³	14,560	448,529	6'530,58
115 / 44 PF.0001.000 1.0012	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari deviazione verso la rete esistente *15,000*1,000		15,000		
	SOMMANO...	m²	15,000	13,231	198,47
	Parziale Demolizioni e rimozioni (SbCat 40) euro				6'729,05
	Trasporti e conferimenti (SbCat 41)				
116 / 45 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 43 [m³ 14.560] Vedi voce n° 44 [m² 15.000] *0,200		14,560 3,000		
	SOMMANO...	m³	17,560	8,747	153,60
117 / 46 PF.0001.000 2.0045	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 45 [m³ 17.560] *5,000		87,800		
	SOMMANO...	m³/Km	87,800	0,514	45,13
118 / 47 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 43 [m³ 14.560] *2,500		36,400		
	SOMMANO...	t	36,400	15,939	580,18
	A R I P O R T A R E				6'776'661,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'776'661,67
119 / 48 PF.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 44 [m² 15.000] *0,200*2,000		6,000		
	SOMMANO...	t	6,000	15,939	95,63
	Parziale Trasporti e conferimenti (SbCat 41) euro				874,54
	Pavimentazioni stradali (SbCat 43)				
120 / 56 PF.0001.000 3.0031	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Vedi voce n° 44 [m² 15.000] *1,200		18,000		
	SOMMANO...	m²	18,000	80,628	1'451,30
	Parziale Pavimentazioni stradali (SbCat 43) euro				1'451,30
	Condutture fognarie (SbCat 62)				
121 / 49 PF.0003.001 4.0006	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a baccello e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari area aeroportuale deviazione verso la rete esistente *17,000		17,000		
	SOMMANO...	m	17,000	124,787	2'121,38
122 / 50 PF.0003.001 4.0037	MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a baccello e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 4,000		4,000		
	A R I P O R T A R E		4,000		6'780'329,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		4,000		6'780'329,98
123 / 51 PF.0003.001 4.0029	CURVE A 67° - 90° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfilanco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 2,000	cad.	4,000	102,920	411,68
	SOMMANO...	cad.	2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	141,452	282,90
124 / 52 INT_RF_001	POZZETTO PREFABBRICATO CON CADITOIA in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo caditoia carrabile D400 in ghisa sferoidale, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfilanco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 70x70x70 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della caditoia in ghisa 800x800 esterno. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per l'esecuzione della lavorazione in prossimità di fabbricati, per la mappatura dei sottoservizi e/o tubature esistenti; compreso in caso di interferenza con i sottoservizi esistenti, il loro immediato ripristino in caso di danneggiamento e/o manomissione. Compreso le necessarie opere provvisorie per il cambiamento dei tracciati a seconda delle interferenze. Tutte le lavorazioni saranno eseguite con idonei mezzi meccanici, in funzione dell'accessibilità dei luoghi e della tipologia delle lavorazioni da eseguire, compreso l'esecuzione manuale delle lavorazioni che si rendessero necessarie. Compreso il carico su idoneo automezzo e il trasporto a deposito compresa la sistemazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali di risulta, in aree procurate ad onere e spese dell'impresa appaltatrice ed opportunamente autorizzate. Compreso tutti gli oneri nessuno escluso per eseguire la lavorazione in sicurezza secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 s.m.i., compreso la quota parte dei costi non inclusi nella stima della sicurezza. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per lo sgombero, la raccolta differenziata di tutti i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni su menzionate, la movimentazione degli stessi nell'ambito del cantiere e il loro carico su idoneo automezzo, il successivo trasporto a qualsiasi distanza dal cantiere ed il loro conferimento a discarica autorizzata, compreso il costo di smaltimento/trattamento/recupero, adeguatamente documentata dall'Appaltatore secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 ed accettata dalla Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere nessuno escluso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni e gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pozzetto con caditoia *1,000	cad.	1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	645,952	645,95
125 / 53 PF.0003.001 5.0005	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfilanco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pozzetto con caditoia *1,000	cad.	1,000		
	SOMMANO...	cad.	1,000	505,317	505,32
	A R I P O R T A R E				6'782'175,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'782'175,83
126 / 54 PF.0003.001 5.0006	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera, compreso il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80xh=40 cm, spessore minimo 8/10 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari pozzetti e caditoie *2,000		2,000		
	SOMMANO...	cad.	2,000	363,613	727,23
127 / 55 PF.0001.000 6.0026	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008, compresi altresì la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le griglie e/o le coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con la possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4x2 mm come da normativa UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango o di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti di collegamento con l'esterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il rinfiaccio e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 206:2021 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia, rispettivamente "non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure "esposto" a cicli di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma UNI EN 206:2021 e dovrà essere realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). - Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, classe di carico D400/E600 secondo la UNI EN 1433:2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni 500x338 mm - Fessura/maglia mm. 12 Peso kg. 24.1 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN1433 - 2008. INTERNA MM 300 larghezza esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 385 MM A 485 MM. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 36,000		36,000		
	SOMMANO...	m	36,000	719,576	25'904,74
	Parziale Condutture fognarie (SbCat 62) euro Parziale Rete Fognaria e acque meteoriche (Cat 49) euro				30'599,20 40'301,90
	Rete Illuminazione (Cat 50) Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61)				
128 / 29 PF.0009.000 6.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiasisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari linea illuminazione Strada Vicinale Tanca Farrà *20,000*5,000 linea illuminazione SP44 *20,000*5,000		100,000 100,000		
	A R I P O R T A R E		200,000		6'808'807,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		200,000		6'808'807,80
129 / 30 INT_RILL_0 01	linea illuminazione Aeroporto *20,000*5,000		100,000		
	SOMMANO...	m	300,000	3,095	928,50
	DISMISSIONE DI PALO DI ILLUMINAZIONE STRADALE Dismissione di palo di illuminazione stradale esistente, palo dritto e non, comprendente: - Disalimentazione elettrica del punto luce; - Demolizione del collare di base e qualsiasi altra opera di demolizione necessaria per permettere lo sfilaggio di tutto il palo; - Sfilaggio del palo, di qualsiasi diametro e altezza, e trasporto e conferimento in discarica autorizzata o in luogo indicato dalla D.L.; - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di ogni materiale risultante dalla dismissione o in luogo indicato dalla D.L.; - Ripristino dei luoghi al finito, con materiali e finiture analoghi allo stato preintervento dei luoghi, per qualsiasi tipologia di pavimentazione e/o sovrastruttura esistente, secondo le indicazioni insindacabili impartite dalla D.L.. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per l'esecuzione della lavorazione in prossimità di fabbricati, per la mappatura dei sottoservizi e/o tubature esistenti; compreso in caso di interferenza con i sottoservizi esistenti, il loro immediato ripristino in caso di danneggiamento e/o manomissione. Compreso le necessarie opere provvisorie per il cambiamento dei tracciati a seconda delle interferenze. Tutte le lavorazioni saranno eseguite con idonei mezzi meccanici, in funzione dell'accessibilità dei luoghi e della tipologia delle lavorazioni da eseguire, compreso l'esecuzione manuale delle lavorazioni che si rendessero necessarie. Compreso il carico su idoneo automezzo e il trasporto a deposito compresa la sistemazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali di risulta, in aree procurate ad onere e spese dell'impresa appaltatrice ed opportunamente autorizzate. Compreso tutti gli oneri nessuno escluso per eseguire la lavorazione in sicurezza secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 s.m.i., compreso la quota parte dei costi non inclusi nella stima della sicurezza. Compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per lo sgombero, la raccolta differenziata di tutti i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni su menzionate, la movimentazione degli stessi nell'ambito del cantiere e il loro carico su idoneo automezzo, il successivo trasporto a qualsiasi distanza dal cantiere ed il loro conferimento a discarica autorizzata, compreso il costo di smaltimento/trattamento/recupero, adeguatamente documentata dall'Appaltatore secondo le disposizioni del D.Lgs 152/2006 ed accettata dalla Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere nessuno escluso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni e gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari S.V.Tanca Farrà *1,000 Palo Aeroporto *1,000				
130 / 31 PF.0009.000 8.0054	SOMMANO...	cadauno	2,000	252,300	504,60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 139, con finestra di ispezione, con morsetti a portabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari In sostituzione pali danneggiati S.V. Tanca Farrà *1,000 Palo Aeroporto *1,000				
	SOMMANO...	cad.	2,000	803,095	1'606,19
	Parziale Condutture elettriche e telefoniche (SbCat 61) euro				3'039,29
	Parziale Rete Illuminazione (Cat 50) euro				3'039,29
	Parziale Reti Interferite (SpCat 8) euro				5'445'897,85
	Parziale LAVORI A CORPO euro				6'811'847,09
	A R I P O R T A R E				6'811'847,09

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Viadotto 1 - Riu Sassu	0,00
002	Viadotto 2 - Dei Vigneti	0,00
003	Viadotto 3 - Riu Filibertu	0,00
004	Viadotto 4 - Approccio stazione	0,00
005	Viadotto 5 - Stazione sopraelevata	0,00
006	Scotolare 1 - In affiancamento zona a vlle di Mamuntanas	0,00
007	Scotolare 2 - Accesso piazzale	0,00
008	Scotolare 3 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+910.77	0,00
009	Scotolare 4 - Strada bianca (MSB) - Prog. km 2+966.75	0,00
010	Scotolare 5 - Ciclopedonale (MCP) - Prog. km 4+920.93	0,00
011	Scotolare 6 - Strada bianca (MSD) - Prog. km 3+030.00	0,00
012	Muri viabilità	0,00
013	Sistemazione viabilità 1 - Rampe di ingresso e uscita da strada ANAS	0,00
014	Sistemazione viabilità 2 - Strada di accesso al piazzale/deposito e Stazione Mamuntanas	0,00
015	Sistemazione viabilità 3 - Strada Poderale	0,00
016	Sistemazione viabilità 4 - Strada Cassonedda	0,00
017	Sistemazione viabilità 5 - Strada di accesso alla cabina Enel	0,00
018	Viabilità accesso al deposito Mamuntanas	0,00
019	Idraulica di linea e deposito	0,00
020	Piazzale deposito	0,00
021	Fabbricato 1 deposito (DGU - Guardiana)	0,00
022	Fabbricato 2 deposito (DLA - Lavaggio)	0,00
023	Fabbricato 3 deposito (DRI - Deposito rifiuti infiammabili)	0,00
024	Fabbricato 4 deposito (DUO - Uffici e officina)	0,00
025	Schelter	0,00
026	Fabbricato stazione Mamuntanas	0,00
027	Fabbricato stazione Aeroporto	0,00
028	Stazione Mamuntanas	0,00
029	Stazione aeroporto	0,00
030	Fabbricato pompe antincendio	0,00
031	Parcheggio deposito	0,00
032	Sede ferroviaria	0,00
033	Bonifica ordigni bellici	0,00
034	Impianto Produzione Idrogeno	0,00
035	Opere Civili	0,00
036	Opere a verde	0,00
037	Movimenti di materia	0,00
038	Monitoraggio ambientale	0,00
039	Assistenza Archeologica	16'394,69
040	Sottostazione elettrica - SEL	0,00
041	Fabbricato stoccaggio batterie - STB	0,00
042	Nuova Condotta Adduzione rete esterna	1'365'949,24
043	Parcheggi	0,00
044	Pensilina rimessa treni	0,00
045	Viabilità esistente	0,00
046	Rete Idrica	4'890'073,26
047	Rete Telefonica	189'755,88
048	Rete Elettrica	306'332,83
049	Rete Fognaria e acque meteoriche	40'301,90
050	Rete Illuminazione	3'039,29
051	Monitoraggio ambientale	0,00
052	Impianto di Segnalamento e Telecomunicazioni	0,00
053	Protezioni antiersive	0,00
054	Tombini idraulici di attraversamento	0,00
055	Sicurezza	0,00
	Totale CATEGORIE euro	6'811'847,09
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	Architettonici	0,00
002	Finiture opere di linea	0,00
003	Strutture fabbricato	0,00
004	Strutture opere di linea	0,00
005	Strutture pensilina	0,00
006	Canalette per impianti di linea	0,00
007	Opere di sottofondazione	0,00
008	QE Trasformatori e Linee	0,00
009	Impianti elettrici - Luce	0,00
010	Impianti elettrici - FM	0,00
011	Impianti elettrici - Distribuzione e cavi	0,00
012	Impianti elettrici - Quadri	0,00
013	Impianti elettrici - Terra e scariche atmosferiche	0,00
014	Impianti elettrici - Fotovoltaico	0,00
015	Impianti meccanici - Ventilazione e condizionamento	0,00
016	Impianti meccanici - Idrico-Sanitario, acque reflue e piovane	0,00
017	Impianti meccanici - Idrico Antincendio	0,00
018	Impianti speciali - Rilevazione Incendio	0,00
019	Impianti speciali - Antintrusione e controllo accessi	0,00
020	Impianti speciali - Fonia/Dati	0,00
021	Impianti speciali - Videosorveglianza e TVCC	0,00
022	Impianti speciali - Building automation system (BMS)	0,00
023	Impianti speciali - Cablaggio strutturato	0,00
024	Impianti speciali - Apparecchiature e tubazioni impianto di produzione idrogeno	0,00
025	Impianti elevatori	0,00
026	Impianti elettro-ferroviari - Segnalamento	0,00
027	Impianti elettro-ferroviari - Sistema di automazione e di telecondo/telecontrollo	0,00
028	Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione	0,00
029	Impianti semaforici	0,00
030	Armamento	0,00
031	Attrezzaggi	0,00
032	Arredo urbano	0,00
033	Idraulica di piattaforma ferroviaria	0,00
034	Idraulica di piattaforma stradale	0,00
035	Idraulica di deposito	0,00
036	Impianto idrogeno	0,00
037	Scavi	863'557,72
038	Rilevati	0,00
039	Rinterri	732'064,75
040	Demolizioni e rimozioni	54'166,62
041	Trasporti e conferimenti	42'233,03
042	Opere a verde	0,00
043	Pavimentazioni stradali	384'866,46
044	Pavimentazioni marciapiedi	0,00
045	Pavimentazioni ferroviarie	0,00
046	Segnaletica orizzontale	0,00
047	Segnaletica verticale	0,00
048	Bonifica ordigni bellici	0,00
049	Monitoraggio ambientale	730,54
050	Assistenza Archeologica	16'394,69
051	Opere civili	691'236,95
052	Cabina consegna Enel	0,00
053	Distribuzione elettrica principale MT/BT Elettrolizzatore	0,00
054	Distribuzione elettrica principale MT/BT Deposito	0,00
055	Opere in elevazione	0,00
056	Apparecchi di appoggio e giunti	0,00
057	Impalcato	0,00
058	Soletta	0,00
059	Gruppo elettrogeno	0,00
060	Condutture idriche	3'634'168,23
061	Condutture elettriche e telefoniche	361'828,90
062	Condutture fognarie	30'599,20
063	SIT - Sistema informativo territoriale	0,00
064	Atmosfera	0,00
065	Meteo	0,00
066	Rumore	0,00
	A R I P O R T A R E	6'811'847,09

COMMITTENTE: Azienda Regionale Sarda Trasporti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	6'811'847,09	100,000
C:002	Deposito euro	1'365'949,24	20,053
C:002.042	Nuova Condotta Adduzione rete esterna euro	1'365'949,24	20,053
C:002.042.037	Scavi (OG3) euro	95'350,40	1,400
C:002.042.039	Rinterri (OG3) euro	134'523,30	1,975
C:002.042.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	33'490,31	0,492
C:002.042.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	25'090,83	0,368
C:002.042.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	383'415,16	5,629
C:002.042.049	Monitoraggio ambientale (OG3) euro	730,54	0,011
C:002.042.060	Condutture idriche (OG3) euro	693'348,70	10,179
C:008	Reti Interferite euro	5'445'897,85	79,947
C:008.039	Assistenza Archeologica euro	16'394,69	0,241
C:008.039.050	Assistenza Archeologica (OG3) euro	16'394,69	0,241
C:008.046	Rete Idrica euro	4'890'073,26	71,788
C:008.046.037	Scavi (OG3) euro	730'129,72	10,719
C:008.046.039	Rinterri (OG3) euro	560'155,70	8,223
C:008.046.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	4'477,08	0,066
C:008.046.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	15'199,34	0,223
C:008.046.051	Opere civili (OG3) euro	639'291,89	9,385
C:008.046.060	Condutture idriche (OG3) euro	2'940'819,53	43,172
C:008.047	Rete Telefonica euro	189'755,88	2,786
C:008.047.037	Scavi (OG3) euro	29'218,66	0,429
C:008.047.039	Rinterri (OG3) euro	28'221,50	0,414
C:008.047.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	7'668,28	0,113
C:008.047.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	73,68	0,001
C:008.047.051	Opere civili (OG3) euro	22'710,20	0,333
C:008.047.061	Condutture elettriche e telefoniche (OG3) euro	101'863,56	1,495
C:008.048	Rete Elettrica euro	306'332,83	4,497
C:008.048.037	Scavi (OG3) euro	8'494,99	0,125
C:008.048.039	Rinterri (OG3) euro	8'880,39	0,130
C:008.048.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	1'801,90	0,026
C:008.048.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	994,64	0,015
C:008.048.051	Opere civili (OG3) euro	29'234,86	0,429
C:008.048.061	Condutture elettriche e telefoniche (OG3) euro	256'926,05	3,772
C:008.049	Rete Fognaria e acque meteoriche euro	40'301,90	0,592
C:008.049.037	Scavi (OG3) euro	363,95	0,005
C:008.049.039	Rinterri (OG3) euro	283,86	0,004
C:008.049.040	Demolizioni e rimozioni (OG3) euro	6'729,05	0,099
C:008.049.041	Trasporti e conferimenti (OG3) euro	874,54	0,013
C:008.049.043	Pavimentazioni stradali (OG3) euro	1'451,30	0,021
C:008.049.062	Condutture fognarie (OG3) euro	30'599,20	0,449
C:008.050	Rete Illuminazione euro	3'039,29	0,045
C:008.050.061	Condutture elettriche e telefoniche (OG3) euro	3'039,29	0,045
	TOTALE euro	6'811'847,09	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE	
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	6'811'847,09
TOTALE euro	6'811'847,09
Alghero, 25/02/2026	
Il Tecnico Dott. Ing. Paolo Orsini	
L'Impresa AIM.Srl - RMAppalti.SpA	
A R I P O R T A R E	